PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO OSSERVATORIO E PREZIARIO DEI LL.PP.

ANALISI PREZZI

2018

VOLUME SESTO

C.02 – D.51

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.02.10.0005.010	**DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI a mano**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	27,88	97,58	31,67
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5	h	4,50	25,15	113,18	36,73
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatori mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,90	h	0,90	30,01	27,01	8,77
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,35	h	0,35	5,19	1,82	0,59
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	12,71	5,72	1,86
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	1,20	0,54	0,18
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,40	m³	0,400	10,63	4,25	1,38
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o mattoni rotti o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t					
	Spese generali del 12% su 250,09 Euro				30,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 280,10 Euro				28,01	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**308,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**308,10**	

Riepilogo per categoria

Costo indennità	4,25	1,38
Costo manodopera in cantiere	237,76	77,17
Costo noli e trasporti	8,08	2,62
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,02	18,83

C.02.10.0005.020	**DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI con l'uso di mezzi meccanici**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40+0,45	h	0,85	30,01	25,51	12,01
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,10	h	2,10	27,88	58,55	27,56
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,95	h	1,95	25,15	49,04	23,09
Z.06.05.0110.030	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36 e l/s 32,5 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,62	1,62	0,76
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,40	h	0,40	1,20	0,48	0,23
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	5,19	2,34	1,10
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,40	h	0,40	12,71	5,08	2,39
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,85	h	0,85	30,01	25,51	12,01
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,4	m³	0,400	10,63	4,25	2,00
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o mattoni rotti e sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t					
	Spese generali del 12% su 172,38 Euro				20,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 193,07 Euro				19,31	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**212,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**212,40**	
Riepilogo per categoria						
	Costo indennità				4,25	2,00
	Costo manodopera in cantiere				158,61	74,67
	Costo noli e trasporti				9,52	4,48
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,99	18,83

C.02.10.0015.001	**TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40+0,45	h	0,85	30,01	25,51	4,09
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,15	h	5,15	27,88	143,58	23,04
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	25,15	125,75	20,17
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	1,20	0,54	0,09
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,4	m³	0,400	10,63	4,25	0,68
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,6	h	4,60	30,01	138,05	22,15
Z.06.40.0150.005	TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3,10	h	3,10	19,50	60,45	9,70
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,40	h	0,40	5,19	2,08	0,33
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	12,71	5,72	0,92
	Utile dell'Impresa del 10% su 505,93 Euro				50,59	8,12
	Spese generali del 12% su 556,52 Euro				66,78	10,71
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**623,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**623,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	4,25	0,68
				Costo manodopera in cantiere	432,89	69,45
				Costo noli e trasporti	68,79	11,04
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,38	18,83

C.02.10.0050.001	**DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,01	6,00	27,05
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,88	5,58	25,13
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,17	h	0,17	25,15	4,28	19,27
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,20	0,06	0,27
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,2	m³	0,200	5,49	1,10	4,95
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t					
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	5,19	0,36	1,64
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	12,71	0,64	2,86
	Spese generali del 12% su 18,01 Euro				2,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,17 Euro				2,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**22,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,10	4,95
				Costo manodopera in cantiere	15,85	71,45
				Costo noli e trasporti	1,06	4,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,18	18,83

C.02.15.0010.001	**RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,01	1,50	4,95
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,88	5,58	18,39
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	25,15	7,55	24,88
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	1,20	0,05	0,16
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	59,46	8,92	29,42
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	12,71	0,51	1,68
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,70
	Spese generali del 12% su 24,62 Euro				2,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,57 Euro				2,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**30,32**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo indennità	8,92	29,42
			Costo manodopera in cantiere	14,62	48,23
			Costo noli e trasporti	1,07	3,54
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,71	18,84

C.02.15.0020.001	**RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,01	1,50	7,40
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,88	5,58	27,51
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,22	h	0,22	25,15	5,53	27,30
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,04	h	0,04	1,20	0,05	0,24
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	59,46	2,97	14,67
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,32	0,31	1,53
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,04	h	0,04	12,71	0,51	2,51
	Spese generali del 12% su 16,45 Euro				1,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,42 Euro				1,84	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**20,27**	

Riepilogo per categoria			
Costo indennità	2,97	14,67
Costo manodopera in cantiere	12,61	62,21
Costo noli e trasporti	0,87	4,27
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,82	18,83

C.02.15.0030.001	**RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	30,01	10,50	4,35
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,50	h	2,50	27,88	69,70	28,85
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	41,64
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,21
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	22,14	7,08	2,93
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,6	m³	0,600	12,86	7,72	3,19
	Spese generali del 12% su 196,13 Euro				23,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 219,66 Euro				21,97	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**241,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**241,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	7,72	3,19
				Costo manodopera in cantiere	180,80	74,84
				Costo noli e trasporti	7,60	3,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,50	18,83

C.02.15.0050.001	**RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	30,01	2,10	15,48
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,88	2,79	20,55
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	25,15	4,53	33,36
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	4,74
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	3,80
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	3,26
	Spese generali del 12% su 11,02 Euro				1,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro				1,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**13,57**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo indennità	0,64	4,74
			Costo manodopera in cantiere	9,42	69,39
			Costo noli e trasporti	0,96	7,07
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,84

C.02.15.0100.005	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA manto in coppi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,01	9,00	29,91
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	27,88	5,58	18,52
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	25,15	2,52	8,36
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	22,14	5,54	18,39
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,71
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	12,86	1,29	4,27
	Spese generali del 12% su 24,43 Euro				2,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro				2,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**30,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	4,27
				Costo manodopera in cantiere	17,09	56,79
				Costo noli e trasporti	6,05	20,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,67	18,83

C.02.15.0100.020	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA manto in tegole piane a coda di castoro**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	30,01	3,00	10,73
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,88	8,36	29,91
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,36	h	0,36	25,15	9,05	32,38

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,85
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	2,38
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,085	m³	0,085	12,86	1,09	3,91
	Spese generali del 12% su 22,69 Euro				2,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,42 Euro				2,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**27,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,09	3,91
				Costo manodopera in cantiere	20,42	73,03
				Costo noli e trasporti	1,18	4,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,27	18,83

C.02.15.0100.050	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA** **manto in scandole lignee** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,025	h	0,08	30,01	2,25	9,16
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	27,88	7,81	31,76
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,31	h	0,31	25,15	7,80	31,72
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	12,86	1,03	4,19
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	2,10
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,025	h	0,03	22,14	0,55	2,25
	Spese generali del 12% su 19,95 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,35 Euro				2,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**24,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,03	4,19

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	17,85	72,64
			Costo noli e trasporti	1,07	4,35
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,63	18,83

C.02.15.0100.080	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA** **manto in lastre di pietra**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,38	h	0,38	27,88	10,59	38,34
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,39	h	0,39	25,15	9,81	35,50
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,87
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0217	h	0,02	22,14	0,48	1,74
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	12,86	1,03	3,72
	Spese generali del 12% su 22,43 Euro				2,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,12 Euro				2,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**27,63**	

Riepilogo per categoria

Costo indennità	1,03	3,72
Costo manodopera in cantiere	20,40	73,84
Costo noli e trasporti	1,00	3,60
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,20	18,83

C.02.15.0100.100	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA** **manto in lamina di zinco o rame**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,0217	h	0,07	30,01	2,15	8,93
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,29	h	0,29	27,88	8,09	33,56
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,26	h	0,26	25,15	6,54	27,14
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	2,14
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0217	h	0,02	22,14	0,48	1,99
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	59,46	1,78	7,40
	Spese generali del 12% su 19,56 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**24,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,78	7,41
				Costo manodopera in cantiere	16,78	69,64
				Costo noli e trasporti	1,00	4,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,54	18,83

C.02.15.0200.005	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in coppi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	30,01	1,86	10,05
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,88	5,58	30,12
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	25,15	6,29	33,97
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	2,79
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	22,14	0,27	1,44
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,04	m³	0,040	12,86	0,51	2,78
	Spese generali del 12% su 15,03 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**18,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,51	2,78
				Costo manodopera in cantiere	13,73	74,15
				Costo noli e trasporti	0,78	4,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,49	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.02.15.0200.020	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in tegole piane a coda di castoro**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	30,01	1,86	14,91
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,88	4,46	35,74
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	25,15	2,52	20,15
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	4,13
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	22,14	0,27	2,13
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,04	m³	0,040	12,86	0,51	4,12
	Spese generali del 12% su 10,13 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro				1,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**12,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,51	4,12
				Costo manodopera in cantiere	8,84	70,81
				Costo noli e trasporti	0,78	6,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,35	18,84

C.02.15.0200.050	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in scandole lignee**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	30,01	1,86	20,07
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,08	h	0,08	27,88	2,23	24,06
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	25,15	2,26	24,42
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	5,57
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	22,14	0,27	2,87
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	12,86	0,39	4,16
	Spese generali del 12% su 7,53 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,43 Euro				0,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**9,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,39	4,16
				Costo manodopera in cantiere	6,36	68,55
				Costo noli e trasporti	0,78	8,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,75	18,83

C.02.15.0200.080	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in lastre di pietrame**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	30,01	1,86	14,91
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,88	3,07	24,57
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	25,15	3,77	30,23
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	4,13
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	22,14	0,27	2,13
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	5,15
	Spese generali del 12% su 10,13 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,34 Euro				1,13	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**12,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,64	5,15
				Costo manodopera in cantiere	8,70	69,72
				Costo noli e trasporti	0,78	6,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,35	18,82

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.02.15.0200.100	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in lamina di zinco o rame**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	30,01	1,86	23,08
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,88	2,51	31,13
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,04	h	0,04	25,15	1,01	12,48
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	6,40
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	22,14	0,27	3,30
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	12,86	0,39	4,79
	Spese generali del 12% su 6,54 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**8,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,39	4,79
				Costo manodopera in cantiere	5,38	66,70
				Costo noli e trasporti	0,78	9,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,52	18,83

C.02.15.0220.001	**RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	30,01	2,10	27,93
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,88	0,84	11,12
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,08	h	0,08	25,15	2,01	26,76
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	5,89
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	6,86
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	12,86	0,19	2,57
	Spese generali del 12% su 6,10 Euro				0,73	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,83 Euro				0,68	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**7,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,19	2,57
				Costo manodopera in cantiere	4,95	65,81
				Costo noli e trasporti	0,96	12,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,42	18,82

C.02.20.0010.010	**RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI** **intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	2,12
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,88	4,18	32,88
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	25,15	5,03	39,54
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,57
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	5,06
	Spese generali del 12% su 10,33 Euro				1,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,56 Euro				1,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**12,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,64	5,06
				Costo manodopera in cantiere	9,48	74,54
				Costo noli e trasporti	0,20	1,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,40	18,83

C.02.20.0010.020	**RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI** **intonaci esterni su muratura verticale**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	2,42
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,88	4,18	37,44
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	25,15	3,77	33,77
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,78
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	5,76
	Spese generali del 12% su 9,07 Euro				1,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,16 Euro				1,02	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**11,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,64	5,76
				Costo manodopera in cantiere	8,23	73,63
				Costo noli e trasporti	0,20	1,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,10	18,84

C.02.20.0010.030	**RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI** **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	1,56
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	27,88	5,85	33,92
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	25,15	7,04	40,80
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,15
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	3,73
	Spese generali del 12% su 14,01 Euro				1,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,69 Euro				1,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**17,26**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo indennità	0,64	3,73
			Costo manodopera in cantiere	13,17	76,29
			Costo noli e trasporti	0,20	1,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,25	18,83

C.02.20.0020.010	**RIMOZIONE DI INTONACI** **intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	1,84
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,17	h	0,17	27,88	4,74	32,35
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,24	h	0,24	25,15	6,04	41,20
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,36
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	4,39
	Spese generali del 12% su 11,89 Euro				1,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,32 Euro				1,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**14,65**	

Riepilogo per categoria

				Costo indennità	0,64	4,39
				Costo manodopera in cantiere	11,05	75,40
				Costo noli e trasporti	0,20	1,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,76	18,83

C.02.20.0020.020	**RIMOZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura verticale**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	2,12
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,88	4,18	32,88
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	25,15	5,03	39,54
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,57

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	5,06
	Spese generali del 12% su 10,33 Euro				1,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,56 Euro				1,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**12,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,64	5,06
				Costo manodopera in cantiere	9,48	74,54
				Costo noli e trasporti	0,20	1,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,40	18,83

C.02.20.0020.030	**RIMOZIONE DI INTONACI** **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	1,44
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,88	6,97	37,09
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	25,15	7,04	37,48
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,06
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,06	m³	0,060	12,86	0,77	4,11
	Spese generali del 12% su 15,25 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,08 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**18,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,77	4,11
				Costo manodopera in cantiere	14,28	76,01
				Costo noli e trasporti	0,20	1,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,54	18,83

C.02.20.0030.010	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI** **intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	0,25

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,09	h	1,09	30,01	32,71	30,42
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,1	h	2,10	25,15	52,82	49,12
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	0,19
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	12,86	1,29	1,20
	Spese generali del 12% su 87,28 Euro				10,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,76 Euro				9,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**107,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**107,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	1,20
				Costo manodopera in cantiere	85,80	79,79
				Costo noli e trasporti	0,20	0,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,25	18,83

C.02.20.0030.020	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI** **intonaci esterni su muratura verticale** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	0,26
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,0	h	1,00	30,01	30,01	28,88
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,05	h	2,05	25,15	51,56	49,61
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	0,19
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,18	m³	0,180	12,86	2,31	2,23
	Spese generali del 12% su 84,35 Euro				10,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,47 Euro				9,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**103,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	2,32	2,23

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	81,84	78,75
			Costo noli e trasporti	0,20	0,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,57	18,83

C.02.20.0030.030	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI** **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	0,22
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,19	h	1,19	30,01	35,71	29,26
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,45	h	2,45	25,15	61,62	50,48
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	0,16
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,10	m³	0,100	12,86	1,29	1,05
	Spese generali del 12% su 99,08 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,98 Euro				11,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**122,07**	

Riepilogo per categoria

Costo indennità	1,29	1,05
Costo manodopera in cantiere	97,60	79,95
Costo noli e trasporti	0,20	0,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,99	18,83

C.02.20.0040.010	**RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA** **intonaci in calce**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	1,40
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,23	h	0,23	27,88	6,41	33,12
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	25,15	7,55	38,97
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	1,03

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,10	m³	0,100	12,86	1,29	6,64
	Spese generali del 12% su 15,71 Euro				1,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,60 Euro				1,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**19,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	6,64
				Costo manodopera in cantiere	14,23	73,49
				Costo noli e trasporti	0,20	1,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,65	18,83

C.02.20.0040.020	**RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA** **intonaci cementizi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,009	h	0,01	30,01	0,27	0,99
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	27,88	7,81	28,63
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,50	25,15	12,58	46,11
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,009	h	0,01	22,14	0,20	0,73
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	12,86	1,29	4,72
	Spese generali del 12% su 22,13 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,79 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**27,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	4,72
				Costo manodopera in cantiere	20,65	75,73
				Costo noli e trasporti	0,20	0,73
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

C.02.24.0030.010	**CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN PIETRAME**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	30,01	6,60	17,61
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	27,88	5,58	14,87
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,07	l	1,07	11,50	12,31	32,82
Z.58.40.0180.005	BIOTIN T confezione da 20 kg (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	34,00	3,40	9,07
Z.58.40.0200.005	PREVENTOL R80 confezione da 5 kg (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,07	kg	0,07	18,00	1,26	3,36
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	12,86	1,29	3,43
	Spese generali del 12% su 30,43 Euro				3,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,08 Euro				3,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**37,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	3,43
				Costo manodopera in cantiere	12,18	32,48
				Costo materiali fc	16,97	45,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,06	18,83

C.02.25.0010.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI tavolati lignei**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	15,61
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	27,88	2,23	16,12
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	25,15	3,27	23,62
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	3,52
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	3,73
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo indennità) Formula quantità: 0,2	m³	0,200	12,86	2,57	18,58
Spese generali del 12% su 11,23 Euro				1,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro				1,26	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**13,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo indennità				2,57	18,58
Costo manodopera in cantiere				7,66	55,35
Costo noli e trasporti				1,00	7,25
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,61	18,83

C.02.25.0010.020	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI** **battuto di calce**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	10,11
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,88	2,79	13,04
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,3	h	0,30	25,15	7,55	35,29
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	2,28
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	2,41
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,3	m³	0,300	12,86	3,86	18,04
	Spese generali del 12% su 17,36 Euro				2,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,44 Euro				1,94	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,38**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**21,38**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo indennità				3,86	18,04
	Costo manodopera in cantiere				12,49	58,44
	Costo noli e trasporti				1,00	4,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,03	18,84

C.02.25.0010.030	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI** **ceramiche e palladiane**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	9,37
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,23	h	0,23	27,88	6,41	27,81
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	25,15	5,28	22,90
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	2,11
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	2,24
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,3	m³	0,300	12,86	3,86	16,73
	Spese generali del 12% su 18,72 Euro				2,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,96 Euro				2,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**23,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	3,86	16,73
				Costo manodopera in cantiere	13,86	60,08
				Costo noli e trasporti	1,00	4,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,34	18,83

C.02.25.0040.001	**RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	7,73
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,88	5,58	19,95
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	25,15	8,80	31,49
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	1,74
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,85
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,4	m³	0,400	12,86	5,14	18,40

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 22,68 Euro				2,72	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 25,41 Euro				2,54	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,95**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**27,95**	
Riepilogo per categoria					
Costo indennità				5,14	18,40
Costo manodopera in cantiere				16,54	59,18
Costo noli e trasporti				1,00	3,59
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,26	18,83

C.02.25.0080.010	**SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA** **lastre fino a cm 8 di spessore**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	5,75
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,88	8,36	22,26
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,55	h	0,55	25,15	13,83	36,81
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	1,30
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,37
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,4	m³	0,400	12,86	5,14	13,69
	Spese generali del 12% su 30,51 Euro				3,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,17 Euro				3,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**37,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo indennità				5,14	13,69
	Costo manodopera in cantiere				24,36	64,82
	Costo noli e trasporti				1,00	2,67
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,08	18,83

C.02.25.0080.020	**SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA** **lastre oltre i cm 8 di spessore**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	30,01	2,16	4,13
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,50	27,88	13,94	26,65
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,65	h	0,65	25,15	16,35	31,26
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,022	h	0,02	22,14	0,49	0,93
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,99
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,7	m³	0,700	12,86	9,00	17,21
	Spese generali del 12% su 42,45 Euro				5,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,55 Euro				4,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**52,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	9,00	17,21
				Costo manodopera in cantiere	32,45	62,04
				Costo noli e trasporti	1,00	1,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,85	18,83

C.02.50.0010.010	**RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO** **zone accessibili a mezzi di carico e trasporto**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	30,01	2,40	2,34
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,10	h	1,10	27,88	30,67	29,89
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,7	h	1,70	25,15	42,76	41,67
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	12,86	6,43	6,27
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	0,65
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	7,41	0,37	0,36
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili					
Spese generali del 12% su 83,29 Euro				10,00	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 93,28 Euro				9,33	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**102,61**	
Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**102,61**	
Riepilogo per categoria					
Costo indennità				6,43	6,27
Costo manodopera in cantiere				75,82	73,90
Costo noli e trasporti				1,04	1,01
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,32	18,83

C.02.50.0010.020	**RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO** **zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	30,01	2,40	2,02
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,03	h	1,03	27,88	28,72	24,17
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,3	h	2,30	25,15	57,85	48,69
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	12,86	6,43	5,41
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	0,56
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	7,41	0,37	0,31
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili					
	Spese generali del 12% su 96,43 Euro				11,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 108,00 Euro				10,80	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**118,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**118,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo indennità				6,43	5,41
	Costo manodopera in cantiere				88,96	74,88

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo noli e trasporti	1,04	0,87
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,37	18,83

C.02.50.0015.001	**SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,88	2,79	30,30
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	25,15	3,77	41,01
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,81	0,91	9,84
	Spese generali del 12% su 7,47 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,36 Euro				0,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**9,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,56	71,32
				Costo noli e trasporti	0,91	9,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,73	18,83

C.02.50.0030.001	**PULIZIA DI PROSPETTI**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,02+0,02	h	0,04	30,01	1,20	5,79
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	27,88	5,85	28,23
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,3	h	0,30	25,15	7,55	36,38
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	2,14
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	3,10
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.					
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	7,41	0,15	0,71
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
macerie non recuperabili					
Z.58.40.0050.005 BENZALCONIO CLORURO					
(Costo materiali fc)					
Formula quantità: 0,20	l	0,20	5,00	1,00	4,82
Spese generali del 12% su 16,83 Euro				2,02	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 18,85 Euro				1,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**20,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo indennità				0,64	3,10
Costo manodopera in cantiere				14,60	70,40
Costo materiali fc				1,00	4,82
Costo noli e trasporti				0,59	2,85
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,91	18,83

C.02.50.0050.001	**DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	30,01	1,20	8,35
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,88	4,46	31,04
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	25,15	5,28	36,75
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	3,08
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	12,86	0,13	0,89
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.					
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	7,41	0,15	1,03
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili					
	Spese generali del 12% su 11,67 Euro				1,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,06 Euro				1,31	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**14,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo indennità				0,13	0,90
	Costo manodopera in cantiere				10,94	76,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo noli e trasporti	0,59	4,11
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,71	18,83

C.04.03.0010.015	**INERTI SPECIALI** **ossido di alluminio 180 mesch**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.10.0400.001	OSSIDO DI ALLUMINIO					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	1,30	1,30	81,25
	Spese generali del 12% su 1,30 Euro				0,16	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,46 Euro				0,15	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,30	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,30	18,88

C.04.03.0010.020	**INERTI SPECIALI** **polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere"**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0055.010	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo tipo "polvere"					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	81,20
	Spese generali del 12% su 0,95 Euro				0,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,06 Euro				0,11	9,06
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,95	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,22	18,80

C.04.03.0010.030	**INERTI SPECIALI** **marmo granulare vari colori macinatura tipo "000"**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0055.020	POLVERI DI MARMO Marmo granulare tipo "000"					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,90	0,90	81,08
	Spese generali del 12% su 0,90 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro				0,10	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,90	81,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,21	18,83

C.04.03.0010.050	**INERTI SPECIALI** **Calcio carbonato amorfo**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	1,80	1,80	81,08
	Spese generali del 12% su 1,80 Euro				0,22	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro				0,20	9,10
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,22**	
			Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,22**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1,80	81,08
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,42	18,83

C.04.03.0010.051	**INERTI SPECIALI** **Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0050.020	CALCIO CARBONATO AMORFO leggero					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,50	81,08
	Spese generali del 12% su 1,50 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,68 Euro				0,17	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,50	81,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,35	18,81

C.04.03.0030.030	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI					
	(Costo materiali fc)	100kg	1,00	78,00	78,00	81,17
	Spese generali del 12% su 78,00 Euro				9,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,36 Euro				8,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**96,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	78,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,10	18,83

C.04.03.0030.032	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI					
	(Costo materiali fc)	100kg	1,00	39,00	39,00	81,17
	Spese generali del 12% su 39,00 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,68 Euro				4,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**48,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,05	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.03.0030.035	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5					
	(Costo materiali fc)	kg	100,00	0,70	70,00	81,17
	Spese generali del 12% su 70,00 Euro				8,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,40 Euro				7,84	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**86,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**86,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	70,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,24	18,83

C.04.03.0030.040	**LEGANTI** **Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0005.005	CREMA DI CALCE STAGIONATA "3 ANNI" COTTA A LEGNA					
	(Costo materiali fc)	kg	100,00	1,20	120,00	81,19
	Spese generali del 12% su 120,00 Euro				14,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,40 Euro				13,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**147,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**147,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	120,00	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,84	18,84

C.04.03.0030.050	**LEGANTI** **Grassello calce stagionato minimo due anni**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO					
	(Costo materiali fc)	kg	100,00	0,95	95,00	81,17
	Spese generali del 12% su 95,00 Euro				11,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 106,40 Euro				10,64	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**117,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**117,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	95,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,04	18,83

C.04.03.0030.070	**LEGANTI** **Stucco per lacune di intonaco**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0025.010	STUCCHI PER LACUNE DI INTONACI Stucco fine					
	(Costo materiali fc)	kg	100,00	1,37	137,00	81,16
	Spese generali del 12% su 137,00 Euro				16,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,44 Euro				15,34	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**168,80**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	137,00	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,78	18,83

C.04.03.0030.090	**LEGANTI** **Cemento reoplastico espansivo (per iniezione di barre per consolidamenti verticali)**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI					
	(Costo materiali fc)	kg	100,00	0,87	87,00	81,17
	Spese generali del 12% su 87,00 Euro				10,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,44 Euro				9,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**107,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**107,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	87,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,18	18,83

C.04.03.0040.055	**MALTE SPECIALI** **Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso.**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0024.001	RINZAFFO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIFICANTE					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,65	0,65	81,25
	Spese generali del 12% su 0,65 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro				0,07	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,65	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,15	18,88

C.04.03.0040.060	**MALTE SPECIALI** **Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0017.001	INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIF					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,85	0,85	80,95
	Spese generali del 12% su 0,85 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro				0,10	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,85	80,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,76

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.03.0040.070	**MALTE SPECIALI** **Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase di distacco**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	2,10	2,10	81,08
	Spese generali del 12% su 2,10 Euro				0,25	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro				0,24	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,10	81,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,49	18,80

C.04.03.0040.075	**MALTE SPECIALI** **Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0035.005	MALTA DA INIEZIONE SPECIALE					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	7,50	7,50	81,17
	Spese generali del 12% su 7,50 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,40 Euro				0,84	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**9,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,50	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,74	18,83

C.04.03.0040.080	**MALTE SPECIALI** **Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco notevoli**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0040.005	MALTA DA INIEZIONE LEGGERA					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	8,00	8,00	81,14
	Spese generali del 12% su 8,00 Euro				0,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,96 Euro				0,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**9,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,00	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,86	18,82

C.04.03.0050.005	**LATERIZI** **mattone pieno ordinario in cotto fatto a mano antichizzato dim. cm 14x28x6,5**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.60.0010.020	LATERIZI LATERIZI FATTI A MANO mattoni pieni fatti a mano 6.5x14x28 cm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,74	2,74	81,07

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 2,74 Euro				0,33	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 3,07 Euro				0,31	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,38**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,38**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				2,74	81,07
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,64	18,82

C.04.03.0050.010	**LATERIZI** **mattonelle in cotto per pavimenti dim. cm 16x24x4**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0750.005	MATTONELLE IN COTTO FATTE A MANO dim. 16x24x4					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,10	1,10	80,88
	Spese generali del 12% su 1,10 Euro				0,13	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,23 Euro				0,12	9,04
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,10	80,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,26	18,75

C.04.03.0080.005	**ADDITIVI E RESINE** **Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	10,90	10,90	81,16
	Spese generali del 12% su 10,90 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,21 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**13,43**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,90	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,53	18,83

C.04.03.0080.006	**ADDITIVI E RESINE** **Resina acrilica in emulsione primal AC-33**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	3,00	3,00	81,08
	Spese generali del 12% su 3,00 Euro				0,36	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro				0,34	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**3,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,00	81,08
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,70	18,81

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.03.0080.010	**ADDITIVI E RESINE** **Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Beton".**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	38,00	38,00	81,16
	Spese generali del 12% su 38,00 Euro				4,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,56 Euro				4,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**46,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	38,00	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,82	18,83

C.04.03.0080.015	**ADDITIVI E RESINE** **Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Primer".**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	31,00	31,00	81,17
	Spese generali del 12% su 31,00 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,72 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**38,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

C.04.03.0080.016	**ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica catalizzata per pietra e murature**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0170.001	RESINA EPOSSIDICA					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	16,60	16,60	81,17
	Spese generali del 12% su 16,60 Euro				1,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,59 Euro				1,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**20,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,60	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,85	18,83

C.04.03.0080.060	**ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0175.001	INDURENTE LENTO PER RESINA EPOSSIDICA					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	52,00	52,00	81,17
	Spese generali del 12% su 52,00 Euro				6,24	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 58,24 Euro				5,82	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**64,06**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**64,06**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				52,00	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,06	18,83

C.04.03.0080.070	**ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0180.001	INDURENTE RAPIDO PER RESINA EPOSSIDICA					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	32,50	32,50	81,17
	Spese generali del 12% su 32,50 Euro				3,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,40 Euro				3,64	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**40,04**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				32,50	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,54	18,83

C.04.03.0090.005	**CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI** **Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.20.0220.010	CONSOLIDANTE					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	18,50	18,50	81,18
	Spese generali del 12% su 18,50 Euro				2,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro				2,07	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**22,79**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,50	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,29	18,83

C.04.03.0090.010	**CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI** **Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.20.0200.005	IDROREPELLENTE					
	(Costo materiali fc)	l	1,00	5,60	5,60	81,16
	Spese generali del 12% su 5,60 Euro				0,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,27 Euro				0,63	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**6,90**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,60	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,30	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.03.0100.080	**BARRE PER ARMATURE**					
	Barre in vetroresina diam. 3 mm	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.58.05.0500.002	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 3 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,40	0,40	81,63
	Spese generali del 12% su 0,40 Euro				0,05	9,80
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,45 Euro				0,05	9,18
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,40	81,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,09	18,98

C.04.03.0100.100	**BARRE PER ARMATURE**					
	Barre in vetroresina diam. 6 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0500.006	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 6 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,75	0,75	81,52
	Spese generali del 12% su 0,75 Euro				0,09	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro				0,08	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,75	81,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,17	18,91

C.04.03.0100.120	**BARRE PER ARMATURE**					
	Barre in vetroresina diam. 10 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0500.009	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 10 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,10	2,10	81,08
	Spese generali del 12% su 2,10 Euro				0,25	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro				0,24	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,10	81,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,49	18,80

C.04.03.0100.130	**BARRE PER ARMATURE**					
	Barre in vetroresina diam. 12 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0500.010	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 12 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,25	2,25	81,23
	Spese generali del 12% su 2,25 Euro				0,27	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,52 Euro				0,25	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,77**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,77**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	2,25	81,23
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,52	18,84

C.04.03.0100.140	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 14 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,20	81,22
	Spese generali del 12% su 3,20 Euro				0,38	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,58 Euro				0,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,20	81,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,74	18,83

C.04.03.0100.150	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 20 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0500.030	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	7,00	7,00	81,21
	Spese generali del 12% su 7,00 Euro				0,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,84 Euro				0,78	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,00	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,62	18,84

C.04.03.0100.170	**BARRE PER ARMATURE** **Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	2,00	2,00	81,30
	Spese generali del 12% su 2,00 Euro				0,24	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,24 Euro				0,22	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,00	81,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,46	18,86

C.04.03.0100.180	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in acciaio di cucitura**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0600.005	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,55	0,55	80,88
Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71
Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,68**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**0,68**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,55	80,88
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,82

C.04.03.0100.190	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in titanio diam. 6 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0650.010	BARRE IN TITANIO diametro 6 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	8,50	8,50	81,18
	Spese generali del 12% su 8,50 Euro				1,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,52 Euro				0,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,47**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,47**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				8,50	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,97	18,83

C.04.03.0100.200	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in titanio diam. 12.5 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.05.0650.020	BARRE IN TITANIO diametro 12 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	19,50	19,50	81,18
	Spese generali del 12% su 19,50 Euro				2,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,84 Euro				2,18	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,02**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,50	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,52	18,83

C.04.03.0120.019	**ACCESSORI E MINUTERIA** **spazzola in saggina grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	81,19
	Spese generali del 12% su 4,10 Euro				0,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,59 Euro				0,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**5,05**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				4,10	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,95	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.03.0120.020	**ACCESSORI E MINUTERIA** **spazzola in setole di acciaio**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0200.005	SPAZZOLE IN SETOLE DI ACCIAIO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,20	4,20	81,24
	Spese generali del 12% su 4,20 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,20	81,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,84

C.04.03.0120.030	**ACCESSORI E MINUTERIA** **dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0400.010	DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI dissuasori multispilli/ricci					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	8,60	8,60	81,13
	Spese generali del 12% su 8,60 Euro				1,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,63 Euro				0,96	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,60	81,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,00	18,82

C.04.03.0120.040	**ACCESSORI E MINUTERIA** **dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0400.020	DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI dissuasori a spilli					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	6,70	6,70	81,21
	Spese generali del 12% su 6,70 Euro				0,80	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,50 Euro				0,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,70	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,55	18,84

C.04.03.0120.050	**ACCESSORI E MINUTERIA** **centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200 mt**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0500.010	DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200mt					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,00	81,17
	Spese generali del 12% su 590,00 Euro				70,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 660,80 Euro				66,08	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento				0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**726,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**726,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				590,00	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				136,88	18,83

C.04.03.0120.060	**ACCESSORI E MINUTERIA** **dissuasore elettrostatico**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.50.0500.020	DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI dissuasore elettrostatico (Costo materiali fc)	m	1,00	9,50	9,50	81,20
	Spese generali del 12% su 9,50 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,64 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,50	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,20	18,84

C.04.10.0005.005	**MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI** **mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm 14x28x6,5**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,88	139,40	9,39
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	3,39
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: ,25	m³	0,250	23,05	5,76	0,39
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	14,08	3,52	0,24
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc) Formula quantità: ,42	100kg	0,42	78,00	32,76	2,21
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	2,00	0,95	1,90	0,13
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	220,90	11,05	0,74
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc)	cad.	320,00	3,00	960,00	64,68
	Spese generali del 12% su 1.204,69 Euro				144,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.349,25 Euro				134,93	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.484,18**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**1.484,18**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	189,70	12,78
			Costo materiali fc	1.014,99	68,39
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	279,49	18,83

C.04.10.0010.001	**RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI** **Lavori compiuti**	**m³**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	30,01	1,80	0,42
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,4	h	4,40	27,88	122,67	28,59
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,8	h	6,80	25,15	171,02	39,86
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	23,05	5,76	1,34
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	14,08	3,52	0,82
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,80	kg	1,80	0,95	1,71	0,40
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc)	100kg	14,00	2,82	39,48	9,20
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	12,86	1,29	0,30
	si considerano macerie tipo calci fatiscenti					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	0,15
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,37	0,31	0,07
	Si considera per il caricamento e trasporto a discarica					
	Spese generali del 12% su 348,23 Euro				41,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 390,01 Euro				39,00	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**429,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**429,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	1,29	0,30

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	295,49	68,88
			Costo materiali fc	50,47	11,77
			Costo noli e trasporti	0,98	0,23
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,79	18,83

C.04.10.0020.001	**CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	30,01	1,80	0,38
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,88	139,40	29,28
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,90	h	6,90	25,15	173,54	36,45
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	23,05	5,76	1,21
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	14,08	3,52	0,74
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	0,95	1,43	0,30
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc)	100kg	21,00	2,82	59,22	12,44
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,06	m³	0,060	12,86	0,77	0,16
	si considerano macerie tipo calci fatiscenti					
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,37	0,31	0,07
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	0,14
	Si considera per il caricamento e trasporto a discarica					
	Spese generali del 12% su 386,41 Euro				46,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 432,78 Euro				43,28	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**476,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**476,10**	

Riepilogo per categoria		
Costo indennità	0,77	0,16
Costo manodopera in cantiere	314,74	66,11
Costo materiali fc	69,93	14,69
Costo noli e trasporti	0,98	0,20

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,65	18,83
C.04.10.0025.001 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA	**m²**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,01	13,50	18,85
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	27,88	12,55	17,51
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	25,15	11,32	15,80
Z.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	23,05	5,76	8,04
Z.12.01.0010.030 CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	14,08	3,52	4,91
Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	kg	1,50	0,95	1,43	1,99
Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc)	100kg	3,00	2,82	8,46	11,81
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	12,86	0,64	0,90
si considerano macerie tipo calci fatiscenti					
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	22,14	0,66	0,93
Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,37	0,31	0,43
Si considera per il caricamento e trasporto a discarica					
Spese generali del 12% su 58,16 Euro				6,98	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 65,13 Euro				6,51	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**71,65**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**71,65**	
Riepilogo per categoria					
Costo indennità				0,64	0,90
Costo manodopera in cantiere				37,37	52,15
Costo materiali fc				19,17	26,75
Costo noli e trasporti				0,98	1,36
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,49	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.10.0040.005	**INIEZIONI IN MURATURA** **murature di spessore da cm 50 a cm 70** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,01	15,01	15,09
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,88	41,82	42,05
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60	100kg	0,60	39,00	23,40	23,53
Z.06.40.0090.010	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO Manuale (escluso operatore) (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,30	h	0,30	1,68	0,50	0,51
	Spese generali del 12% su 80,73 Euro				9,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,42 Euro				9,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**99,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	56,83	57,13
				Costo materiali fc	23,40	23,53
				Costo noli e trasporti	0,50	0,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,73	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.10.0040.010	**INIEZIONI IN MURATURA** **murature di spessore da cm 71 a cm 100** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	30,01	18,01	14,40
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,88	27,88	22,30
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,4	100kg	1,40	39,00	54,60	43,68
Z.06.40.0090.010	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO Manuale (escluso operatore) (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,6	h	0,60	1,68	1,01	0,81
	Spese generali del 12% su 101,49 Euro				12,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,67 Euro				11,37	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**125,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**125,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	45,89	36,71
				Costo materiali fc	54,60	43,68
				Costo noli e trasporti	1,01	0,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,55	18,84

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.20.0010.005	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI** **perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,2	h	2,20	30,01	66,02	49,94
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,0	h	2,00	19,82	39,64	29,98
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli e trasporti)	h	2,00	0,81	1,62	1,23
	Spese generali del 12% su 107,28 Euro				12,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 120,16 Euro				12,02	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**132,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**132,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	66,02	49,94
				Costo noli e trasporti	41,26	31,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,89	18,83

C.04.20.0010.010	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI** **perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,40	h	2,40	30,01	72,02	52,57
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,9	h	1,90	19,82	37,66	27,49
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,9	h	1,90	0,81	1,54	1,12
	Spese generali del 12% su 111,23 Euro				13,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 124,57 Euro				12,46	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**137,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**137,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	72,02	52,57
				Costo noli e trasporti	39,20	28,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,80	18,84

C.04.20.0010.015	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI** **perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,50	h	5,50	30,01	165,06	72,84
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli e trasporti)	h	6,00	2,33	13,98	6,17
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli e trasporti)	h	6,00	0,81	4,86	2,14
	Spese generali del 12% su 183,89 Euro				22,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 205,96 Euro				20,60	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**226,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**226,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	165,06	72,84
				Costo noli e trasporti	18,84	8,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,66	18,83

C.04.20.0010.020	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,6	h	5,60	30,01	168,06	74,23
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli e trasporti)	h	5,00	2,33	11,65	5,15
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli e trasporti)	h	5,00	0,81	4,05	1,79
	Spese generali del 12% su 183,76 Euro				22,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 205,81 Euro				20,58	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**226,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**226,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	168,06	74,23
				Costo noli e trasporti	15,70	6,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,63	18,83

C.04.20.0020.005	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,85	h	2,85	30,01	85,53	56,60
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli e trasporti)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	19,82	35,68	23,61
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	0,81	1,46	0,96
	Spese generali del 12% su 122,67 Euro				14,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 137,38 Euro				13,74	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**151,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**151,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	85,53	56,60
				Costo noli e trasporti	37,13	24,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,46	18,83

C.04.20.0020.010	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** **perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2,90	h	2,90	30,01	87,03	50,48
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 2,50	h	2,50	19,82	49,55	28,74
Z.06.40.0110.023	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 2,50	h	2,50	1,35	3,38	1,96
	Spese generali del 12% su 139,95 Euro				16,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,75 Euro				15,68	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**172,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**172,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	87,03	50,48
				Costo noli e trasporti	52,93	30,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,47	18,83

C.04.20.0020.015	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** **perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,10	h	3,10	30,01	93,03	48,20
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 2,70	h	2,70	19,82	53,51	27,73
Z.06.40.0110.025	CAROTATRICE IDRAULICA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,70	h	2,70	3,75	10,13	5,25
Spese generali del 12% su 156,67 Euro				18,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 175,47 Euro				17,55	9,09
Per arrotondamento				-0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**193,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**193,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				93,03	48,20
Costo noli e trasporti				63,64	32,97
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,35	18,83

C.04.20.0030.005	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,1	h	6,10	30,01	183,06	73,81
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5,8	h	5,80	2,33	13,51	5,45
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5,8	h	5,80	0,81	4,70	1,89
	Spese generali del 12% su 201,28 Euro				24,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 225,43 Euro				22,54	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**248,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**248,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				183,06	73,81
	Costo noli e trasporti				18,21	7,34
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,70	18,83

C.04.20.0030.010	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,50	h	6,50	30,01	195,07	72,79
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6,10	h	6,10	2,33	14,21	5,30
Z.06.40.0100.023	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6,10	h	6,10	1,35	8,24	3,07
	Spese generali del 12% su 217,52 Euro				26,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 243,62 Euro				24,36	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento				0,02	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**268,00**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**268,00**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	195,07	72,79
			Costo noli e trasporti	22,45	8,38
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,46	18,83

C.04.20.0030.015	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA** **perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7,5	h	7,50	30,01	225,08	68,27
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli e trasporti)	h	7,00	2,33	16,31	4,95
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli e trasporti)	h	7,00	3,75	26,25	7,96
	Spese generali del 12% su 267,63 Euro				32,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 299,75 Euro				29,98	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**329,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**329,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	225,08	68,27
				Costo noli e trasporti	42,56	12,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,09	18,83

C.04.30.0010.010	**BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA** **barre Fe 510 B**	**kg**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,13	h	0,13	30,01	3,90	31,21
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12	h	0,12	25,15	3,02	24,14
Z.58.05.0600.005	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,55	0,55	4,40
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,33	0,07	0,53
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	3,00	0,87	2,61	20,88
	Spese generali del 12% su 10,15 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,36 Euro				1,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,50**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**12,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,92	55,35
			Costo materiali fc	3,16	25,28
			Costo noli e trasporti	0,07	0,54
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,35	18,83

C.04.30.0020.020	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA** **barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	30,01	270,09	29,23
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	25,15	226,35	24,49
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc) Formula quantità: 4,48	kg	4,48	2,00	8,96	0,97
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,33	0,13	0,01
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	47,00	0,87	40,89	4,42
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc)	kg	1,00	25,00	25,00	2,71
Z.06.40.0110.020	CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,2	h	8,20	20,98	172,04	18,62
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,2	h	8,20	0,81	6,64	0,72
	Spese generali del 12% su 750,10 Euro				90,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 840,11 Euro				84,01	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**924,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**924,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	496,44	53,72
				Costo materiali fc	74,85	8,10
				Costo noli e trasporti	178,81	19,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,02	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.04.30.0020.030	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA** **barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	30,01	300,10	29,03
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	25,15	251,50	24,33
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc) Formula quantità: 6,54	kg	6,54	2,00	13,08	1,27
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,33	0,13	0,01
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	57,00	0,87	49,59	4,80
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,4	kg	1,40	25,00	35,00	3,39
Z.06.40.0110.020	CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,7	h	8,70	20,98	182,53	17,66
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,70	h	8,70	0,81	7,05	0,68
	Spese generali del 12% su 838,98 Euro				100,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 939,65 Euro				93,97	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.033,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1.033,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	551,60	53,37
				Costo materiali fc	97,67	9,45
				Costo noli e trasporti	189,71	18,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,64	18,83

C.04.30.0020.040	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA** **barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	30,01	330,11	28,46
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	25,15	276,65	23,85
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc) Formula quantità: 8,27	kg	8,27	2,00	16,54	1,43
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,33	0,13	0,01
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	67,00	0,87	58,29	5,03
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,35	kg	2,35	25,00	58,75	5,07
Z.06.40.0110.020	CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna. (Costo noli e trasporti)	h	9,00	20,98	188,82	16,28
Z.06.40.0110.023	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 (Costo noli e trasporti)	h	9,00	1,35	12,15	1,05
	Spese generali del 12% su 941,44 Euro				112,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.054,42 Euro				105,44	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.159,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1.159,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	606,76	52,31
				Costo materiali fc	133,58	11,52
				Costo noli e trasporti	201,10	17,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	218,42	18,83

C.04.30.0050.010	**TESATURA DI TIRANTI** **fino a nr. 5 tiranti** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	30,01	48,02	33,53
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,8	h	1,80	25,15	45,27	31,61
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,33	0,67	0,46
Z.58.05.0600.005	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA (Costo materiali fc)	kg	20,00	0,55	11,00	7,68
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	13,00	0,87	11,31	7,90

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 116,26 Euro				13,95	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 130,21 Euro				13,02	9,09
Per arrotondamento				-0,03	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**143,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**143,20**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				93,29	65,14
Costo materiali fc				22,31	15,58
Costo noli e trasporti				0,67	0,46
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,97	18,84

C.04.30.0050.020	**TESATURA DI TIRANTI da nr. 6 a nr. 10 tiranti**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	25,34
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	25,15	32,70	27,61
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,33	0,67	0,56
Z.58.05.0600.005	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA (Costo materiali fc)	kg	20,00	0,55	11,00	9,29
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc)	kg	25,00	0,87	21,75	18,37
	Spese generali del 12% su 96,12 Euro				11,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 107,65 Euro				10,77	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**118,42**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**118,42**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				62,71	52,95
	Costo materiali fc				32,75	27,66
	Costo noli e trasporti				0,67	0,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,30	18,83

C.04.30.0050.030	**TESATURA DI TIRANTI oltre i nr. 10 tiranti**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	29,13
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	25,15	20,12	19,53
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,55	h	0,55	1,33	0,73	0,71
Z.58.05.0600.005	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	kg	20,00	0,55	11,00	10,68
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI					
	(Costo materiali fc)	kg	25,00	0,87	21,75	21,11
	Spese generali del 12% su 83,61 Euro				10,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,65 Euro				9,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**103,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**103,01**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				50,13	48,67
	Costo materiali fc				32,75	31,79
	Costo noli e trasporti				0,73	0,71
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,40	18,83

C.04.40.0010.001	**CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,9	h	0,90	30,01	27,01	22,69
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,9	h	0,90	27,88	25,09	21,08
Z.28.01.0060.030	LEGNAMI - TRAVI travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m³	0,040	477,20	19,09	16,04
Z.12.01.0170.070	CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	25,00	0,04	1,00	0,84
Z.37.01.0070.025	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m²	1,10	1,71	1,88	1,58
Z.12.01.0130.010	RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI rete elettrosaldata aderenza migliorata (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,3	kg	3,30	0,46	1,52	1,28
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	10,34	1,03	0,87
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	m³	0,500	23,05	11,53	9,68
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,35	h	0,35	22,14	7,75	6,51
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	9,29	0,46	0,39
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 0,02	m³	0,020	12,86	0,26	0,22
Spese generali del 12% su 96,62 Euro				11,59	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 108,21 Euro				10,82	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,03**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**119,03**	
Riepilogo per categoria					
			Costo indennità	0,26	0,22
			Costo manodopera in cantiere	52,10	43,77
			Costo materiali fc	36,05	30,28
			Costo noli e trasporti	8,21	6,90
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,42	18,83

C.04.40.0020.001	**CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI LEGNO E TUFO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	30,01	33,01	22,20
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	27,88	30,67	20,62
Z.28.01.0060.030	LEGNAMI - TRAVI travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 Tavole in legno lamellare da (0.04x0.35)cm in un mq ci stanno mc 0.04x0.70x1.00=mc0.028 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,028	m³	0,028	477,20	13,36	8,99
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,80	kg	0,80	38,00	30,40	20,44
Z.12.01.0170.070	CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,04	0,32	0,22
Z.12.01.0150.025	PROFILI UNI travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm HEA 240 mm35x15x1ml circa 5 kg (Costo materiali fc)	kg	9,00	0,62	5,58	3,75
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc) Formula quantità: ,2	kg	0,20	0,70	0,14	0,09
Z.58.05.0055.010	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo tipo "polvere" (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	kg	1,00	0,95	0,95	0,64
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,20	h	0,20	22,14	4,43	2,98
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	9,29	0,93	0,62
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli e trasporti)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	1,81	0,54	0,37
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 si considerano circa 50 Kg per mq (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	12,86	0,39	0,26
	Spese generali del 12% su 120,72 Euro				14,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 135,20 Euro				13,52	9,09
	Consolidamento di solaio in legno con il sistema a secco con viti, collante e tavole ligneee					
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**148,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**148,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo indennità				0,39	0,26
	Costo manodopera in cantiere				63,68	42,82
	Costo materiali fc				50,75	34,13
	Costo noli e trasporti				5,90	3,97
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,01	18,83

C.04.40.0050.001	**RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE**	**dm³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	30,01	9,00	23,19
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	27,88	8,36	21,54
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	2,40	0,24	0,62
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	0,67	0,13	0,35
Z.28.01.0030.005	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,007	m³	0,007	140,90	0,99	2,54
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	1,18	0,35	0,91
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,16	kg	0,16	38,00	6,08	15,66
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,16	kg	0,16	31,00	4,96	12,77
Z.58.05.0500.030	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm (Costo materiali fc)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 0,20	m	0,20	7,00	1,40	3,61
Spese generali del 12% su 31,53 Euro				3,78	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 35,30 Euro				3,53	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,83**	
			Prezzo di applicazione (Euro/dm³)	**38,83**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	17,37	44,73
			Costo materiali fc	13,78	35,49
			Costo noli e trasporti	0,37	0,96
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,31	18,83

C.04.40.0060.010	**CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI** **armatura con barre da mm 12 a mm 16**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	15,65
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,88	27,88	14,54
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,30	h	0,30	2,40	0,72	0,38
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,20	h	0,20	0,67	0,13	0,07
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,18	0,35	0,18
Z.28.01.0030.005	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	140,90	7,05	3,67
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,25	kg	1,25	38,00	47,50	24,77
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,25	kg	1,25	31,00	38,75	20,20
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,03	m	1,03	3,20	3,30	1,72
	Spese generali del 12% su 155,69 Euro				18,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 174,37 Euro				17,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**191,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**191,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	57,89	30,18
				Costo materiali fc	96,95	50,54

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo noli e trasporti	0,85	0,45
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,12	18,83

C.04.40.0060.015	**CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI armatura con barre da mm 18 a mm 20**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,01	36,01	14,21
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	27,88	33,46	13,20
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,40	h	0,40	2,40	0,96	0,38
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	0,67	0,17	0,07
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	1,18	0,18	0,07
Z.28.01.0030.005	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	140,90	7,05	2,78
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,75	kg	1,75	38,00	66,50	26,23
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,75	kg	1,75	31,00	54,25	21,40
Z.58.05.0500.030	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,03	m	1,03	7,00	7,21	2,84
	Spese generali del 12% su 205,78 Euro				24,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 230,47 Euro				23,05	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**253,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**253,50**	

Riepilogo per categoria		
Costo manodopera in cantiere	69,47	27,40
Costo materiali fc	135,18	53,33
Costo noli e trasporti	1,13	0,44
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,74	18,83

C.04.40.0080.010	**ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250**	**dm³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	30,01	12,00	38,76
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	27,88	11,15	36,01
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	kg	0,02	38,00	0,57	1,84
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	kg	0,02	31,00	0,47	1,50
Z.12.01.0120.010	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,76	0,30	0,98
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m	0,20	3,20	0,64	2,07
	Spese generali del 12% su 25,13 Euro				3,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,15 Euro				2,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/dm³)	**30,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	23,16	74,77
				Costo materiali fc	1,98	6,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,83	18,83

C.04.40.0080.020	**ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250 Lavori compiuti**	**dm³**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	30,01	10,50	36,07
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	27,88	11,15	38,30
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	kg	0,02	38,00	0,57	1,96
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	kg	0,02	31,00	0,47	1,60
Z.12.01.0120.010	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,76	0,30	1,04
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 0,20	m	0,20	3,20	0,64	2,20
Spese generali del 12% su 23,63 Euro				2,84	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,47 Euro				2,65	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/dm³)				**29,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				21,66	74,37
Costo materiali fc				1,98	6,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,48	18,83

C.04.40.0090.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,8	h	3,80	30,01	114,04	30,70
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,88	111,52	30,02
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,03	kg	1,03	38,00	39,14	10,54
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,03	kg	1,03	31,00	31,93	8,59
Z.12.01.0120.010	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 6,5	kg	6,50	0,76	4,94	1,33
	Spese generali del 12% su 301,57 Euro				36,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 337,76 Euro				33,78	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**371,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**371,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				225,56	60,72
	Costo materiali fc				76,01	20,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,96	18,83

C.04.40.0100.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	30,01	12,00	12,67
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,88	13,94	14,72
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)	kg	1,00	38,00	38,00	40,11
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	31,00	4,65	4,91
Z.12.01.0150.020	PROFILI UNI travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc)	kg	10,00	0,59	5,90	6,23
Z.12.01.0170.050	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,24	2,40	2,53
	Spese generali del 12% su 76,89 Euro				9,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,12 Euro				8,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**94,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**94,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	25,94	27,39
				Costo materiali fc	50,95	53,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,84	18,83

C.04.40.0110.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	30,01	33,01	22,29
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,88	36,24	24,47
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc)	kg	1,00	38,00	38,00	25,66
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	31,00	4,65	3,14
Z.12.01.0150.020	PROFILI UNI travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc)	kg	10,00	0,59	5,90	3,98
Z.12.01.0170.050	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,24	2,40	1,62
	Spese generali del 12% su 120,21 Euro				14,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,63 Euro				13,46	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**148,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**148,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	69,26	46,76
				Costo materiali fc	50,95	34,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,89	18,83

C.04.50.0010.001	**CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	30,01	21,01	16,17
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	27,88	19,52	15,02
Z.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,9	m³	0,900	21,05	18,95	14,58
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,95	0,76	0,58
Z.12.01.0130.010	RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI rete elettrosaldata aderenza migliorata (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4,9	kg	4,90	0,46	2,25	1,73
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	10,34	1,03	0,80
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,7	m³	0,700	23,05	16,14	12,42
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,34	h	0,34	22,14	7,53	5,79
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	9,29	0,46	0,36
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità)					
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	12,86	6,43	4,95
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc)	kg	15,00	0,76	11,40	8,77
	Spese generali del 12% su 105,48 Euro				12,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,13 Euro				11,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	6,43	4,95
				Costo manodopera in cantiere	40,52	31,19
				Costo materiali fc	50,53	38,89
				Costo noli e trasporti	7,99	6,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,47	18,83

C.04.80.0010.001	**COPERTURE PROVVISIONALI**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,01	9,00	16,82

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	25,15	7,55	14,09
Z.28.01.0060.015	LEGNAMI - TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m³	0,040	260,90	10,44	19,50
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	220,90	4,42	8,25
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,18	0,59	1,10
Z.12.01.0170.015	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	kg	0,30	1,45	0,44	0,81
Z.37.01.0010.015	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPE armata spessore 4 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m²	1,05	9,34	9,81	18,32
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,83
	Spese generali del 12% su 42,68 Euro				5,12	9,57
	Spese generali del 12% su 47,80 Euro				5,74	10,72
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**53,53**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	16,55	30,91
Costo materiali fc	25,69	47,98
Costo noli e trasporti	0,44	0,83
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,86	20,28

C.04.80.0020.001	**CENTINATURE** **Lavori compiuti**	**m³**	**1**			
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,88	167,28	24,16
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	25,15	150,90	21,79
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,6	m³	0,600	220,90	132,54	19,14
Z.28.01.0060.010	LEGNAMI - TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	200,90	100,45	14,51
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 5,5	kg	5,50	1,18	6,49	0,94
Z.12.01.0170.015	CHIODERIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc)	kg	3,00	1,45	4,35	0,63
Spese generali del 12% su 562,01 Euro				67,44	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 629,45 Euro				62,95	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**692,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**692,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				318,18	45,95
Costo materiali fc				243,83	35,22
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				130,39	18,83

C.04.80.0030.001	**PUNTELLATURE**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	27,88	97,58	15,88
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	25,15	88,03	14,33
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	m³	0,300	220,90	66,27	10,79
Z.28.01.0060.015	LEGNAMI - TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,90	m³	0,900	260,90	234,81	38,22
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6,5	kg	6,50	1,18	7,67	1,25
Z.12.01.0170.015	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc)	kg	3,00	1,45	4,35	0,71
	Spese generali del 12% su 498,71 Euro				59,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 558,55 Euro				55,86	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**614,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**614,40**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				185,61	30,21
	Costo materiali fc				313,10	50,96
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				115,70	18,83

C.04.80.0040.001	**SMONTAGGIO PUNTELLATURE**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,65	h	1,65	30,01	49,52	32,64
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	25,15	62,88	41,45
Z.04.05.0005.005	MACERIE INERTI					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	macerie pulite selezionate CER 170904 - Fornitore BOCCHER/ Listino prezzi 2013 (Costo indennità) Formula quantità: 0,60	t	0,60	9,60	5,76	3,80
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,2	h	0,20	22,14	4,43	2,92
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,34
	Spese generali del 12% su 123,10 Euro				14,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 137,87 Euro				13,79	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**151,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**151,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	5,76	3,80
				Costo manodopera in cantiere	112,39	74,09
				Costo noli e trasporti	4,94	3,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,56	18,83

C.15.10.0010.001	**INTONACO CIVILE PER ESTERNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,42	h	0,42	30,01	12,60	34,35
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	25,15	10,06	27,42
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	1,26
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	8,00	0,70	5,60	15,26
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	2,59
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,28
	Spese generali del 12% su 29,78 Euro				3,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,35 Euro				3,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**36,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,66	61,77
				Costo materiali fc	7,01	19,11
				Costo noli e trasporti	0,10	0,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,91	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
C.15.10.0020.001	**INTONACO GREZZO PER ESTERNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,38	h	0,38	30,01	11,40	35,51
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	25,15	7,55	23,50
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	1,44
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	8,00	0,70	5,60	17,44
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	2,96
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,32
	Spese generali del 12% su 26,07 Euro				3,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,19 Euro				2,92	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**32,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,95	59,01
				Costo materiali fc	7,01	21,83
				Costo noli e trasporti	0,10	0,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,05	18,83

C.15.10.0030.001	**INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	30,01	8,40	30,53
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,44	h	0,44	25,15	11,07	40,21
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	23,05	0,23	0,84
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	2,00	0,70	1,40	5,09
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,013	100kg	0,01	14,08	0,18	0,67
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	3,45

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,38
	Spese generali del 12% su 22,33 Euro				2,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,02 Euro				2,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**27,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	70,74
				Costo materiali fc	2,76	10,04
				Costo noli e trasporti	0,10	0,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,18	18,83

C.15.10.0040.001	**INTONACO CIVILE DECORATO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,26	h	1,26	30,01	37,81	30,96
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2,15	h	2,15	25,15	54,07	44,27
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	0,38
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5					
	(Costo materiali fc)	kg	8,00	0,70	5,60	4,58
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	14,08	0,14	0,12
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	0,78
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,08
	Spese generali del 12% su 99,14 Euro				11,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,04 Euro				11,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**122,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	91,89	75,23
				Costo materiali fc	7,15	5,86
				Costo noli e trasporti	0,10	0,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,00	18,83

C.15.10.0050.001	**INTONACO CIVILE PER INTERNO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,44	h	0,44	30,01	13,20	35,12
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	25,15	10,06	26,76
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	1,23
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	8,00	0,70	5,60	14,89
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	14,08	0,14	0,37
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	2,53
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,27
	Spese generali del 12% su 30,52 Euro				3,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro				3,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**37,60**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				23,26	61,87
	Costo materiali fc				7,15	19,02
	Costo noli e trasporti				0,10	0,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,08	18,83

C.15.10.0070.001	**SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.58.05.0017.001	INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIF (Costo materiali fc)	kg	19,00	0,85	16,15	81,16
	Spese generali del 12% su 16,15 Euro				1,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,09 Euro				1,81	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**19,90**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				16,15	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,75	18,83

C.15.20.0020.001	**INTEGRAZIONI DI INTONACO** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,60	h	0,60	30,01	18,01	36,84
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,52	h	0,52	25,15	13,08	26,76
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	0,94
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	4,00	0,70	2,80	5,73
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc)	kg	4,00	0,95	3,80	7,77
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	0,95	1,43	2,92
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,21
	Spese generali del 12% su 39,68 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro				4,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**48,88**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				31,08	63,59
	Costo materiali fc				8,49	17,36
	Costo noli e trasporti				0,10	0,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,20	18,83

C.15.20.0030.010	**SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI intonaco confezionato con calci desalinizzate**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc) Formula quantità: ,07	100kg	0,07	78,00	5,46	81,13
	Spese generali del 12% su 5,46 Euro				0,66	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,12 Euro				0,61	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,73**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**6,73**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,46	81,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,27	18,83

C.15.20.0030.020	**SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI intonaco adittivato con resine acriliche in soluzione**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	kg	0,50	10,90	5,45	89,34
	Spese generali del 12% su 5,45 Euro				0,65	10,72
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,10**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**6,10**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	5,45	89,34
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,65	10,72

C.15.20.0050.001	**STUCCATURE DI LACUNA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,85	h	0,85	30,01	25,51	32,05
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,83	h	0,83	25,15	20,87	26,22
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	23,05	0,46	0,58
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	0,95	1,43	1,79
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc)	kg	10,00	0,70	7,00	8,79
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,6	kg	0,60	10,90	6,54	8,22
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,80	2,70	3,39
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,13
	Spese generali del 12% su 64,62 Euro				7,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,37 Euro				7,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**79,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	46,38	58,27
				Costo materiali fc	18,13	22,77
				Costo noli e trasporti	0,10	0,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,99	18,83

C.15.20.0080.001	**INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,40	h	0,40	30,01	12,00	34,98
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,49	h	0,49	25,15	12,32	35,91
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	23,05	0,23	0,67
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	kg	0,50	0,95	0,48	1,38
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,90	kg	1,90	0,70	1,33	3,88
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,95	0,95	2,77
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	kg	0,04	10,90	0,44	1,27
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,32	0,10	0,30
	Spese generali del 12% su 27,85 Euro				3,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,20 Euro				3,12	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**34,32**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	24,33	70,89
Costo materiali fc	3,42	9,97
Costo noli e trasporti	0,10	0,30
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,46	18,83

C.15.30.0010.001	**CONSOLIDAMENTO DI INTONACO** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,34	h	1,34	30,01	40,21	34,85
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,88	41,82	36,25
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL (Costo materiali fc)	kg	2,00	3,00	6,00	5,20
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	12,71	0,13	0,11
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc)	l	3,00	0,27	0,81	0,70
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,60	0,48	0,42

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc)	kg	2,00	2,10	4,20	3,64
	Spese generali del 12% su 93,65 Euro				11,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,89 Euro				10,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**115,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**115,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	82,03	71,10
				Costo materiali fc	11,49	9,96
				Costo noli e trasporti	0,13	0,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,73	18,83

C.18.10.0020.001	**PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,60	h	0,60	30,01	18,01	39,04
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,70	h	0,70	25,15	17,61	38,17
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,96
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,7	kg	0,70	0,70	0,49	1,06
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,4	kg	0,40	0,95	0,38	0,82
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,022	m³	0,022	23,05	0,51	1,10
	Spese generali del 12% su 37,43 Euro				4,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,92 Euro				4,19	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**46,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	35,61	77,21
				Costo materiali fc	1,38	2,99
				Costo noli e trasporti	0,44	0,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,68	18,83

C.18.10.0050.010	**PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO posa in opera a spina pesce** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,01	9,00	5,23

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,37	h	0,37	25,15	9,31	5,41
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,26
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,70	0,07	0,04
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,95	0,38	0,22
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,022	m³	0,022	23,05	0,51	0,29
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc)	cad.	40,00	3,00	120,00	69,72
	Spese generali del 12% su 139,71 Euro				16,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,47 Euro				15,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**172,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**172,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,31	10,64
				Costo materiali fc	120,96	70,27
				Costo noli e trasporti	0,44	0,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,41	18,83

C.18.10.0050.020	**PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO** **posa in opera a correre** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,01	7,50	4,50
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	25,15	6,29	3,77
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,27
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,70	0,07	0,04
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,4	kg	0,40	0,95	0,38	0,23
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	23,05	0,51	0,30
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc)	cad.	40,00	3,00	120,00	72,05
	Spese generali del 12% su 135,19 Euro				16,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 151,41 Euro				15,14	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**166,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**166,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,79	8,28
				Costo materiali fc	120,96	72,62
				Costo noli e trasporti	0,44	0,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,36	18,83

C.18.40.0020.001	**PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,61	h	0,61	30,01	18,31	29,20
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,81	h	0,81	25,15	20,37	32,49
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,71
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,19	m³	0,190	24,43	4,64	7,40
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	100kg	1,50	2,82	4,23	6,75
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,28	100kg	0,28	10,34	2,90	4,62
	Spese generali del 12% su 50,89 Euro				6,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,00 Euro				5,70	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**62,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,68	61,69
				Costo materiali fc	11,77	18,77
				Costo noli e trasporti	0,44	0,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,81	18,83

C.18.40.0030.005	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO** **pezzatura 2-4 cm**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,01	45,02	30,81
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,42	h	2,42	25,15	60,86	41,66
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,30
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	100kg	0,20	18,27	3,65	2,50
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,23	m³	0,230	23,05	5,30	3,63
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,32	100kg	0,32	10,34	3,31	2,26
	Spese generali del 12% su 118,58 Euro				14,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 132,82 Euro				13,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**146,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	105,88	72,47
				Costo materiali fc	12,27	8,39
				Costo noli e trasporti	0,44	0,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,51	18,83

C.18.40.0030.010	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO** **pezzatura 4-6 cm** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,30	h	1,30	30,01	39,01	29,44
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,26	h	2,26	25,15	56,84	42,90
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,33
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,18	100kg	0,18	18,27	3,29	2,48
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,21	m³	0,210	23,05	4,84	3,65
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	100kg	0,30	10,34	3,10	2,34
	Spese generali del 12% su 107,53 Euro				12,90	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 120,43 Euro				12,04	9,09
Per arrotondamento				0,03	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**132,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**132,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				95,85	72,34
Costo materiali fc				11,23	8,48
Costo noli e trasporti				0,44	0,33
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,95	18,83

C.18.40.0030.015	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO pezzatura 6-8 cm**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,10	h	1,10	30,01	33,01	28,14
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,05	h	2,05	25,15	51,56	43,95
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,38
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,16	100kg	0,16	18,27	2,92	2,49
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,19	m³	0,190	23,05	4,38	3,73
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,28	100kg	0,28	10,34	2,90	2,47
	Spese generali del 12% su 95,21 Euro				11,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 106,64 Euro				10,66	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**117,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**117,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				84,57	72,10
	Costo materiali fc				10,20	8,69
	Costo noli e trasporti				0,44	0,38
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,09	18,83

C.24.10.0010.001	**BARRIERA CHIMICA**	**m/cm**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,04	h	0,04	30,01	1,20	23,86
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,04	h	0,04	27,88	1,12	22,17

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.58.20.0200.001	IDROREPELLENTE (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	l	0,20	5,60	1,12	22,27
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	0,67	0,03	0,67
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,020	h	0,02	2,40	0,05	0,95
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	kg	0,50	0,95	0,48	9,44
Z.58.05.0055.020	POLVERI DI MARMO Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	kg	0,10	0,90	0,09	1,79
	Spese generali del 12% su 4,08 Euro				0,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,57 Euro				0,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m/cm)	**5,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,32	46,02
				Costo materiali fc	1,69	33,50
				Costo noli e trasporti	0,08	1,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,95	18,83

C.24.20.0010.001	**PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,01	6,00	30,89
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,26	h	0,26	27,88	7,25	37,31
Z.58.20.0200.001	IDROREPELLENTE (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,45	l	0,45	5,60	2,52	12,97
	Spese generali del 12% su 15,78 Euro				1,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,66 Euro				1,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**19,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,25	68,20
				Costo materiali fc	2,52	12,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,66	18,83

C.27.03.0020.010	**MANTI DI COPERTURA** **coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio**	**cad.**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,80	0,80	80,81
	Spese generali del 12% su 0,80 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro				0,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,80	80,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,79

C.27.03.0020.015	**MANTI DI COPERTURA** **coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0020.005	COPPO DI COLMO PAGODA VECCHIO DI RECUPERO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,20	4,20	81,24
	Spese generali del 12% su 4,20 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,20	81,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,84

C.27.03.0020.020	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m²** **compreso gancio 14 pezzi/m²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0030.005	TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,80	0,80	80,81
	Spese generali del 12% su 0,80 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro				0,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,80	80,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,79

C.27.03.0020.025	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0040.005	COPPO ANTICHIZZATO DI GRONDA					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,90	0,90	81,08
	Spese generali del 12% su 0,90 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro				0,10	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,11**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,11**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	0,90	81,08
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,21	18,83

C.27.03.0020.030	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0050.005	COPPO ANTICHIZZATO DI COLMO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,20	4,20	81,24
	Spese generali del 12% su 4,20 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,20	81,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,84

C.27.03.0020.050	**MANTI DI COPERTURA** **scandole in legno di larice I scelta a spacco**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0150.005	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,50	80,65
	Spese generali del 12% su 0,50 Euro				0,06	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro				0,06	9,03
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,50	80,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,12	18,71

C.27.03.0020.060	**MANTI DI COPERTURA** **lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0120.010	PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture (grande quantita')					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	35,00	35,00	81,17
	Spese generali del 12% su 35,00 Euro				4,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,20 Euro				3,92	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**43,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	35,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,12	18,83

C.27.03.0020.070	**MANTI DI COPERTURA** **lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità)**	**m²**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
Z.58.30.0120.020	PIETRA DELLA LESSINIA per integrazioni di coperture (piccole quantita') (Costo materiali fc)	m²	1,00	45,00	45,00	81,17
	Spese generali del 12% su 45,00 Euro				5,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 50,40 Euro				5,04	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**55,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	45,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,44	18,83

C.27.10.0020.001	**SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	30,01	39,01	10,61
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	1,25	27,88	34,85	9,48
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,20	h	0,20	2,40	0,48	0,13
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,0	kg	3,00	38,00	114,00	31,01
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,0	kg	3,00	31,00	93,00	25,30
Z.58.05.0500.040	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 24 mm (Costo materiali fc)	m	2,00	8,50	17,00	4,62
	Spese generali del 12% su 298,34 Euro				35,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 334,14 Euro				33,41	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**367,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**367,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	73,86	20,09
				Costo materiali fc	224,00	60,94
				Costo noli e trasporti	0,48	0,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,22	18,83

C.27.10.0030.001	**SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,3	h	0,30	30,01	9,00	4,69
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	27,88	16,73	8,71
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	2,40	0,05	0,03
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,75	kg	1,75	38,00	66,50	34,64
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,75	kg	1,75	31,00	54,25	28,26
Z.58.05.0500.040	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 24 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,10	m	1,10	8,50	9,35	4,87
	Spese generali del 12% su 155,88 Euro				18,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 174,58 Euro				17,46	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**192,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	25,73	13,40
				Costo materiali fc	130,10	67,76
				Costo noli e trasporti	0,05	0,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,16	18,83

C.27.10.0100.001	**TAVOLATO PREIMPREGNATO** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,01	4,50	23,47
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15	h	0,15	25,15	3,77	19,67
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	220,90	6,63	34,55
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	kg	0,30	1,18	0,35	1,85
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,32	0,31	1,61
	Spese generali del 12% su 15,57 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,43 Euro				1,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**19,18**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	8,28	43,14
			Costo materiali fc	6,98	36,40
			Costo noli e trasporti	0,31	1,62
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,61	18,83

C.27.20.0010.010	**COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione fino al 20% dei coppi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,01	13,50	28,45
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,59	h	0,59	25,15	14,84	31,26
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,52	5,31
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,03	4,28
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,27	kg	0,27	1,18	0,32	0,67
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,80	4,80	10,11
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,09
	Spese generali del 12% su 38,53 Euro				4,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,15 Euro				4,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**47,47**	

Riepilogo per categoria

				Costo manodopera in cantiere	28,34	59,71
				Costo materiali fc	9,67	20,37
				Costo noli e trasporti	0,52	1,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,94	18,83

C.27.20.0010.015	**COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,01	13,50	25,46
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,58	h	0,58	25,15	14,59	27,50
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,52	4,75
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,03	3,83
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,30	0,56
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,80	9,60	18,10
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,97
	Spese generali del 12% su 43,05 Euro				5,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,22 Euro				4,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**53,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	28,09	52,96
				Costo materiali fc	14,45	27,23
				Costo noli e trasporti	0,52	0,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,99	18,83

C.27.20.0010.020	**COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,01	13,50	23,96
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,56	h	0,56	25,15	14,08	24,99
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,52	4,47
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,03	3,60
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,30	0,52
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc)	cad.	16,00	0,80	12,80	22,71
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,92
	Spese generali del 12% su 45,75 Euro				5,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,24 Euro				5,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**56,36**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	27,59	48,95
			Costo materiali fc	17,65	31,31
			Costo noli e trasporti	0,52	0,92
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,61	18,83

C.27.20.0020.001	**COPPI MISTI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,01	13,50	28,07
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,53	h	0,53	25,15	13,33	27,71
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,44	2,99
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,16	2,41
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,30	0,61
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc)	cad.	11,00	0,80	8,80	18,29
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,07
	Spese generali del 12% su 39,05 Euro				4,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,73 Euro				4,37	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**48,11**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	26,84	55,78
Costo materiali fc	11,70	24,31
Costo noli e trasporti	0,52	1,07
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,06	18,83

C.27.20.0030.001	**RIPASSO COPERTURE IN COPPI**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,01	9,00	33,32
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,3	h	0,30	25,15	7,55	27,92
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,30	1,09
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,80	4,00	14,80
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	1,91
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo indennità) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	12,86	0,13	0,48
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,64
	Si considera il trasporto a discarica					
	Spese generali del 12% su 21,93 Euro				2,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,56 Euro				2,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**27,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,13	0,48
				Costo manodopera in cantiere	16,55	61,24
				Costo materiali fc	4,30	15,90
				Costo noli e trasporti	0,96	3,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,09	18,83

C.27.20.0040.001	**SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,01	7,50	43,59
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	25,15	6,29	36,53
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	1,18	0,18	1,03
	Spese generali del 12% su 13,97 Euro				1,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,64 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**17,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,79	80,13
				Costo materiali fc	0,18	1,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,24	18,83

C.27.20.0050.001	**TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,01	9,00	14,85

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,37	h	0,37	25,15	9,31	15,35
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,44	2,37
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,16	1,91
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,30	0,49
Z.58.30.0030.001	TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc)	cad.	11,00	2,50	27,50	45,35
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,85
	Spese generali del 12% su 49,22 Euro				5,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,13 Euro				5,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**60,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,31	30,19
				Costo materiali fc	30,40	50,12
				Costo noli e trasporti	0,52	0,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,42	18,83

C.27.20.0060.001	**SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.58.30.0030.002	TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO SOVRAPPREZZO DECORAZIONI POLICROME TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc)	m²	1,00	10,00	10,00	81,17
	Spese generali del 12% su 10,00 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,20 Euro				1,12	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**12,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,32	18,83

C.27.20.0100.001	**SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,84	h	0,84	30,01	25,21	19,47
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,00	h	1,00	25,15	25,15	19,42
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	kg	1,40	1,18	1,65	1,28
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,44	1,11
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,16	0,90
Z.58.30.0150.005	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO (Costo materiali fc)	cad.	100,00	0,50	50,00	38,61
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,40
	Spese generali del 12% su 105,13 Euro				12,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 117,74 Euro				11,77	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	50,36	38,89
				Costo materiali fc	54,25	41,89
				Costo noli e trasporti	0,52	0,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,39	18,83

C.27.20.0200.001	**LASTRE DI PIETRA** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,15	h	1,15	30,01	34,51	35,62
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,15	h	1,15	25,15	28,92	29,85
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,44	1,49
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,16	1,20
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,2	kg	2,20	1,18	2,60	2,68
Z.22.01.0090.005	PORFIDI - PAVIMENTI lastrame normale (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20	m²	1,20	7,91	9,49	9,80
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,53
	Spese generali del 12% su 78,64 Euro				9,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,08 Euro				8,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**96,88**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	63,44	65,48
			Costo materiali fc	14,69	15,16
			Costo noli e trasporti	0,52	0,53
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,25	18,83

C.27.20.0300.005	**LASTRE IN PIETRA DELLA LESSINIA per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già esistenti con lastre di recupero**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,85	h	0,85	30,01	25,51	13,00
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,60	h	2,60	25,15	65,39	33,33
Z.58.30.0120.020	PIETRA DELLA LESSINIA per integrazioni di coperture (piccole quantita') (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	m²	1,40	45,00	63,00	32,11
Z.49.01.0025.025	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m	0,50	9,72	4,86	2,48
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,26
	Spese generali del 12% su 159,28 Euro				19,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 178,39 Euro				17,84	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**196,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**196,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	90,90	46,33
				Costo materiali fc	67,86	34,59
				Costo noli e trasporti	0,52	0,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,95	18,83

C.27.20.0300.010	**LASTRE IN PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,85	h	0,85	30,01	25,51	14,25
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,60	h	2,60	25,15	65,39	36,53
Z.58.30.0120.010	PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture (grande quantita') (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	m²	1,40	35,00	49,00	27,37
Z.49.01.0025.025	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,50	m	0,50	9,72	4,86	2,72
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,32	0,52	0,29
	Spese generali del 12% su 145,28 Euro				17,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 162,71 Euro				16,27	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**179,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**179,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	90,90	50,78
				Costo materiali fc	53,86	30,09
				Costo noli e trasporti	0,52	0,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,70	18,83

D.05.05.0005.005	**SABBIA** **sabbia fine granulometria 0-3 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,55	m³	0,645	23,05	14,87	81,17
	Spese generali del 12% su 14,88 Euro				1,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,66 Euro				1,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**18,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,87	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,45	18,84

D.05.05.0005.010	**SABBIA** **sabbia media granulometria 0-8 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,65	m³	0,606	24,43	14,81	81,17
	Spese generali del 12% su 14,81 Euro				1,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,58 Euro				1,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**18,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,81	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,44	18,83

D.05.05.0010.005	**GHIAIA** **ghiaino granulometria 7-15 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,5	m³	0,667	21,37	14,25	81,18
	Spese generali del 12% su 14,25 Euro				1,71	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 15,96 Euro				1,60	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,55**	
Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**17,55**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				14,25	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,31	18,84

D.05.05.0010.010	**GHIAIA** **ghiaia granulometria 15-30 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,5	m³	0,667	21,37	14,25	81,18
	Spese generali del 12% su 14,25 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,96 Euro				1,60	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**17,55**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				14,25	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,31	18,84

D.05.05.0010.015	**GHIAIA** **misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.020	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,75	m³	0,571	24,85	14,20	81,19
	Spese generali del 12% su 14,20 Euro				1,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,90 Euro				1,59	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,49**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**17,49**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				14,20	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,29	18,83

D.05.05.0010.020	**GHIAIA** **misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,85	m³	0,541	24,85	13,43	81,16
	Spese generali del 12% su 13,43 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**16,55**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				13,43	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,12	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.05.0015.005	**PIETRISCO 30 - 70** **pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,55	m³	0,645	21,05	13,58	81,18
	Spese generali del 12% su 13,58 Euro				1,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,21 Euro				1,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**16,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,58	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,15	18,83

D.05.05.0020.005	**PIETRAME PER DRENAGGI** **ciottoli misti per drenaggi**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,85	m³	0,541	24,85	13,43	81,16
	Spese generali del 12% su 13,43 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**16,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,43	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,12	18,83

D.05.05.0025.005	**TOUT - VENANT** **legante naturale di cava (tout venant)**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.035	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/1,70	m³	0,588	14,05	8,26	81,19
	Spese generali del 12% su 8,27 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,26 Euro				0,93	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**10,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,27	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,92	18,84

D.05.05.0030.005	**STRATO DI FONDAZIONE BASE SELEZIONATO** **della granulometria di mm 0 - 150**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.035	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ si considera un peso specifico di kg 1500 per m³ (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m³	1,100	14,05	15,46	81,17

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 15,46 Euro				1,86	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 17,31 Euro				1,73	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**19,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				15,46	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,59	18,83

D.05.05.0035.005	**STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO della granulometria di mm 0-30**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ si considera un peso specifico di kg 1800 per m³ (Costo materiali fc)	m³	1,000	18,25	18,25	81,18
	Spese generali del 12% su 18,25 Euro				2,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro				2,04	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**22,48**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,25	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,23	18,83

D.05.10.0011.005	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO delle dimensioni di circa cm 4/6**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.005	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 4/6 (resa 100 kg/m²) si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	100kg	1,00	17,83	17,83	81,16
	Spese generali del 12% su 17,83 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,97 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,97**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**21,97**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				17,83	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,14	18,83

D.05.10.0011.010	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO delle dimensioni di circa cm 6/8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.010	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 6/8 (resa 135 kg/m²) si considera una resa di kg 135 per m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1,35	100kg	1,35	17,23	23,26	81,16
	Spese generali del 12% su 23,26 Euro				2,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,05 Euro				2,61	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**28,66**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	23,26	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,40	18,83

D.05.10.0011.015	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **delle dimensioni di circa cm 8/10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.015	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 8/10 (resa 190 kg/m²) si considera una resa di kg 190 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,90	100kg	1,90	15,77	29,96	81,16
	Spese generali del 12% su 29,97 Euro				3,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,56 Euro				3,36	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**36,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,96	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,95	18,83

D.05.10.0011.020	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **delle dimensioni di circa cm 10/12**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.020	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 10/12 (resa 250 kg/m²) si considera una resa di kg 250 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*2,50	100kg	2,50	15,05	37,63	81,18
	Spese generali del 12% su 37,63 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,14 Euro				4,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**46,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	37,63	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,73	18,83

D.05.10.0011.025	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **delle dimensioni di circa cm 12/15**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.025	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 12/15 (resa 300 kg/m²) si considera una resa di kg 300 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*3,00	100kg	3,00	14,31	42,93	81,17
	Spese generali del 12% su 42,93 Euro				5,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,08 Euro				4,81	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**52,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	42,93	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,96	18,83

D.05.10.0011.030	**CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **delle dimensioni di circa cm 14/18**	**m²**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0010.030	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 14/18 (resa 350 kg/m²) si considera una resa di kg 350 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*3,50	100kg	3,50	13,86	48,51	81,17
	Spese generali del 12% su 48,51 Euro				5,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,33 Euro				5,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**59,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	48,51	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,25	18,83

D.05.10.0020.005	**CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 4/6**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0020.005	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 4/6 (resa 110 kg/m²) si considera una resa di kg 110 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,10	100kg	1,10	21,93	24,12	81,17
	Spese generali del 12% su 24,13 Euro				2,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,02 Euro				2,70	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**29,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,12	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,60	18,83

D.05.10.0020.010	**CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 6/8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0020.010	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 6/8 (resa 145 kg/m²) si considera una resa di kg 145 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,45	100kg	1,45	21,93	31,80	81,16
	Spese generali del 12% su 31,80 Euro				3,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,62 Euro				3,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**39,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,80	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,38	18,83

D.05.10.0020.015	**CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 8/10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0020.015	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA delle dimensioni di circa cm 8/10 (resa 200 kg/m²) si considera una resa di kg 200 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*2,00	100kg	2,00	21,93	43,86	81,16
	Spese generali del 12% su 43,86 Euro				5,26	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 49,12 Euro				4,91	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**54,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**54,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				43,86	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,18	18,83

D.05.10.0031.005	**BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0030.005	BINDERI NORMALI IN PORFIDO della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 (resa 22 kg/m) si considera una resa di kg 22 per m (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,22	100kg	0,22	16,87	3,71	81,21
	Spese generali del 12% su 3,71 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro				0,42	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,57**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,71	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,86	18,84

D.05.10.0031.010	**BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0030.010	BINDERI NORMALI IN PORFIDO della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15 (resa 35 kg/m) si considera una resa di kg 35 per m (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,35	100kg	0,35	14,18	4,96	81,09
	Spese generali del 12% su 4,97 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,56 Euro				0,56	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				4,96	81,09
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,15	18,82

D.05.10.0041.005	**BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0040.005	BINDERI GIGANTI IN PORFIDO della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20 (resa 60 kg/m) si considera una resa di kg 60 per m (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,60	100kg	0,60	12,26	7,36	81,19
	Spese generali del 12% su 7,36 Euro				0,88	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,24 Euro				0,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,06**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,06**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	7,36	81,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,71	18,84

D.05.10.0041.010	**BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0040.010	BINDERI GIGANTI IN PORFIDO della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20 (resa 70 kg/m) si considera una resa di kg 70 per m (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,70	100kg	0,70	11,90	8,33	81,19
	Spese generali del 12% su 8,33 Euro				1,00	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,33 Euro				0,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,33	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,93	18,84

D.05.10.0051.005	**LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO dello spessore di cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0050.005	LASTRAME IN PORFIDO dello spessore di cm 2 - 5 (resa 83 kg/m²) si considera una resa di kg 83 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,83	100kg	0,83	6,67	5,54	81,17
	Spese generali del 12% su 5,53 Euro				0,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,20 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**6,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,54	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,28	18,83

D.05.10.0051.010	**LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO dello spessore di cm 1 - 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0050.010	LASTRAME IN PORFIDO dello spessore di cm 1 - 3 (resa 58 kg/m²) si considera una resa di kg 58 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,58	100kg	0,58	11,99	6,95	81,15
	Spese generali del 12% su 6,95 Euro				0,83	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,79 Euro				0,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**8,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,95	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,61	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0051.015	**LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO dello spessore di cm 2 - 7 gigante**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0050.015	LASTRAME IN PORFIDO dello spessore di cm 2 - 7 gigante (resa 105 kg/m²) si considera una resa di kg 105 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,05	100kg	1,05	13,16	13,82	81,19
	Spese generali del 12% su 13,82 Euro				1,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,48 Euro				1,55	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**17,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,82	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,21	18,84
D.05.10.0051.020	**LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO dello spessore di cm 2 - 4 gigante**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0050.020	LASTRAME IN PORFIDO dello spessore di cm 2 - 4 gigante (resa 73 kg/m²) si considera una resa di kg 73 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*0,73	100kg	0,73	16,15	11,79	81,14
	Spese generali del 12% su 11,79 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,21 Euro				1,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**14,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,79	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,74	18,83
D.05.10.0061.005	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.005	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 10 e spessore cm 2 - 5 (resa 100 kg/m²) si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	20,93	20,93	81,16
	Spese generali del 12% su 20,93 Euro				2,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,44 Euro				2,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**25,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,93	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,86	18,83
D.05.10.0061.010	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 15**	**m²**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.010	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 15 e spessore cm 2 - 5 (resa 100 kg/m²) si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	25,23	25,23	81,18
	Spese generali del 12% su 25,23 Euro				3,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,26 Euro				2,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**31,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,23	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,85	18,84

D.05.10.0061.015	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 20**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.015	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 20 e spessore cm 2 - 5 (resa 100 kg/m²) si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	30,69	30,69	81,17
	Spese generali del 12% su 30,69 Euro				3,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro				3,44	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**37,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,69	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,12	18,83

D.05.10.0061.020	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 25**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.020	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 25 e spessore cm 2 - 5 (resa 105 kg/m²) si considera una resa di kg 105 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	33,64	33,64	81,16
	Spese generali del 12% su 33,64 Euro				4,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,68 Euro				3,77	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**41,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	33,64	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,81	18,83

D.05.10.0061.025	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.025	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 30 e spessore cm 2 - 5 (resa 110 kg/m²) si considera una resa di kg 110 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	35,48	35,48	81,17
	Spese generali del 12% su 35,48 Euro				4,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,74 Euro				3,97	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**43,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**43,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				35,48	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,23	18,83

D.05.10.0061.030	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 35**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.030	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 35 e spessore cm 2 - 5 (resa 110 kg/m²) si considera una resa di kg 110 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	37,90	37,90	81,17
	Spese generali del 12% su 37,90 Euro				4,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,45 Euro				4,25	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**46,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				37,90	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,79	18,83

D.05.10.0061.035	**PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 40**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0060.035	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 40 e spessore cm 2 - 5 (resa 110 kg/m²) si considera una resa di kg 110 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	42,10	42,10	81,16
	Spese generali del 12% su 42,10 Euro				5,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,15 Euro				4,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**51,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**51,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				42,10	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,77	18,83

D.05.10.0071.005	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.005	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 10 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	24,52	24,52	81,17
	Spese generali del 12% su 24,52 Euro				2,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,46 Euro				2,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**30,21**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				24,52	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,69	18,83

D.05.10.0071.010	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 15**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.010	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 15 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	24,52	24,52	81,17
	Spese generali del 12% su 24,52 Euro				2,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,46 Euro				2,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**30,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,52	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,69	18,83

D.05.10.0071.015	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 20**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.015	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 20 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	29,80	29,80	81,18
	Spese generali del 12% su 29,80 Euro				3,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,38 Euro				3,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**36,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,80	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,91	18,83

D.05.10.0071.020	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 25**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.020	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 25 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	32,62	32,62	81,16
	Spese generali del 12% su 32,62 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**40,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	32,62	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,57	18,83

D.05.10.0071.025	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **della larghezza di cm 30**	**m²**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.025	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 30 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	34,41	34,41	81,17
	Spese generali del 12% su 34,41 Euro				4,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,54 Euro				3,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**42,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,41	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,98	18,83

D.05.10.0071.030	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 35**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.030	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 35 e spessore cm 5 - 8 (resa 155 kg/m²) si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	36,82	36,82	81,17
	Spese generali del 12% su 36,82 Euro				4,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro				4,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**45,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	36,82	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,54	18,83

D.05.10.0071.035	**PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO della larghezza di cm 40**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0070.035	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO della larghezza di cm 40 e spessore cm 5 - 8 (resa 165 kg/m²) si considera una resa di kg 165 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	40,89	40,89	81,16
	Spese generali del 12% su 40,89 Euro				4,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,80 Euro				4,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**50,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,89	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,49	18,83

D.05.10.0081.005	**SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO per pavimentazioni**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0080.005	SMOLLERI IN PORFIDO per pavimentazioni (resa 200 kg/m²) si considera una resa di kg 200 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*2,00	100kg	2,00	11,41	22,82	81,18
	Spese generali del 12% su 22,82 Euro				2,74	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 25,56 Euro				2,56	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,11**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**28,11**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,82	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,29	18,83

D.05.10.0081.010	**SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO per rivestimento**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0080.010	SMOLLERI IN PORFIDO per rivestimento (resa 180 kg/m²) si considera una resa di kg 180 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,80	100kg	1,80	13,60	24,48	81,17
	Spese generali del 12% su 24,48 Euro				2,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,42 Euro				2,74	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**30,16**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				24,48	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,68	18,83

D.05.10.0091.005	**FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO spessore 8 - 14 e con entranza max. 12**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0090.005	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO spessore 8 - 14 e con entranza max. 12 (resa 230 kg/m²) si considera una resa di kg 230 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*2,30	100kg	2,30	12,12	27,88	81,18
	Spese generali del 12% su 27,88 Euro				3,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,22 Euro				3,12	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,34**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**34,34**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				27,88	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,47	18,83

D.05.10.0091.010	**FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO spessore 15 - 20 e con entranza max. 14**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0090.010	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO spessore 15 - 20 e con entranza max. 14 (resa 280 kg/m²) si considera una resa di kg 280 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*2,80	100kg	2,80	10,96	30,69	81,16
	Spese generali del 12% su 30,69 Euro				3,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro				3,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**37,81**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				30,69	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,12	18,83

D.05.10.0101.005	**FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO - piani di appoggio spessore 8 - 10 e con entranza max. 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0100.005	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO - Piani di appoggio segati spessore 8 - 10 e con entranza max. 8 (resa 115 kg/m²) si considera una resa di kg 115 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,15	100kg	1,15	36,64	42,14	81,17
	Spese generali del 12% su 42,13 Euro				5,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,19 Euro				4,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**51,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**51,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	42,14	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,78	18,83

D.05.10.0101.010	**FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO - piani di appoggio spessore 8 - 15 e con entranza max. 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0100.010	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO - Piani di appoggio segati spessore 8 - 15 e con entranza max. 10 (resa 130 kg/m²) si considera una resa di kg 130 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*1,30	100kg	1,30	36,64	47,63	81,17
	Spese generali del 12% su 47,63 Euro				5,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,35 Euro				5,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**58,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	47,63	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,05	18,83

D.05.10.0111.005	**FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0110.005	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30 (resa 300 kg/m²) si considera una resa di kg 300 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*3,00	100kg	3,00	12,82	38,46	81,17
	Spese generali del 12% su 38,46 Euro				4,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,08 Euro				4,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**47,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	38,46	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,92	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0111.010	**FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0110.010	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30 (resa 350 kg/m²) si considera una resa di kg 350 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*3,50	100kg	3,50	10,13	35,46	81,17
	Spese generali del 12% su 35,46 Euro				4,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,71 Euro				3,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**43,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	35,46	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,23	18,83

D.05.10.0111.015	**FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0110.015	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30 (resa 400 kg/m²) si considera una resa di kg 350 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*3,50	100kg	3,50	9,11	31,89	81,17
	Spese generali del 12% su 31,88 Euro				3,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,71 Euro				3,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**39,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,89	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,40	18,83

D.05.10.0121.005	**SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO DEL TRENTINO Sassi grezzi**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) si considera una resa di kg 400 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*4,00	100kg	4,00	2,68	10,72	81,15
	Spese generali del 12% su 10,72 Euro				1,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**13,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,72	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,49	18,83

D.05.10.0131.005	**COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE con entranza fissa composta da più conci**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0130.005	GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE con entranza fissa composta da più conci (resa 750 kg/m²)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
si considera una resa di kg 750 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	135,21	135,21	81,16
Spese generali del 12% su 135,21 Euro				16,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 151,44 Euro				15,14	9,09
Per arrotondamento				0,02	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**166,60**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**166,60**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	135,21	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,37	18,83

D.05.10.0131.010	**COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0130.010	GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre (resa 750 kg/m²) si considera una resa di kg 750 per m² (Costo materiali fc)	m	1,00	101,12	101,12	81,16
	Spese generali del 12% su 101,12 Euro				12,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,25 Euro				11,33	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**124,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	101,12	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,46	18,83

D.05.10.0131.015	**COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0130.015	GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre (resa 750 kg/m²) si considera una resa di kg 750 per m² (Costo materiali fc)	m	1,00	112,49	112,49	81,16
	Spese generali del 12% su 112,49 Euro				13,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 125,99 Euro				12,60	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**138,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**138,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	112,49	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,10	18,83

D.05.10.0141.005	**MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0140.005	MASSELLI IN PORFIDO PER BRIGLIE lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30 (resa 400 kg/m²) si considera una resa di kg 400 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*4,00	100kg	4,00	14,20	56,80	81,17
	Spese generali del 12% su 56,80 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,62 Euro				6,36	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,98**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**69,98**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	56,80	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,18	18,83

D.05.10.0141.010	**MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE forma irregolare, spessore di cm 15 - 30**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0140.010	MASSELLI IN PORFIDO PER BRIGLIE forma irregolare, spessore di cm 15 - 30 (resa 400 kg/m²) si considera una resa di kg 400 per m² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1*4,00	100kg	4,00	2,84	11,36	81,14
	Spese generali del 12% su 11,36 Euro				1,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,72 Euro				1,27	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**14,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,36	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,64	18,82

D.05.10.0151.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5 testa a spacco**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0150.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5 testa a spacco (resa 25 kg/m) si considera una resa di kg 25 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	11,81	11,81	81,17
	Spese generali del 12% su 11,81 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro				1,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,81	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,74	18,83

D.05.10.0151.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5 testa segata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0150.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5 testa segata (resa 25 kg/m) si considera una resa di kg 25 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	12,71	12,71	81,16
	Spese generali del 12% su 12,71 Euro				1,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,24 Euro				1,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,71	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,95	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0151.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5** **testa fiammata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0150.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5 testa fiammata (resa 25 kg/m) si considera una resa di kg 25 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	14,27	14,27	81,17
	Spese generali del 12% su 14,27 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro				1,60	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,27	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,31	18,83

D.05.10.0151.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5** **testa segata e bocciardata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0150.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5 testa segata e bocciardata (resa 25 kg/m) si considera una resa di kg 25 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,21	18,21	81,15
	Spese generali del 12% su 18,21 Euro				2,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro				2,04	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,21	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,23	18,83

D.05.10.0161.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6** **testa a spacco**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0160.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6 testa a spacco (resa 35 kg/m) si considera una resa di kg 35 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	12,53	12,53	81,15
	Spese generali del 12% su 12,53 Euro				1,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,03 Euro				1,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,53	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,91	18,83

D.05.10.0161.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6** **testa segata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0160.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6 testa segata (resa 35 kg/m) si considera una resa di kg 35 per m					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	13,70	13,70	81,16
Spese generali del 12% su 13,70 Euro				1,64	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 15,34 Euro				1,53	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				13,70	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,18	18,83

D.05.10.0161.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6**					
	testa fiammata	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0160.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6 testa fiammata (resa 35 kg/m) si considera una resa di kg 35 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	15,39	15,39	81,17
	Spese generali del 12% su 15,39 Euro				1,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,24 Euro				1,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,96**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,96**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				15,39	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,57	18,83

D.05.10.0161.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6**					
	testa segata e bocciardata	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0160.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6 testa segata e bocciardata (resa 35 kg/m) si considera una resa di kg 35 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	18,83	18,83	81,16
	Spese generali del 12% su 18,83 Euro				2,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,09 Euro				2,11	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,20**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,83	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,37	18,83

D.05.10.0171.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7**					
	testa a spacco	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0170.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7 testa a spacco (resa 40 kg/m) si considera una resa di kg 40 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	13,20	13,20	81,18
	Spese generali del 12% su 13,20 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,26**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,26**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	13,20	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.10.0171.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7**					
	testa segata	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0170.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7 testa segata (resa 40 kg/m) si considera una resa di kg 40 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	14,27	14,27	81,17
	Spese generali del 12% su 14,27 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro				1,60	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,27	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,31	18,83

D.05.10.0171.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7**					
	testa fiammata	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0170.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7 testa fiammata (resa 40 kg/m) si considera una resa di kg 40 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	16,06	16,06	81,15
	Spese generali del 12% su 16,06 Euro				1,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,99 Euro				1,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,06	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,73	18,83

D.05.10.0171.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7**					
	testa segata e bocciardata	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0170.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7 testa segata e bocciardata (resa 40 kg/m) si considera una resa di kg 40 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	19,91	19,91	81,17
	Spese generali del 12% su 19,91 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,30 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,91	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,62	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0181.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8** **testa a spacco**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0180.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8 testa a spacco (resa 45 kg/m) si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,14	17,14	81,16
	Spese generali del 12% su 17,14 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,20 Euro				1,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,14	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,98	18,83

D.05.10.0181.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8** **testa segata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0180.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8 testa segata (resa 45 kg/m) si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,58	17,58	81,16
	Spese generali del 12% su 17,58 Euro				2,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,69 Euro				1,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,58	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,08	18,83

D.05.10.0181.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8** **testa fiammata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0180.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8 testa fiammata (resa 45 kg/m) si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,50	19,50	81,18
	Spese generali del 12% su 19,50 Euro				2,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,84 Euro				2,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,50	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,52	18,83

D.05.10.0181.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8** **testa segata e bocciardata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0180.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
testa segata e bocciardata (resa 45 kg/m) si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	23,26	23,26	81,16
Spese generali del 12% su 23,26 Euro				2,79	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,05 Euro				2,61	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,66**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,66**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				23,26	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,40	18,83

D.05.10.0181.025	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8** **testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0180.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 45 kg/m) si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	24,83	24,83	81,17
	Spese generali del 12% su 24,83 Euro				2,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,81 Euro				2,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,59**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				24,83	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,76	18,83

D.05.10.0191.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10** **testa a spacco**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0190.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa a spacco (resa 65 kg/m) si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	23,49	23,49	81,17
	Spese generali del 12% su 23,49 Euro				2,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,31 Euro				2,63	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				23,49	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,45	18,83

D.05.10.0191.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10** **testa segata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0190.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa segata (resa 65 kg/m) si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,01	28,01	81,16
	Spese generali del 12% su 28,01 Euro				3,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,37 Euro				3,14	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,51**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,51**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	28,01	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,50	18,83

D.05.10.0191.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10** **testa fiammata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0190.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa fiammata (resa 65 kg/m) si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	32,57	32,57	81,16
	Spese generali del 12% su 32,57 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	32,57	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,56	18,83

D.05.10.0191.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10** **testa segata e bocciardata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0190.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa segata e bocciardata (resa 65 kg/m) si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	34,67	34,67	81,18
	Spese generali del 12% su 34,67 Euro				4,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,83 Euro				3,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,67	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,04	18,83

D.05.10.0191.025	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10** **testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0190.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 65 kg/m) si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	25,59	25,59	81,16
	Spese generali del 12% su 25,59 Euro				3,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,66 Euro				2,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,59	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,94	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0201.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12					
testa a spacco	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0200.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa a spacco (resa 85 kg/m) si considera una resa di kg 85 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	26,66	26,66	81,16
Spese generali del 12% su 26,66 Euro				3,20	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 29,86 Euro				2,99	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,85**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,85**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				26,66	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,19	18,83

D.05.10.0201.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12					
testa segata	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0200.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa segata (resa 85 kg/m) si considera una resa di kg 85 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	29,98	29,98	81,16
Spese generali del 12% su 29,98 Euro				3,60	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 33,58 Euro				3,36	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,94**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**36,94**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				29,98	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,96	18,83

D.05.10.0201.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12					
testa fiammata	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0200.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa fiammata (resa 85 kg/m) si considera una resa di kg 85 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	35,61	35,61	81,17
Spese generali del 12% su 35,61 Euro				4,27	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 39,88 Euro				3,99	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**43,87**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**43,87**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				35,61	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,26	18,83

D.05.10.0201.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12					
testa segata e bocciardata	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0200.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa segata e bocciardata (resa 85 kg/m) si considera una resa di kg 85 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	37,72	37,72	81,17
	Spese generali del 12% su 37,72 Euro				4,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,25 Euro				4,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	37,72	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,75	18,83

D.05.10.0201.025	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12** **testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0200.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 85 kg/m) si considera una resa di kg 85 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,01	28,01	81,16
	Spese generali del 12% su 28,01 Euro				3,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,37 Euro				3,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,01	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,50	18,83

D.05.10.0211.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15** **testa a spacco**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0210.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa a spacco (resa 120 kg/m) si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	29,26	29,26	81,17
	Spese generali del 12% su 29,26 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,77 Euro				3,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,26	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,79	18,83

D.05.10.0211.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15** **testa segata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0210.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa segata (resa 120 kg/m) si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	30,96	30,96	81,17
	Spese generali del 12% su 30,96 Euro				3,72	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 34,68 Euro				3,47	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,14**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**38,14**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				30,96	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,18	18,83

D.05.10.0211.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15** **testa fiammata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0210.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa fiammata (resa 120 kg/m) si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	36,51	36,51	81,17
	Spese generali del 12% su 36,51 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,89 Euro				4,09	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**44,98**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				36,51	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,47	18,83

D.05.10.0211.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15** **testa segata e bocciardata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0210.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa segata e bocciardata (resa 120 kg/m) si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	38,65	38,65	81,16
	Spese generali del 12% su 38,65 Euro				4,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,29 Euro				4,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**47,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				38,65	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,97	18,83

D.05.10.0211.025	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15** **testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0210.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 120kg/m) si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	30,60	30,60	81,17
	Spese generali del 12% su 30,60 Euro				3,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,27 Euro				3,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**37,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				30,60	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,10	18,83

D.05.10.0221.005	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE** **per raggio convesso fino a cm 100**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.005	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio convesso fino a cm 100 (Costo materiali fc)	m	1,00	159,36	159,36	81,18
	Spese generali del 12% su 159,36 Euro				19,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 178,48 Euro				17,85	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**196,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**196,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	159,36	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,97	18,83

D.05.10.0221.010	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE** **per raggio convesso da cm 101 a 300**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.010	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio convesso da cm 101 a 300 (Costo materiali fc)	m	1,00	119,08	119,08	81,17
	Spese generali del 12% su 119,08 Euro				14,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 133,37 Euro				13,34	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**146,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	119,08	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,63	18,83

D.05.10.0221.015	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE** **per raggio convesso superiore a cm 300**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.015	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio convesso superiore a cm 300 (Costo materiali fc)	m	1,00	93,62	93,62	81,20
	Spese generali del 12% su 93,62 Euro				11,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,85 Euro				10,49	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**115,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**115,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	93,62	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,72	18,84

D.05.10.0221.020	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE** **per raggio concavo fino a cm 100**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.020	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio concavo fino a cm 100					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	191,22	191,22	81,16
Spese generali del 12% su 191,22 Euro				22,95	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 214,17 Euro				21,42	9,09
Per arrotondamento				0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**235,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**235,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				191,22	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,36	18,83

D.05.10.0221.025	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio concavo da cm 101 a 300**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.025	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio concavo da cm 101 a 300 (Costo materiali fc)	m	1,00	142,88	142,88	81,18
	Spese generali del 12% su 142,88 Euro				17,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 160,03 Euro				16,00	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**176,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**176,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				142,88	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,15	18,83

D.05.10.0221.030	**CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio concavo superiore a cm 300**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0220.030	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE per raggio concavo superiore a cm 300 (Costo materiali fc)	m	1,00	112,38	112,38	81,14
	Spese generali del 12% su 112,38 Euro				13,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 125,87 Euro				12,59	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**138,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**138,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				112,38	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,07	18,83

D.05.10.0231.005	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO per ogni cm segato in più**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.005	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per ogni cm segato in più (Costo materiali fc)	m	1,00	0,58	0,58	80,56
	Spese generali del 12% su 0,58 Euro				0,07	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,65 Euro				0,07	9,03
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,72**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	0,58	80,56
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,14	18,75

D.05.10.0231.010	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.010	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore (Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,36	81,82
	Spese generali del 12% su 0,36 Euro				0,04	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,40 Euro				0,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,36	81,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,08	18,86

D.05.10.0231.015	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **per esecuzione di smusso di cm 1 per 1**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.015	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione di smusso di cm 1 per 1 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,89	6,89	81,15
	Spese generali del 12% su 6,89 Euro				0,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,72 Euro				0,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,89	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,60	18,83

D.05.10.0231.020	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **per esecuzione di smusso di cm 2 per 2**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.020	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione di smusso di cm 2 per 2 (Costo materiali fc)	m	1,00	10,96	10,96	81,19
	Spese generali del 12% su 10,96 Euro				1,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,28 Euro				1,23	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,96	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,54	18,84

D.05.10.0231.025	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO** **per esecuzione di smusso di cm 3 per 3**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.025	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione di smusso di cm 3 per 3 (Costo materiali fc)	m	1,00	14,85	14,85	81,15
	Spese generali del 12% su 14,85 Euro				1,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,63 Euro				1,66	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,85	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,45	18,83

D.05.10.0231.030	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO per esecuzione di smusso di cm 4 per 4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.030	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione di smusso di cm 4 per 4 (Costo materiali fc)	m	1,00	17,94	17,94	81,18
	Spese generali del 12% su 17,94 Euro				2,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,09 Euro				2,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,94	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,16	18,83

D.05.10.0231.035	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO per esecuzione di smusso di cm 5 per 5**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.035	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione di smusso di cm 5 per 5 (Costo materiali fc)	m	1,00	20,80	20,80	81,15
	Spese generali del 12% su 20,80 Euro				2,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,30 Euro				2,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,80	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,83	18,83

D.05.10.0231.040	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO per esecuzione bocca di lupo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0230.040	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO per esecuzione bocca di lupo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,22	29,22	81,17
	Spese generali del 12% su 29,22 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,73 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,00**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,00**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	29,22	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,78	18,83

D.05.10.0241.005	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **elemento terminale da cm 40*40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0240.005	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO elemento terminale da cm 40*40 si considera una resa di kg 90 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,61	115,61	81,19
	Spese generali del 12% su 115,61 Euro				13,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,48 Euro				12,95	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**142,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**142,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	115,61	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,82	18,83

D.05.10.0241.010	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **elemento terminale da cm 50*50**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0240.010	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO elemento terminale da cm 50*50 si considera una resa di kg 140 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,62	141,62	81,16
	Spese generali del 12% su 141,62 Euro				16,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 158,61 Euro				15,86	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**174,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**174,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	141,62	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,86	18,83

D.05.10.0251.005	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **larghezza di cm 40**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0250.005	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO larghezza di cm 40 si considera una resa di kg 90 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	27,02	27,02	81,17
	Spese generali del 12% su 27,02 Euro				3,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,26 Euro				3,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	27,02	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,27	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0251.010	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO larghezza di cm 50**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0250.010	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO larghezza di cm 50 si considera una resa di kg 110 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	41,47	41,47	81,17
	Spese generali del 12% su 41,47 Euro				4,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,45 Euro				4,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**51,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**51,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	41,47	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,62	18,83

D.05.10.0261.005	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.005	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	61,47	61,47	81,17
	Spese generali del 12% su 61,47 Euro				7,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro				6,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**75,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	61,47	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,26	18,83

D.05.10.0261.010	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.010	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7 si considera una resa di kg 130 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	69,03	69,03	81,16
	Spese generali del 12% su 69,03 Euro				8,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,31 Euro				7,73	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**85,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,03	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,02	18,83

D.05.10.0261.015	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8**	**m²**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.015	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8 si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	82,78	82,78	81,16
	Spese generali del 12% su 82,78 Euro				9,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,71 Euro				9,27	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**101,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**101,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	82,78	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,21	18,83

D.05.10.0261.020	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.020	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10 si considera una resa di kg 220 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	97,26	97,26	81,19
	Spese generali del 12% su 97,26 Euro				11,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 108,93 Euro				10,89	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**119,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	97,26	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,56	18,83

D.05.10.0261.025	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.025	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	49,12	49,12	81,16
	Spese generali del 12% su 49,12 Euro				5,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,01 Euro				5,50	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**60,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	49,12	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,40	18,83

D.05.10.0261.030	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.030	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7 si considera una resa di kg 130 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	55,21	55,21	81,17
Spese generali del 12% su 55,21 Euro				6,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 61,84 Euro				6,18	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**68,02**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**68,02**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				55,21	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,81	18,83

D.05.10.0261.035	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.035	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8 si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	66,30	66,30	81,17
	Spese generali del 12% su 66,30 Euro				7,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,26 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**81,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**81,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				66,30	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,38	18,83

D.05.10.0261.040	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor. larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0260.040	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10 si considera una resa di kg 220 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	77,77	77,77	81,17
	Spese generali del 12% su 77,77 Euro				9,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,10 Euro				8,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**95,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**95,81**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				77,77	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,04	18,83

D.05.10.0271.005	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0270.005	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. fissa) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	61,47	61,47	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 61,47 Euro				7,38	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro				6,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**75,73**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**75,73**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				61,47	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,26	18,83

D.05.10.0271.010	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0270.010	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. fissa) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7 si considera una resa di kg 130 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	69,03	69,03	81,16
	Spese generali del 12% su 69,03 Euro				8,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,31 Euro				7,73	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**85,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**85,05**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				69,03	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,02	18,83

D.05.10.0271.015	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0270.015	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. fissa) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8 si considera una resa di kg 155 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	82,78	82,78	81,16
	Spese generali del 12% su 82,78 Euro				9,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,71 Euro				9,27	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**101,99**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**101,99**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				82,78	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,21	18,83

D.05.10.0271.020	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0270.020	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. fissa) larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10 si considera una resa di kg 220 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	97,26	97,26	81,19
	Spese generali del 12% su 97,26 Euro				11,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 108,93 Euro				10,89	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,80**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**119,80**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	97,26	81,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,56	18,83

D.05.10.0281.005	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.005	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	80,50	80,50	81,17
	Spese generali del 12% su 80,50 Euro				9,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,16 Euro				9,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**99,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	80,50	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,68	18,83

D.05.10.0281.010	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.010	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	85,79	85,79	81,17
	Spese generali del 12% su 85,79 Euro				10,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,09 Euro				9,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**105,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**105,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	85,79	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,90	18,83

D.05.10.0281.015	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.015	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	85,33	85,33	81,17
	Spese generali del 12% su 85,33 Euro				10,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,57 Euro				9,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**105,13**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**105,13**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	85,33	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,80	18,83

D.05.10.0281.020	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.020	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	92,60	92,60	81,16
	Spese generali del 12% su 92,60 Euro				11,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,71 Euro				10,37	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**114,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	92,60	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,48	18,83

D.05.10.0281.025	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.025	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	109,47	109,47	81,15
	Spese generali del 12% su 109,47 Euro				13,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,61 Euro				12,26	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**134,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**134,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	109,47	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,40	18,83

D.05.10.0281.030	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.030	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3 si considera una resa di kg 60 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	128,73	128,73	81,17
	Spese generali del 12% su 128,73 Euro				15,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 144,18 Euro				14,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**158,60**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	128,73	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,87	18,83

D.05.10.0281.035	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.035	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	85,22	85,22	81,17
	Spese generali del 12% su 85,22 Euro				10,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,45 Euro				9,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**104,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	85,22	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,77	18,83

D.05.10.0281.040	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.040	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	90,55	90,55	81,14
	Spese generali del 12% su 90,55 Euro				10,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 101,42 Euro				10,14	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**111,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**111,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	90,55	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,01	18,82

D.05.10.0281.045	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor. piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.045	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	97,32	97,32	81,17
	Spese generali del 12% su 97,32 Euro				11,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 109,00 Euro				10,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**119,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	97,32	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,58	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0281.050	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.050	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	114,87	114,87	81,18
	Spese generali del 12% su 114,87 Euro				13,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 128,65 Euro				12,87	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**141,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**141,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	114,87	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,65	18,83

D.05.10.0281.055	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.055	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3 si considera una resa di kg 60 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	133,79	133,79	81,18
	Spese generali del 12% su 133,79 Euro				16,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 149,85 Euro				14,99	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**164,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**164,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	133,79	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,04	18,83

D.05.10.0281.060	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **maggiorazione per ogni cm in più di spessore**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.060	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) maggiorazione per ogni cm in più di spessore si considera una resa di kg 20 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	33,57	33,57	81,17
	Spese generali del 12% su 33,57 Euro				4,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,60 Euro				3,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**41,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	33,57	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,79	18,83

D.05.10.0281.065	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.** **maggiorazione per piastrelle spigolate**	**m²**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0280.065	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.) maggiorazione per piastrelle spigolate (Costo materiali fc)	m²	1,00	8,24	8,24	81,18
	Spese generali del 12% su 8,24 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**10,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,24	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,84

D.05.10.0291.005	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.005	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	95,67	95,67	81,15
	Spese generali del 12% su 95,67 Euro				11,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 107,15 Euro				10,72	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**117,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**117,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	95,67	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,20	18,83

D.05.10.0291.010	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.010	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	101,01	101,01	81,20
	Spese generali del 12% su 101,01 Euro				12,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,13 Euro				11,31	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**124,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	101,01	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,43	18,84

D.05.10.0291.015	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.015	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	106,29	106,29	81,14
Spese generali del 12% su 106,29 Euro				12,76	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 119,05 Euro				11,91	9,09
Per arrotondamento				0,05	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**131,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**131,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				106,29	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,66	18,82

D.05.10.0291.020	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.020	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	108,85	108,85	81,17
	Spese generali del 12% su 108,85 Euro				13,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,91 Euro				12,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**134,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				108,85	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,25	18,83

D.05.10.0291.025	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.025	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	132,77	132,77	81,16
	Spese generali del 12% su 132,77 Euro				15,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 148,70 Euro				14,87	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**163,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**163,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				132,77	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,80	18,83

D.05.10.0291.030	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.030	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3 si considera una resa di kg 60 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	151,51	151,51	81,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 151,51 Euro				18,18	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 169,69 Euro				16,97	9,09
Per arrotondamento				0,04	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**186,70**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**186,70**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				151,51	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,15	18,83

D.05.10.0291.035	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.035	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	99,02	99,02	81,16
	Spese generali del 12% su 99,02 Euro				11,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,90 Euro				11,09	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**122,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**122,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				99,02	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,97	18,83

D.05.10.0291.040	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.040	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	104,36	104,36	81,15
	Spese generali del 12% su 104,36 Euro				12,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,88 Euro				11,69	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**128,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**128,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				104,36	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,21	18,83

D.05.10.0291.045	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.045	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	112,83	112,83	81,17
	Spese generali del 12% su 112,83 Euro				13,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,37 Euro				12,64	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,00**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**139,00**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	112,83	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,18	18,83

D.05.10.0291.050	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa** **piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.050	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 si considera una resa di kg 50 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	135,77	135,77	81,15
	Spese generali del 12% su 135,77 Euro				16,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 152,06 Euro				15,21	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**167,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**167,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	135,77	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,50	18,83

D.05.10.0291.055	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa** **piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.055	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3 si considera una resa di kg 60 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	155,09	155,09	81,16
	Spese generali del 12% su 155,09 Euro				18,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 173,70 Euro				17,37	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**191,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**191,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	155,09	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,98	18,83

D.05.10.0291.060	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa** **maggiorazione per ogni cm in più di spessore**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.060	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) maggiorazione per ogni cm in più di spessore si considera una resa di kg 20 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	40,23	40,23	81,17
	Spese generali del 12% su 40,23 Euro				4,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,06 Euro				4,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**49,56**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				40,23	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,33	18,83

D.05.10.0291.065	**LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa maggiorazione per piastrelle spigolate**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.10.0290.065	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa) maggiorazione per piastrelle spigolate (Costo materiali fc)	m²	1,00	8,24	8,24	81,18
	Spese generali del 12% su 8,24 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**10,15**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				8,24	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,91	18,84

D.05.10.0510.005	**MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA massi calcarei da scogliera**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.13.0100.015	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura da 0,500 a 0,800 (Costo materiali fc)	t	1,00	7,95	7,95	81,21
	Spese generali del 12% su 7,95 Euro				0,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,90 Euro				0,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/t)				**9,79**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				7,95	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,84	18,84

D.05.10.0510.010	**MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA sassi calcarei tondi da intaso**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc)	t	1,00	4,54	4,54	81,22
	Spese generali del 12% su 4,54 Euro				0,55	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,09 Euro				0,51	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/t)				**5,59**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				4,54	81,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,05	18,86

D.05.10.0520.005	**SASSI GREZZI IN CALCARE sassi grezzi calcarei da taglio per murature**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc) Formula quantità: 2,4/2 + 30 % sfrido	t	1,56	4,54	7,08	81,13
Spese generali del 12% su 7,08 Euro				0,85	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 7,93 Euro				0,79	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,73**	
Prezzo di applicazione (Euro/t)				**8,73**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				7,08	81,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,64	18,82

D.05.10.0530.005	**MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25** **masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0100.055	PORFIDI - MASSELLI masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm si considera un peso di kg 400 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	40,67	40,67	81,16
	Spese generali del 12% su 40,67 Euro				4,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,55 Euro				4,56	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**50,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**50,11**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				40,67	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,44	18,83

D.05.10.0530.010	**MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25** **masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0100.060	PORFIDI - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm si considera un peso di kg 400 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	24,14	24,14	81,17
	Spese generali del 12% su 24,14 Euro				2,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,04 Euro				2,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**29,74**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				24,14	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,60	18,83

D.05.10.0540.005	**COPERTINA BUGNATA IN CALCARE** **masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0040.020	GRANITI - MASSELLI masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm si considera una resa di kg 750 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	88,70	88,70	81,17
	Spese generali del 12% su 88,70 Euro				10,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 99,34 Euro				9,93	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**109,28**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**109,28**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	88,70	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,58	18,83

D.05.10.0710.005	**SASSI GREZZI IN GRANITO DEL TRENTINO** **sassi grezzi in granito da taglio per muri**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO					
	(Costo materiali fc)	t	1,00	22,73	22,73	81,18
	Spese generali del 12% su 22,73 Euro				2,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,46 Euro				2,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/t)	**28,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,73	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,27	18,84

D.05.10.0720.005	**MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20 - 25** **masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0040.010	GRANITI - MASSELLI masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm si considera una resa di kg 400 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	40,67	40,67	81,16
	Spese generali del 12% su 40,67 Euro				4,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,55 Euro				4,56	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**50,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,67	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,44	18,83

D.05.10.0720.010	**MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20 - 25** **masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0040.015	GRANITI - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm si considera una resa di kg 400 per m²					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	21,51	21,51	81,17
	Spese generali del 12% su 21,51 Euro				2,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,09 Euro				2,41	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**26,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,51	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,99	18,83

D.05.10.0730.005	**COPERTINA BUGNATA IN GRANITO DEL TRENTINO** **copertina per gavete e briglie, dimensioni 60x40x35 cm**	**m²**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
Z.22.01.0040.020	GRANITI - MASSELLI masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm si considera una resa di kg 750 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	88,70	88,70	81,15
	Spese generali del 12% su 88,70 Euro				10,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 99,34 Euro				9,93	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**109,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**109,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	88,70	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,58	18,83

D.05.10.0740.005	**CUBETTI IN GRANITO DEL TRENTINO delle dimensioni di circa cm 7/9 (resa 160 kg/m²)**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0010.005	CUBETTI IN GRANITO delle dimensioni di circa cm 7/9 (resa 160 kg/m²) si considera una resa di kg 160 per m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1,60	100kg	1,60	18,13	29,01	81,16
	Spese generali del 12% su 29,01 Euro				3,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,49 Euro				3,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**35,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,01	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,73	18,83

D.05.10.0740.010	**CUBETTI IN GRANITO DEL TRENTINO delle dimensioni di circa cm 6/8 (resa 135 kg/m²)**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0010.010	CUBETTI IN GRANITO delle dimensioni di circa cm 6/8 (resa 135 kg/m²) si considera una resa di kg 135 per m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1,35	100kg	1,35	19,69	26,58	81,16
	Spese generali del 12% su 26,58 Euro				3,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,77 Euro				2,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**32,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	26,58	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,17	18,83

D.05.10.0750.005	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 8 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.005	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 8 x 20 si considera una resa di kg 40 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	14,38	14,38	81,15
	Spese generali del 12% su 14,38 Euro				1,73	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 16,11 Euro				1,61	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,72**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,72**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				14,38	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,34	18,83

D.05.10.0750.010	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 8 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.010	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 8 x 25 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,62	15,62	81,19
	Spese generali del 12% su 15,62 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,24**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,62	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,62	18,83

D.05.10.0750.015	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 10 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.015	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 10 x 20 si considera una resa di kg 55 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,62	15,62	81,19
	Spese generali del 12% su 15,62 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,24**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,62	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,62	18,83

D.05.10.0750.020	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 10 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.020	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 10 x 25 si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	16,87	16,87	81,18
	Spese generali del 12% su 16,87 Euro				2,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,89 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				16,87	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,91	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0750.025	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 12 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.025	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 12 x 15 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,62	15,62	81,19
	Spese generali del 12% su 15,62 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,62	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,62	18,83
D.05.10.0750.030	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 12 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.030	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 12 x 20 si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,50	17,50	81,17
	Spese generali del 12% su 17,50 Euro				2,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,60 Euro				1,96	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,50	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,06	18,83
D.05.10.0750.035	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 12 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.035	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 12 x 25 si considera una resa di kg 82 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,74	18,74	81,16
	Spese generali del 12% su 18,74 Euro				2,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,99 Euro				2,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,74	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,35	18,83
D.05.10.0750.040	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 12 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.040	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 12 x 30 si considera una resa di kg 98 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	21,25	21,25	81,17
	Spese generali del 12% su 21,25 Euro				2,55	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 23,80 Euro				2,38	9,09
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,18**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,18**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	21,25	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,93	18,83

D.05.10.0750.045	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 12 x 35**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.045	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 12 x 35 si considera una resa di kg 114 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	26,87	26,87	81,18
	Spese generali del 12% su 26,87 Euro				3,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,09 Euro				3,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	26,87	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,23	18,83

D.05.10.0750.050	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 14 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.050	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 14 x 25 si considera una resa di kg 96 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	20,62	20,62	81,18
	Spese generali del 12% su 20,62 Euro				2,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,09 Euro				2,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,62	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,78	18,83

D.05.10.0750.055	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 15 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.055	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 15 x 25 si considera una resa di kg 105 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	22,81	22,81	81,17
	Spese generali del 12% su 22,81 Euro				2,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,55 Euro				2,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,81	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,29	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0750.060	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO sezione cm 15 x 25 smussata**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0020.060	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO sezione cm 15 x 25 smussata si considera una resa di kg 100 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	31,05	31,05	81,18
	Spese generali del 12% su 31,05 Euro				3,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,78 Euro				3,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,05	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,20	18,83

D.05.10.0810.005	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.005	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 15 si considera una resa di kg 30 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	13,71	13,71	81,17
	Spese generali del 12% su 13,71 Euro				1,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro				1,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,71	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,18	18,83

D.05.10.0810.010	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.010	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 18 si considera una resa di kg 35 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,18	15,18	81,18
	Spese generali del 12% su 15,18 Euro				1,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,00 Euro				1,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,18	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,52	18,83

D.05.10.0810.015	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.015	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 20					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
si considera una resa di kg 40 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	16,17	16,17	81,17
Spese generali del 12% su 16,17 Euro				1,94	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 18,11 Euro				1,81	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,92**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,92**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				16,17	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,75	18,83

D.05.10.0810.020	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.020	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 22 si considera una resa di kg 40 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,15	17,15	81,16
	Spese generali del 12% su 17,15 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,21 Euro				1,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,13**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				17,15	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,98	18,83

D.05.10.0810.025	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.025	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 25 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	81,17
	Spese generali del 12% su 18,62 Euro				2,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,85 Euro				2,09	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,94**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,62	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,32	18,83

D.05.10.0810.030	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.030	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 8 x 30 si considera una resa di kg 54 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	23,69	23,69	81,16
	Spese generali del 12% su 23,69 Euro				2,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,53 Euro				2,65	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,19**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,19**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	23,69	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,50	18,83

D.05.10.0810.035	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 10 x 10**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.035	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 10 si considera una resa di kg 28 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	12,97	12,97	81,16
	Spese generali del 12% su 12,97 Euro				1,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,53 Euro				1,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,97	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,01	18,83

D.05.10.0810.040	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 10 x 12**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.040	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 12 si considera una resa di kg 33 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	14,10	14,10	81,17
	Spese generali del 12% su 14,10 Euro				1,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,79 Euro				1,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,10	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,27	18,83

D.05.10.0810.045	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 10 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.045	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 15 si considera una resa di kg 41 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,77	15,77	81,16
	Spese generali del 12% su 15,77 Euro				1,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,66 Euro				1,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,77	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,66	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0810.050 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI **sezione cm 10 x 18**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.050 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 18 si considera una resa di kg 50 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,46	17,46	81,17
Spese generali del 12% su 17,46 Euro				2,10	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 19,56 Euro				1,96	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,51**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,51**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				17,46	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,05	18,83

D.05.10.0810.055 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI **sezione cm 10 x 20**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.055 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 20 si considera una resa di kg 55 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,59	18,59	81,18
Spese generali del 12% su 18,59 Euro				2,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 20,82 Euro				2,08	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				18,59	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,31	18,83

D.05.10.0810.060 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI **sezione cm 10 x 22**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.060 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 22 si considera una resa di kg 57 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,70	19,70	81,17
Spese generali del 12% su 19,70 Euro				2,36	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,06 Euro				2,21	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,27**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,27**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				19,70	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,57	18,83

D.05.10.0810.065 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI **sezione cm 10 x 25**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.065 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	21,38	21,38	81,17
Spese generali del 12% su 21,38 Euro				2,57	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,95 Euro				2,40	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,34**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**26,34**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				21,38	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,96	18,83

D.05.10.0810.070	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.070	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 30 si considera una resa di kg 78 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	26,80	26,80	81,16
	Spese generali del 12% su 26,80 Euro				3,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,02 Euro				3,00	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**33,02**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				26,80	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,22	18,83

D.05.10.0810.075	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 12**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.075	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 12 si considera una resa di kg 36 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,96	15,96	81,18
	Spese generali del 12% su 15,96 Euro				1,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro				1,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,66**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,96	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,70	18,84

D.05.10.0810.080	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.080	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 15 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,85	17,85	81,17
	Spese generali del 12% su 17,85 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,99 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,99**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,99**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	17,85	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,14	18,83

D.05.10.0810.085	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 12 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.085	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 18 si considera una resa di kg 58 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,74	19,74	81,17
	Spese generali del 12% su 19,74 Euro				2,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,11 Euro				2,21	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,74	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,58	18,83

D.05.10.0810.090	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 12 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.090	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 20 si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	21,00	21,00	81,18
	Spese generali del 12% su 21,00 Euro				2,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro				2,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,00	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,87	18,83

D.05.10.0810.095	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 12 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.095	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 22 si considera una resa di kg 72 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	22,26	22,26	81,18
	Spese generali del 12% su 22,26 Euro				2,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,93 Euro				2,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,26	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,16	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0810.100	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 12 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.100	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 25 si considera una resa di kg 82 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	24,14	24,14	81,17
	Spese generali del 12% su 24,14 Euro				2,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,04 Euro				2,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,14	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,60	18,83

D.05.10.0810.105	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 12 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.105	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 12 x 30 si considera una resa di kg 98 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	29,90	29,90	81,16
	Spese generali del 12% su 29,90 Euro				3,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,49 Euro				3,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,90	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,94	18,83

D.05.10.0810.110	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 15 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.110	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 15 si considera una resa di kg 63 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	20,96	20,96	81,18
	Spese generali del 12% su 20,96 Euro				2,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,48 Euro				2,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,96	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,86	18,83

D.05.10.0810.115	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 15 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.115	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
sezione cm 15 x 18 si considera una resa di kg 75 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	23,16	23,16	81,18
Spese generali del 12% su 23,16 Euro				2,78	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 25,94 Euro				2,59	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,53**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,53**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				23,16	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,37	18,83

D.05.10.0810.120	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.120	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 20 si considera una resa di kg 84 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	24,63	24,63	81,15
	Spese generali del 12% su 24,63 Euro				2,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,59 Euro				2,76	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,35**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				24,63	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,72	18,83

D.05.10.0810.125	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.125	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 22 si considera una resa di kg 92 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	26,09	26,09	81,18
	Spese generali del 12% su 26,09 Euro				3,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,22 Euro				2,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,14**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				26,09	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,05	18,83

D.05.10.0810.130	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.130	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 25 si considera una resa di kg 105 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,29	28,29	81,18
	Spese generali del 12% su 28,29 Euro				3,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,69 Euro				3,17	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,85**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,85**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	28,29	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,56	18,84

D.05.10.0810.135	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 15 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.135	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 15 x 30 si considera una resa di kg 126 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	34,56	34,56	81,16
	Spese generali del 12% su 34,56 Euro				4,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,71 Euro				3,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,56	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,02	18,83

D.05.10.0810.140	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 18 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.140	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 18 x 18 si considera una resa di kg 90 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,70	28,70	81,17
	Spese generali del 12% su 28,70 Euro				3,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,14 Euro				3,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,66	18,83

D.05.10.0810.145	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 18 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.145	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 18 x 20 si considera una resa di kg 100 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	30,38	30,38	81,16
	Spese generali del 12% su 30,38 Euro				3,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,03 Euro				3,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,38	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,05	18,83

D.05.10.0810.150	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 18 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.150	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 18 x 22 si considera una resa di kg 110 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	32,05	32,05	81,16
	Spese generali del 12% su 32,05 Euro				3,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,90 Euro				3,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**39,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	32,05	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,44	18,83

D.05.10.0810.155	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 18 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.155	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 18 x 25 si considera una resa di kg 125 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	34,56	34,56	81,16
	Spese generali del 12% su 34,56 Euro				4,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,71 Euro				3,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,56	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,02	18,83

D.05.10.0810.160	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 18 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.160	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 18 x 30 si considera una resa di kg 150 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	41,35	41,35	81,17
	Spese generali del 12% su 41,35 Euro				4,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,31 Euro				4,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	41,35	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,59	18,83

D.05.10.0810.165	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI** **sezione cm 20 x 20**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.165	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 20 si considera una resa di kg 110 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	32,79	32,79	81,16
	Spese generali del 12% su 32,79 Euro				3,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,73 Euro				3,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	32,79	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,61	18,83

D.05.10.0810.170	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.170	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 22 si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	34,61	34,61	81,17
	Spese generali del 12% su 34,61 Euro				4,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,76 Euro				3,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,61	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,03	18,83

D.05.10.0810.175	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.175	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 25 si considera una resa di kg 137 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	37,32	37,32	81,17
	Spese generali del 12% su 37,32 Euro				4,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,80 Euro				4,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	37,32	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,66	18,83

D.05.10.0810.180	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.180	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 20 x 30 si considera una resa di kg 165 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	44,46	44,46	81,16
	Spese generali del 12% su 44,46 Euro				5,34	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 49,80 Euro				4,98	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**54,78**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**54,78**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				44,46	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,32	18,83

D.05.10.0810.185	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.185	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 22 si considera una resa di kg 132 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	37,16	37,16	81,17
	Spese generali del 12% su 37,16 Euro				4,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,62 Euro				4,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				37,16	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,62	18,83

D.05.10.0810.190	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.190	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 25 si considera una resa di kg 150 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	40,08	40,08	81,17
	Spese generali del 12% su 40,08 Euro				4,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,89 Euro				4,49	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,38**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,38**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				40,08	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,30	18,83

D.05.10.0810.195	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0080.195	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 22 x 30 si considera una resa di kg 180 per m					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	47,56	47,56	81,17
	Spese generali del 12% su 47,56 Euro				5,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,27 Euro				5,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**58,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**58,59**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	47,56	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,03	18,83

D.05.10.0820.005	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.005	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 15 si considera una resa di kg 30 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	14,75	14,75	81,18
	Spese generali del 12% su 14,75 Euro				1,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,52 Euro				1,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,75	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,42	18,83

D.05.10.0820.010	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.010	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 18 si considera una resa di kg 35 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	16,23	16,23	81,15
	Spese generali del 12% su 16,23 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,18 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,23	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,77	18,83

D.05.10.0820.015	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.015	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 20 si considera una resa di kg 40 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,20	17,20	81,17
	Spese generali del 12% su 17,20 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,26 Euro				1,93	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,20	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,99	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0820.020	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.020	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 22 si considera una resa di kg 40 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,19	18,19	81,17
	Spese generali del 12% su 18,19 Euro				2,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,37 Euro				2,04	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,19	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,22	18,83

D.05.10.0820.025	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.025	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 25 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,67	19,67	81,18
	Spese generali del 12% su 19,67 Euro				2,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,03 Euro				2,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,67	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,56	18,83

D.05.10.0820.030	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 8 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.030	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 8 x 30 si considera una resa di kg 54 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	24,73	24,73	81,16
	Spese generali del 12% su 24,73 Euro				2,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro				2,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,73	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,74	18,83

D.05.10.0820.035	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 10 x 10**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.035 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 10 si considera una resa di kg 28 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	14,28	14,28	81,18
Spese generali del 12% su 14,28 Euro				1,71	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 15,99 Euro				1,60	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,59**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,59**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				14,28	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,31	18,83

D.05.10.0820.040	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 12**	**m**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
ZD.05.12.0090.040	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 12 si considera una resa di kg 33 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	15,40	15,40	81,18
	Spese generali del 12% su 15,40 Euro				1,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,25 Euro				1,73	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,97**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,97**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,40	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,57	18,84

D.05.10.0820.045	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 15**	**m**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
ZD.05.12.0090.045	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 15 si considera una resa di kg 41 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,08	17,08	81,18
	Spese generali del 12% su 17,08 Euro				2,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,13 Euro				1,91	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				17,08	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,96	18,84

D.05.10.0820.050	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 18**	**m**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
ZD.05.12.0090.050	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
sezione cm 10 x 18 si considera una resa di kg 50 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	18,76	18,76	81,18
Spese generali del 12% su 18,76 Euro				2,25	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 21,01 Euro				2,10	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,11**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,11**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				18,76	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,35	18,83

D.05.10.0820.055	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.055	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 20 si considera una resa di kg 55 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,89	19,89	81,15
	Spese generali del 12% su 19,89 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,28 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,89	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,62	18,83

D.05.10.0820.060	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.060	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 22 si considera una resa di kg 57 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	21,00	21,00	81,18
	Spese generali del 12% su 21,00 Euro				2,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro				2,35	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				21,00	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,87	18,83

D.05.10.0820.065	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.065	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 25 si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	22,68	22,68	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 22,68 Euro				2,72	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 25,40 Euro				2,54	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,94**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**27,94**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,68	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,26	18,83

D.05.10.0820.070	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.070	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 10 x 30 si considera una resa di kg 78 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,09	28,09	81,16
	Spese generali del 12% su 28,09 Euro				3,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,46 Euro				3,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**34,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				28,09	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,52	18,83

D.05.10.0820.075	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 12**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.075	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 12 si considera una resa di kg 36 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	17,52	17,52	81,19
	Spese generali del 12% su 17,52 Euro				2,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,62 Euro				1,96	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				17,52	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,06	18,83

D.05.10.0820.080	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.080	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 15 si considera una resa di kg 45 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	19,42	19,42	81,15
	Spese generali del 12% su 19,42 Euro				2,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,75 Euro				2,18	9,09
	Per arrotondamento				0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,93**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,93**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	19,42	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,51	18,83

D.05.10.0820.085	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 12 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.085	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 18 si considera una resa di kg 58 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	21,30	21,30	81,17
	Spese generali del 12% su 21,30 Euro				2,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,86 Euro				2,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,94	18,83

D.05.10.0820.090	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 12 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.090	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 20 si considera una resa di kg 65 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	22,56	22,56	81,18
	Spese generali del 12% su 22,56 Euro				2,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,27 Euro				2,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,56	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,23	18,83

D.05.10.0820.095	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 12 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.095	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 22 si considera una resa di kg 72 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	23,83	23,83	81,16
	Spese generali del 12% su 23,83 Euro				2,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,69 Euro				2,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,36**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	23,83	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,53	18,83

D.05.10.0820.100	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 12 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.100	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 25 si considera una resa di kg 82 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	25,71	25,71	81,16
	Spese generali del 12% su 25,71 Euro				3,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,80 Euro				2,88	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,71	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,97	18,83

D.05.10.0820.105	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 12 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.105	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 12 x 30 si considera una resa di kg 98 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	31,46	31,46	81,17
	Spese generali del 12% su 31,46 Euro				3,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,24 Euro				3,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,46	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,30	18,83

D.05.10.0820.110	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 15 x 15**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.110	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 15 si considera una resa di kg 63 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	22,91	22,91	81,15
	Spese generali del 12% su 22,91 Euro				2,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,66 Euro				2,57	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,91	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,32	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0820.115 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI **sezione cm 15 x 18**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.115 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 18 si considera una resa di kg 75 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	25,11	25,11	81,16
Spese generali del 12% su 25,11 Euro				3,01	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 28,12 Euro				2,81	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,94**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,94**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				25,11	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,83	18,83

D.05.10.0820.120 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI **sezione cm 15 x 20**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.120 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 20 si considera una resa di kg 84 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	26,58	26,58	81,16
Spese generali del 12% su 26,58 Euro				3,19	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 29,77 Euro				2,98	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,75**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,75**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				26,58	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,17	18,83

D.05.10.0820.125 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI **sezione cm 15 x 22**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.125 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 22 si considera una resa di kg 92 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	28,04	28,04	81,16
Spese generali del 12% su 28,04 Euro				3,37	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 31,41 Euro				3,14	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,55**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**34,55**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				28,04	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,51	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0820.130	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 15 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.130	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 25 si considera una resa di kg 105 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	30,24	30,24	81,16
	Spese generali del 12% su 30,24 Euro				3,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,87 Euro				3,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,24	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,02	18,83

D.05.10.0820.135	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 15 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.135	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 15 x 30 si considera una resa di kg 126 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	36,51	36,51	81,17
	Spese generali del 12% su 36,51 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,89 Euro				4,09	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**44,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**44,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	36,51	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,47	18,83

D.05.10.0820.140	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 18 x 18**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.140	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 18 si considera una resa di kg 90 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	31,04	31,04	81,17
	Spese generali del 12% su 31,04 Euro				3,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,77 Euro				3,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,04	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,20	18,83

D.05.10.0820.145	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 18 x 20**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.145	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 20 si considera una resa di kg 100 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	32,71	32,71	81,17
	Spese generali del 12% su 32,71 Euro				3,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,64 Euro				3,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	32,71	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,59	18,83

D.05.10.0820.150	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.150	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 22 si considera una resa di kg 110 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	34,39	34,39	81,17
	Spese generali del 12% su 34,39 Euro				4,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,52 Euro				3,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,39	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,98	18,83

D.05.10.0820.155	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.155	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 25 si considera una resa di kg 125 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	36,90	36,90	81,17
	Spese generali del 12% su 36,90 Euro				4,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro				4,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	36,90	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,56	18,83

D.05.10.0820.160	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 18 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.160	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
sezione cm 18 x 30 si considera una resa di kg 150 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	43,69	43,69	81,16
Spese generali del 12% su 43,69 Euro				5,24	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 48,93 Euro				4,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,83**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**53,83**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				43,69	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,14	18,83

D.05.10.0820.165	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 20**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.165	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 20 si considera una resa di kg 110 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	35,40	35,40	81,17
	Spese generali del 12% su 35,40 Euro				4,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,65 Euro				3,97	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**43,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**43,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				35,40	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,21	18,83

D.05.10.0820.170	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.170	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 22 si considera una resa di kg 120 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	37,21	37,21	81,17
	Spese generali del 12% su 37,21 Euro				4,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,68 Euro				4,17	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				37,21	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,63	18,83

D.05.10.0820.175	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.175	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 25 si considera una resa di kg 137 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	39,93	39,93	81,18

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 39,93 Euro				4,79	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 44,72 Euro				4,47	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,19**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,19**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				39,93	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,26	18,83

D.05.10.0820.180	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.180	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 20 x 30 si considera una resa di kg 165 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	47,06	47,06	81,17
	Spese generali del 12% su 47,06 Euro				5,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,71 Euro				5,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**57,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**57,98**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				47,06	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,92	18,83

D.05.10.0820.185	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 22 x 22**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.185	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 22 x 22 si considera una resa di kg 132 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	40,02	40,02	81,18
	Spese generali del 12% su 40,02 Euro				4,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,82 Euro				4,48	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				40,02	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,28	18,83

D.05.10.0820.190	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 22 x 25**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.190	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 22 x 25 si considera una resa di kg 150 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	42,94	42,94	81,17
	Spese generali del 12% su 42,94 Euro				5,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,09 Euro				4,81	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,90**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,90**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	42,94	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,96	18,83

D.05.10.0820.195	**CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI** **sezione cm 22 x 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0090.195	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI sezione cm 22 x 30 si considera una resa di kg 180 per m (Costo materiali fc)	m	1,00	50,42	50,42	81,17
	Spese generali del 12% su 50,42 Euro				6,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,47 Euro				5,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**62,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	50,42	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,70	18,83

D.05.10.0840.010	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO** **Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0110.010	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,06	7,06	81,15
	Spese generali del 12% su 7,06 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro				0,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**8,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,06	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,64	18,83

D.05.10.0840.015	**LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO** **Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0110.015	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,75	5,75	81,21
	Spese generali del 12% su 5,75 Euro				0,69	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,44 Euro				0,64	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,08**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,08**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	5,75	81,21
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,33	18,84

D.05.10.0850.005	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 40 x 40 x 22**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0120.005	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 40 x 40 x 22 si considera una resa di kg 90 cadauo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,63	70,63	81,17
	Spese generali del 12% su 70,63 Euro				8,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,11 Euro				7,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	70,63	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,39	18,83

D.05.10.0850.010	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 40 x 40 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0120.010	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 40 x 40 x 25 si considera una resa di kg 102 cadauo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,06	73,06	81,17
	Spese generali del 12% su 73,06 Euro				8,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,83 Euro				8,18	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**90,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**90,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	73,06	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,95	18,83

D.05.10.0850.015	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 50 x 50 x 22**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0120.015	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 50 x 50 x 22 si considera una resa di kg 140 cadauo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,33	84,33	81,16
	Spese generali del 12% su 84,33 Euro				10,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,45 Euro				9,45	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**103,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	84,33	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,57	18,83

D.05.10.0850.020	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO** **elemento terminale da cm 50 x 50 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0120.020	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO elemento terminale da cm 50 x 50 x 25 si considera una resa di kg 160 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,89	87,89	81,15
	Spese generali del 12% su 87,89 Euro				10,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,44 Euro				9,84	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	87,89	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,39	18,83

D.05.10.0860.005	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE** **elemento terminale da cm 40 x 40 x 22**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0130.005	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE elemento terminale da cm 40 x 40 x 22 si considera una resa di kg 80 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,07	49,07	81,17
	Spese generali del 12% su 49,07 Euro				5,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,96 Euro				5,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**60,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	49,07	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,38	18,83

D.05.10.0860.010	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE** **elemento terminale da cm 40 x 40 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0130.010	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE elemento terminale da cm 40 x 40 x 25 si considera una resa di kg 92 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,50	51,50	81,17
	Spese generali del 12% su 51,50 Euro				6,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,68 Euro				5,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**63,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	51,50	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,95	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0860.015	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE** **elemento terminale da cm 50 x 50 x 22**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0130.015	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE elemento terminale da cm 50 x 50 x 22 si considera una resa di kg 130 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,77	62,77	81,17
	Spese generali del 12% su 62,77 Euro				7,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,30 Euro				7,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**77,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	62,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,56	18,83

D.05.10.0860.020	**VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE** **elemento terminale da cm 50 x 50 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0130.020	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE elemento terminale da cm 50 x 50 x 25 si considera una resa di kg 150 cadauo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,33	66,33	81,17
	Spese generali del 12% su 66,33 Euro				7,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,29 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**81,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**81,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	66,33	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,39	18,83

D.05.10.0870.005	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO** **della profondità di cm 40 e spessore di cm 6**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0140.005	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO della profondità di cm 40 e spessore di cm 6 si considera una resa di kg 60 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	34,12	34,12	81,16
	Spese generali del 12% su 34,12 Euro				4,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,21 Euro				3,82	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,12	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,92	18,83

D.05.10.0870.010	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO** **della profondità di cm 40 e spessore di cm 8**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0140.010	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
della profondità di cm 40 e spessore di cm 8 si considera una resa di kg 80 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	43,62	43,62	81,17
Spese generali del 12% su 43,62 Euro				5,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 48,85 Euro				4,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**53,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				43,62	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,12	18,83

D.05.10.0870.015	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO della profondità di cm 50 e spessore di cm 6**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0140.015	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO della profondità di cm 50 e spessore di cm 6 si considera una resa di kg 75 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	38,78	38,78	81,16
	Spese generali del 12% su 38,78 Euro				4,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,43 Euro				4,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**47,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				38,78	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,00	18,83

D.05.10.0870.020	**SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO della profondità di cm 50 e spessore di cm 8**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0140.020	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO della profondità di cm 50 e spessore di cm 8 si considera una resa di kg 100 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	49,57	49,57	81,17
	Spese generali del 12% su 49,57 Euro				5,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,52 Euro				5,55	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**61,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				49,57	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,50	18,83

D.05.10.0880.005	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.005	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8 si considera una resa di kg 13 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,85	78,85	81,17
	Spese generali del 12% su 78,85 Euro				9,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,31 Euro				8,83	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**97,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**97,14**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				78,85	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,29	18,83

D.05.10.0880.010	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE** **a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.010	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10 si considera una resa di kg 16 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,16	90,16	81,15
	Spese generali del 12% su 90,16 Euro				10,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,98 Euro				10,10	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**111,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**111,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	90,16	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,92	18,83

D.05.10.0880.015	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE** **a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.015	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8 si considera una resa di kg 18 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,93	84,93	81,17
	Spese generali del 12% su 84,93 Euro				10,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,12 Euro				9,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**104,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	84,93	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,70	18,83

D.05.10.0880.020	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE** **a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.020	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10 si considera una resa di kg 22 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,55	97,55	81,16
	Spese generali del 12% su 97,55 Euro				11,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 109,26 Euro				10,93	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**120,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**120,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	97,55	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,63	18,83

D.05.10.0880.025	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE** **a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.025	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8 si considera una resa di kg 22 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,02	119,02	81,19
	Spese generali del 12% su 119,02 Euro				14,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 133,30 Euro				13,33	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**146,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	119,02	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,61	18,83

D.05.10.0880.030	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.030	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10 si considera una resa di kg 28 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,97	136,97	81,19
	Spese generali del 12% su 136,97 Euro				16,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,41 Euro				15,34	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**168,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,97	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,78	18,84

D.05.10.0880.035	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.035	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8 si considera una resa di kg 34 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,89	135,89	81,18
	Spese generali del 12% su 135,89 Euro				16,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 152,20 Euro				15,22	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**167,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**167,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	135,89	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,53	18,83

D.05.10.0880.040	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.040	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10 si considera una resa di kg 42 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,42	157,42	81,19
	Spese generali del 12% su 157,42 Euro				18,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 176,31 Euro				17,63	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**193,90**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**193,90**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	157,42	81,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,52	18,83

D.05.10.0880.045	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.045	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8 si considera una resa di kg 41 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,72	145,72	81,18
	Spese generali del 12% su 145,72 Euro				17,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 163,21 Euro				16,32	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**179,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**179,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	145,72	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,81	18,83

D.05.10.0880.050	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.050	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10 si considera una resa di kg 51 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,36	169,36	81,15
	Spese generali del 12% su 169,36 Euro				20,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 189,68 Euro				18,97	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**208,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**208,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	169,36	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,29	18,83

D.05.10.0880.055	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.055	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8 si considera una resa di kg 49 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,51	156,51	81,18
	Spese generali del 12% su 156,51 Euro				18,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 175,29 Euro				17,53	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**192,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	156,51	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,31	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0880.060	**CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0150.060	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10 si considera una resa di kg 61 al m (Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,42	182,42	81,18
	Spese generali del 12% su 182,42 Euro				21,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 204,31 Euro				20,43	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**224,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**224,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	182,42	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,32	18,83

D.05.10.0890.005	**CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 30**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0160.005	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 30 si considera una resa di kg 65 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	98,85	98,85	81,16
	Spese generali del 12% su 98,85 Euro				11,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,71 Euro				11,07	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**121,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**121,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	98,85	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,93	18,83

D.05.10.0890.010	**CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 40**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0160.010	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 40 si considera una resa di kg 85 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	121,57	121,57	81,15
	Spese generali del 12% su 121,57 Euro				14,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 136,16 Euro				13,62	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**149,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**149,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	121,57	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,20	18,83

D.05.10.0890.015	**CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 50**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0160.015	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 50					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
si considera una resa di kg 105 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	152,02	152,02	81,16
Spese generali del 12% su 152,02 Euro				18,24	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 170,26 Euro				17,03	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**187,30**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**187,30**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				152,02	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,27	18,83

D.05.10.0890.020	**CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 60**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0160.020	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10 della larghezza di cm 60 si considera una resa di kg 125 al m (Costo materiali fc)	m	1,00	174,75	174,75	81,17
	Spese generali del 12% su 174,75 Euro				20,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 195,72 Euro				19,57	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**215,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**215,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				174,75	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,54	18,83

D.05.10.0900.005	**PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0170.005	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO dello spessore di cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	44,12	44,12	81,16
	Spese generali del 12% su 44,12 Euro				5,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,41 Euro				4,94	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**54,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**54,36**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				44,12	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,24	18,83

D.05.10.0900.010	**PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0170.010	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO dello spessore di cm 3 si considera una resa di kg 75 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	56,99	56,99	81,17
	Spese generali del 12% su 56,99 Euro				6,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,83 Euro				6,38	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**70,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**70,21**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				56,99	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,22	18,83

D.05.10.0900.015	**PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 4**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0170.015	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO dello spessore di cm 4 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	65,74	65,74	81,17
	Spese generali del 12% su 65,74 Euro				7,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,63 Euro				7,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,99**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**80,99**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				65,74	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,25	18,83

D.05.10.0910.005	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 2**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.005	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 2 si considera una resa di kg 50 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	61,74	61,74	81,17
	Spese generali del 12% su 61,74 Euro				7,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,15 Euro				6,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**76,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**76,06**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				61,74	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,32	18,83

D.05.10.0910.010	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 3**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.010	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 3 si considera una resa di kg 75 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	74,49	74,49	81,17
	Spese generali del 12% su 74,49 Euro				8,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,43 Euro				8,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**91,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**91,77**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				74,49	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,28	18,83

D.05.10.0910.015	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 4**	**m²**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.015	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 4 si considera una resa di kg 100 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	83,24	83,24	81,17
	Spese generali del 12% su 83,24 Euro				9,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,23 Euro				9,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**102,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	83,24	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,31	18,83

D.05.10.0910.020	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 6**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.020	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 6 si considera una resa di kg 150 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	106,86	106,86	81,14
	Spese generali del 12% su 106,86 Euro				12,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 119,68 Euro				11,97	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**131,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**131,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	106,86	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,79	18,82

D.05.10.0910.025	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.025	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 8 si considera una resa di kg 200 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	122,61	122,61	81,14
	Spese generali del 12% su 122,61 Euro				14,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 137,32 Euro				13,73	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**151,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**151,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	122,61	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,45	18,83

D.05.10.0910.030	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.030	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 10 si considera una resa di kg 250 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	139,29	139,29	81,17
	Spese generali del 12% su 139,29 Euro				16,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,01 Euro				15,60	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**171,60**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**171,60**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	139,29	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,32	18,83

D.05.10.0910.035	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 12**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.035	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 12 si considera una resa di kg 300 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	155,91	155,91	81,16
	Spese generali del 12% su 155,91 Euro				18,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 174,62 Euro				17,46	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**192,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	155,91	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,17	18,83

D.05.10.0910.040	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 15**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.040	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 15 si considera una resa di kg 375 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	180,04	180,04	81,17
	Spese generali del 12% su 180,04 Euro				21,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 201,65 Euro				20,17	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**221,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**221,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	180,04	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,77	18,83

D.05.10.0910.045	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 18**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.045	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 18 si considera una resa di kg 450 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	219,15	219,15	81,17
	Spese generali del 12% su 219,15 Euro				26,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 245,45 Euro				24,55	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**270,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**270,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	219,15	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,84	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0910.050	**PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 20**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0180.050	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO dello spessore di cm 20 si considera una resa di kg 500 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	241,34	241,34	81,18
	Spese generali del 12% su 241,34 Euro				28,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 270,30 Euro				27,03	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**297,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**297,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	241,34	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,99	18,83

D.05.10.0920.005	**PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 6**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0190.005	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO dello spessore di cm 6 si considera una resa di kg 150 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	88,18	88,18	81,20
	Spese generali del 12% su 88,18 Euro				10,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,76 Euro				9,88	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**108,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	88,18	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,46	18,84

D.05.10.0920.010	**PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0190.010	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO dello spessore di cm 8 si considera una resa di kg 200 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	103,98	103,98	81,17
	Spese generali del 12% su 103,98 Euro				12,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,46 Euro				11,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**128,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	103,98	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,12	18,83

D.05.10.0920.015	**PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 10**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0190.015	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO dello spessore di cm 10 si considera una resa di kg 250 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	120,60	120,60	81,16
	Spese generali del 12% su 120,60 Euro				14,47	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 135,07 Euro				13,51	9,09
Per arrotondamento				0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**148,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**148,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				120,60	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,98	18,83

D.05.10.0920.020	**PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 12**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0190.020	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO dello spessore di cm 12 si considera una resa di kg 300 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	137,42	137,42	81,17
	Spese generali del 12% su 137,42 Euro				16,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,91 Euro				15,39	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**169,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**169,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				137,42	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,88	18,83

D.05.10.0920.025	**PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO dello spessore di cm 15**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0190.025	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO dello spessore di cm 15 si considera una resa di kg 375 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	161,60	161,60	81,17
	Spese generali del 12% su 161,60 Euro				19,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 180,99 Euro				18,10	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**199,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**199,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				161,60	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,49	18,83

D.05.10.0930.005	**MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO DEL TRENTINO per piastre di spessore fino a cm 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0200.005	MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO per piastre di spessore fino a cm 8 (Costo materiali fc)	m²	1,00	7,00	7,00	81,21
	Spese generali del 12% su 7,00 Euro				0,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,84 Euro				0,78	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**8,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				7,00	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,62	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.10.0930.010	**MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO DEL TRENTINO** **per piastre di spessore oltre cm 8**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0200.010	MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO per piastre di spessore oltre cm 8 (Costo materiali fc)	m²	1,00	8,62	8,62	81,17
	Spese generali del 12% su 8,62 Euro				1,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,65 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**10,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,62	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,00	18,82

D.05.10.0940.005	**FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO** **con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0210.005	FACCIAVISTA IN GRANITO con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²) si considera una resa di kg 200 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	38,06	38,06	81,17
	Spese generali del 12% su 38,06 Euro				4,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,63 Euro				4,26	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**46,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	38,06	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,83	18,83

D.05.10.0940.010	**FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO** **con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0210.010	FACCIAVISTA IN GRANITO con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²) si considera una resa di kg 250 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	47,72	47,72	81,17
	Spese generali del 12% su 47,72 Euro				5,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,45 Euro				5,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**58,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	47,72	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,07	18,83

D.05.10.0940.015	**FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO** **con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al m²)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0210.015	FACCIAVISTA IN GRANITO con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al m²)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
si considera una resa di kg 280 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	53,40	53,40	81,17
Spese generali del 12% su 53,40 Euro				6,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 59,81 Euro				5,98	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,79**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**65,79**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				53,40	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,39	18,83

D.05.10.0940.020	**FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al m²)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.12.0210.020	FACCIAVISTA IN GRANITO con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al m²) si considera una resa di kg 340 per m² (Costo materiali fc)	m²	1,00	65,33	65,33	81,17
	Spese generali del 12% su 65,33 Euro				7,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,17 Euro				7,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,49**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**80,49**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				65,33	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,16	18,83

D.05.15.0005.005	**CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)	100kg	1,00	10,34	10,34	81,93
	Spese generali del 12% su 10,34 Euro				1,24	9,83
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,34 Euro				1,03	8,19
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100kg)				**12,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				10,34	81,93
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,28	18,03

D.05.15.0005.010	**CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0010.022	CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)	100kg	1,00	11,02	11,02	81,15
	Spese generali del 12% su 11,02 Euro				1,32	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro				1,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100kg)				**13,58**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	11,02	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,82

D.05.15.0005.015	**CEMENTI**					
	cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)	100kg	1,00	14,08	14,08	81,96
	Spese generali del 12% su 14,08 Euro				1,69	9,84
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,08 Euro				1,41	8,20
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**17,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,08	81,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,10	18,03

D.05.15.0025.005	**MALTE**					
	malta secca in sacchi di carta	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0050.010	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta secca in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc)	100kg	1,00	21,36	21,36	81,16
	Spese generali del 12% su 21,36 Euro				2,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,92 Euro				2,39	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**26,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,36	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,96	18,83

D.05.15.0025.010	**MALTE**					
	malta colabile antiritiro in sacchi di carta	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0050.020	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta colabile antiritiro in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,53	0,53	81,54
	Spese generali del 12% su 0,53 Euro				0,06	9,85
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,59 Euro				0,06	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,53	81,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,12	18,92

D.05.15.0025.015	**MALTE**					
	malta fina autolivellante in sacchi di carta	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0050.030	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,07	1,07	81,06
	Spese generali del 12% su 1,07 Euro				0,13	9,70

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro				0,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,32**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**1,32**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,07	81,06
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,25	18,79

D.05.15.0035.010	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.010	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	78,97	78,97	81,17
	Spese generali del 12% su 78,97 Euro				9,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,45 Euro				8,85	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**97,29**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**97,29**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				78,97	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,32	18,83

D.05.15.0035.020	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.020	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	84,07	84,07	81,17
	Spese generali del 12% su 84,07 Euro				10,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,16 Euro				9,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**103,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**103,57**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				84,07	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,50	18,83

D.05.15.0035.030	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.030	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	89,17	89,17	81,17
	Spese generali del 12% su 89,17 Euro				10,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 99,87 Euro				9,99	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**109,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**109,86**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				89,17	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,69	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.15.0035.040	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	94,27	94,27	81,17
	Spese generali del 12% su 94,27 Euro				11,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 105,58 Euro				10,56	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**116,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**116,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	94,27	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,87	18,83

D.05.15.0035.050	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	94,27	94,27	76,95
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	100kg	0,50	10,34	5,17	4,22
	Spese generali del 12% su 99,44 Euro				11,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,37 Euro				11,14	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**122,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	99,44	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,07	18,83

D.05.15.0035.060	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	94,27	94,27	73,15
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)	100kg	1,00	10,34	10,34	8,02
	Spese generali del 12% su 104,61 Euro				12,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 117,16 Euro				11,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**128,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	104,61	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,27	18,83

D.05.15.0035.070	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325** **conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	1,000	94,27	94,27	66,57
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)	100kg	2,00	10,34	20,68	14,60
	Spese generali del 12% su 114,95 Euro				13,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 128,74 Euro				12,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**141,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**141,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	114,95	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,67	18,83

D.05.15.0036.010	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C16/20 (solo X0)**	**m³**	**10**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)	m³	10,000	97,67	976,70	81,19
	Spese generali del 12% su 976,70 Euro				117,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.093,90 Euro				109,39	9,09
	Per arrotondamento				-0,29	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.203,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**120,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	976,70	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	226,59	18,84

D.05.15.0036.020	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0)**	**m³**	**9**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)	m³	9,000	97,67	879,03	81,19
	Spese generali del 12% su 879,03 Euro				105,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 984,51 Euro				98,45	9,09
	Per arrotondamento				-0,27	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.082,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**120,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	879,03	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,93	18,84

D.05.15.0036.030	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C25/30**	**m³**	**9**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.060	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30 (Costo materiali fc)	m³	9,000	102,77	924,93	81,18
	Spese generali del 12% su 924,93 Euro				110,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.035,92 Euro				103,59	9,09
	Per arrotondamento				-0,11	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.139,40**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**126,60**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	924,93	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,58	18,83
D.05.15.0036.040 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C28/35	**m³**	**9**			
Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc)	m³	9,000	112,97	1.016,73	81,16
Spese generali del 12% su 1.016,73 Euro				122,01	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.138,74 Euro				113,87	9,09
Per arrotondamento				0,19	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.252,80**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**139,20**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1.016,73	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,88	18,83
D.05.15.0036.050 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C30/37	**m³**	**9**			
Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.075 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 37 (Costo materiali fc)	m³	9,000	116,37	1.047,33	81,15
Spese generali del 12% su 1.047,33 Euro				125,68	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.173,01 Euro				117,30	9,09
Per arrotondamento				0,29	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.290,60**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**143,40**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1.047,33	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,97	18,83
D.05.15.0036.060 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C32/40	**m³**	**9**			
Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40 (Costo materiali fc)	m³	9,000	118,07	1.062,63	81,15
Spese generali del 12% su 1.062,63 Euro				127,52	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.190,15 Euro				119,02	9,09
Per arrotondamento				0,34	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.309,50**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**145,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1.062,63	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,53	18,83
D.05.15.0036.070 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C35/45	**m³**	**9**			
Materiali a pie' d'opera					
Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
+maggiorazione (Costo materiali fc) Formula quantità: 9 + 20 % sfrido	m³	10,800	118,07	1.275,16	81,15
Spese generali del 12% su 1.275,16 Euro				153,02	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.428,18 Euro				142,82	9,09
Per arrotondamento				0,41	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.571,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**174,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1.275,16	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				295,84	18,83

D.05.15.0065.005	**SIGILLANTI** **sigillante siliconico acetico in cartucce 310 ml**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.005	SIGILLANTI sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,29	18,29	81,18
	Spese generali del 12% su 18,29 Euro				2,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,49 Euro				2,05	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,53**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				18,29	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,24	18,84

D.05.15.0065.010	**SIGILLANTI** **sigillante siliconico sanitario in cartucce 280 ml**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.010	SIGILLANTI sigillante siliconico sanitario in cartucce 280 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,96	2,96	81,10
	Spese generali del 12% su 2,96 Euro				0,36	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro				0,33	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,65**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,65**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				2,96	81,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,69	18,82

D.05.15.0065.015	**SIGILLANTI** **sigillante siliconico serramento in cartucce 280 ml**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.015	SIGILLANTI sigillante siliconico serramento in cartucce 280 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,52	3,52	81,11
	Spese generali del 12% su 3,52 Euro				0,42	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,94 Euro				0,39	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,34**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,34**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,52	81,11

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,82	18,80

D.05.15.0065.020	**SIGILLANTI**					
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,50	4,50	81,23
	Spese generali del 12% su 4,50 Euro				0,54	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,04 Euro				0,50	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,50	81,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,04	18,84

D.05.15.0065.025	**SIGILLANTI**					
	sigillante siliconico basso modulo in cartucce 300 ml	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.025	SIGILLANTI sigillante poliuretanico basso modulo in cartucce 300 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,92	4,92	81,19
	Spese generali del 12% su 4,92 Euro				0,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro				0,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,92	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,14	18,83

D.05.15.0065.030	**SIGILLANTI**					
	sigillante acrilico in cartucce 310 ml	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.030	SIGILLANTI sigillante acrilico in cartucce 310 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,19	2,19	81,11
	Spese generali del 12% su 2,19 Euro				0,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,45 Euro				0,25	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,19	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,51	18,81

D.05.15.0065.050	**SIGILLANTI**					
	poliuretano espanso in bombolette 750 ml	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0040.050	SIGILLANTI poliuretano espanso in bombolette 750 ml (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,06	5,06	81,22
	Spese generali del 12% su 5,06 Euro				0,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,67 Euro				0,57	9,10
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,23**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,23**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	5,06	81,22
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,17	18,84

D.05.20.0030.005	**ADDITIVI** **calce idraulica sfusa**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0020.012	CALCI calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 10/1,1	100kg	9,09	17,72	161,09	81,36
	Spese generali del 12% su 161,09 Euro				19,33	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 180,42 Euro				18,04	9,11
	Per arrotondamento				-0,46	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**198,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/t)	**198,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	161,09	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,37	18,88

D.05.20.0030.010	**ADDITIVI** **filler sfuso (carbonato di calcio)**	**t**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0020.010	COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI filler sfuso (carbonato di calcio) (Costo materiali fc)	100kg	10,00	2,90	29,00	81,23
	Spese generali del 12% su 29,00 Euro				3,48	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,48 Euro				3,25	9,10
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/t)	**35,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,00	81,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,73	18,85

D.05.20.0030.015	**ADDITIVI** **attivante di adesione**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0020.015	COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI attivante di adesione (in ragione dell'1 per mille del peso del bitume) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: ,01	100kg	0,01	420,00	4,20	81,24
	Spese generali del 12% su 4,20 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**5,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,20	81,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,84

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.20.0030.020	**ADDITIVI** **fibre organiche prebitumate**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0020.020	COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI fibre organiche prebitumate (Costo materiali fc)	kg	1,00	8,70	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**10,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,02	18,82

D.05.20.0110.005	**SABBIA CALCAREA** **della granulometria di mm 0-4**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0320.005	COSTI - AGGREGATI - SABBIA CALCAREA della granulometria di mm 0-4 (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	100kg	0,67	0,75	0,50	80,65
	Spese generali del 12% su 0,50 Euro				0,06	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro				0,06	9,03
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,50	80,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,12	18,71

D.05.20.0120.010	**SABBIA FINE CALCAREA** **da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0315.010	COSTI - AGGREGATI - SABBIA FINE CALCAREA da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,78	0,78	81,25
	Spese generali del 12% su 0,78 Euro				0,09	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,87 Euro				0,09	9,06
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,78	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,18	18,85

D.05.20.0130.005	**GRANIGLIA CALCAREA** **della granulometria di mm 4-8**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0325.005	COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA CALCAREA della granulometria di mm 4-8 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,71	0,71	80,68
	Spese generali del 12% su 0,71 Euro				0,09	9,66
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro				0,08	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,88**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,88**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	0,71	80,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,17	18,75

D.05.20.0130.010	**GRANIGLIA CALCAREA della granulometria di mm 8-12**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0325.010	COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA CALCAREA della granulometria di mm 8-12 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,66	0,66	81,48
	Spese generali del 12% su 0,66 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,74 Euro				0,07	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,66	81,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,15	18,89

D.05.20.0140.005	**PIETRISCHETTO CALCAREO della granulometria di mm 12-16**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0330.005	COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO CALCAREO della granulometria di mm 12-16 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,69	0,69	81,18
	Spese generali del 12% su 0,69 Euro				0,08	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,77 Euro				0,08	9,06
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,69	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,16	18,82

D.05.20.0140.010	**PIETRISCHETTO CALCAREO della granulometria di mm 16-20**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0330.010	COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO CALCAREO della granulometria di mm 16-20 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,69	0,69	81,18
	Spese generali del 12% su 0,69 Euro				0,08	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,77 Euro				0,08	9,06
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**0,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,69	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,16	18,82

D.05.20.0150.005	**LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0-30**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0375.005	COSTI - AGGREGATI - LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0-30 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,50	0,50	49,50
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	17,42
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	14,03
	Spese generali del 12% su 0,82 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro				0,09	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**1,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,14	14,06
				Costo materiali fc	0,50	49,50
				Costo noli e trasporti	0,18	17,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,81

D.05.20.0160.005	**TOUT VENANT CALCAREO** **della granulometria di mm 0-150**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0380.005	COSTI - AGGREGATI - TOUT VENANT CALCAREO della granulometria di mm 0-150 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	0,49	0,49	49,00
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	17,59
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	14,17
	Spese generali del 12% su 0,81 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro				0,09	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**1,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,14	14,20
				Costo materiali fc	0,49	49,00
				Costo noli e trasporti	0,18	17,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,80

D.05.20.0210.005	**SABBIA PORFIRICA** **della granulometria di mm 0-4**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0340.005	COSTI - AGGREGATI - SABBIA PORFIRICA della granulometria di mm 0-4 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	1,36	1,36	65,70
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	8,50
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	6,85
	Spese generali del 12% su 1,68 Euro				0,20	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,88 Euro				0,19	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100kg)				**2,07**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,14	6,86
	Costo materiali fc				1,36	65,70
	Costo noli e trasporti				0,18	8,50
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,39	18,79

D.05.20.0220.005	**GRANIGLIA PORFIRICA della granulometria di mm 4-8**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0345.005	COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA PORFIRICA della granulometria di mm 4-8 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,9	100kg	0,90	1,32	1,19	63,87
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	9,46
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	7,62
	Spese generali del 12% su 1,51 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro				0,17	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100kg)				**1,86**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,14	7,63
	Costo materiali fc				1,19	63,87
	Costo noli e trasporti				0,18	9,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,35	18,82

D.05.20.0220.010	**GRANIGLIA PORFIRICA della granulometria di mm 8-12**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0345.010	COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA PORFIRICA della granulometria di mm 8-12 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	1,32	1,32	65,35
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	8,71
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	7,02
Spese generali del 12% su 1,64 Euro				0,20	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 1,84 Euro				0,18	9,11
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,02**	
			Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**2,02**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,14	7,03
			Costo materiali fc	1,32	65,35
			Costo noli e trasporti	0,18	8,71
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,38	18,86

D.05.20.0230.005	**PIETRISCHETTO PORFIRICO** **della granulometria di mm 12-16**	**100kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.20.0350.005	COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO PORFIRICO della granulometria di mm 12-16 (Costo materiali fc)	100kg	1,00	1,30	1,30	65,33
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico quantità media q.li 240, si considerano 68' (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 68/60/240	h		37,26	0,18	8,84
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 68/60/240	h		30,01	0,14	7,12
	Spese generali del 12% su 1,62 Euro				0,19	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,81 Euro				0,18	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100kg)	**1,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,14	7,14
				Costo materiali fc	1,30	65,33
				Costo noli e trasporti	0,18	8,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,38	18,84

D.05.25.0005.010	**MATTONI** **mattoni pieni 6x12x24 cm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0050.010	LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,34	80,95
	Spese generali del 12% su 0,34 Euro				0,04	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,38 Euro				0,04	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,34	80,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,08	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.25.0010.010	**TAVELLE**					
	tavelle 3x25x50 cm	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0080.010	LATERIZI - TAVELLE tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,02	1,02	80,95
	Spese generali del 12% su 1,02 Euro				0,12	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro				0,11	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,02	80,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,24	18,73

D.05.25.0010.020	**TAVELLE**					
	tavelle divise 4x25x50 cm	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0080.020	LATERIZI - TAVELLE tavelle divise 4x25x50 cm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,06	1,06	80,92
	Spese generali del 12% su 1,06 Euro				0,13	9,69
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,19 Euro				0,12	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,06	80,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,25	18,78

D.05.25.0010.030	**TAVELLE**					
	tavelle 4x25x60 cm	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.16.01.0080.030	LATERIZI - TAVELLE tavelle 4x25x60 cm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,96	0,96	81,36
	Spese generali del 12% su 0,96 Euro				0,12	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro				0,11	9,15
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,96	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,22	18,90

D.05.30.0005.005	**TAVOLE**					
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0030.005	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc)	m³	1,000	140,90	140,90	81,16
	Spese generali del 12% su 140,90 Euro				16,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 157,81 Euro				15,78	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**173,60**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**173,60**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	140,90	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,69	18,83

D.05.30.0005.010	**TAVOLE**					
	tavole abete prismate	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0030.010	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete prismate e falsi telai (Costo materiali fc)	m³	1,000	230,90	230,90	81,16
	Spese generali del 12% su 230,90 Euro				27,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 258,61 Euro				25,86	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**284,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**284,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	230,90	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,57	18,83

D.05.30.0005.015	**TAVOLE**					
	tavole abete grezze 20 mm	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0030.015	LEGNAMI - TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc)	m³	1,000	220,90	220,90	81,18
	Spese generali del 12% su 220,90 Euro				26,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 247,41 Euro				24,74	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**272,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**272,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	220,90	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,25	18,83

D.05.30.0005.020	**TAVOLE**					
	tavole larice prismate e piallate	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0030.020	LEGNAMI - TAVOLE tavole larice prismate e piallate (Costo materiali fc)	m³	1,000	580,90	580,90	81,17
	Spese generali del 12% su 580,90 Euro				69,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 650,61 Euro				65,06	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**715,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**715,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	580,90	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,77	18,83

D.05.30.0010.010	**PANNELLI**					
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0040.010	LEGNAMI - PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m²	1,00	13,47	13,47	81,14
Spese generali del 12% su 13,47 Euro				1,62	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro				1,51	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**16,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				13,47	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,13	18,83

D.05.30.0015.010	**FOGLI**					
	fogli multistrato pioppo spessore 10 mm	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0050.010	LEGNAMI - FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 10 mm					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	10,01	10,01	81,18
	Spese generali del 12% su 10,01 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,21 Euro				1,12	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**12,33**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,01	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,32	18,83

D.05.30.0015.015	**FOGLI**					
	fogli multistrato pioppo spessore 15 mm	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0050.015	LEGNAMI - FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 15 mm					
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	14,31	14,31	81,17
	Spese generali del 12% su 14,31 Euro				1,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,03 Euro				1,60	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**17,63**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				14,31	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,32	18,83

D.05.30.0025.010	**TRAVI**					
	travi abete uso trieste piccoli	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0060.010	LEGNAMI - TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm					
	(Costo materiali fc)	m³	1,000	200,90	200,90	81,17
	Spese generali del 12% su 200,90 Euro				24,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 225,01 Euro				22,50	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**247,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**247,50**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				200,90	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,61	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.30.0025.015	**TRAVI**					
	travi abete uso trieste grandi	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0060.015	LEGNAMI - TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc)	m³	1,000	260,90	260,90	81,18
	Spese generali del 12% su 260,90 Euro				31,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 292,21 Euro				29,22	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**321,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**321,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	260,90	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,53	18,83

D.05.30.0025.020	**TRAVI**					
	travi abete segati a spigolo vivo grezzi	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0060.020	LEGNAMI - TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi (Costo materiali fc)	m³	1,000	286,00	286,00	81,16
	Spese generali del 12% su 286,00 Euro				34,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 320,32 Euro				32,03	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**352,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**352,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	286,00	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,35	18,83

D.05.30.0025.025	**TRAVI**					
	travi abete segati a spigolo vivo piallati	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0060.025	LEGNAMI - TRAVI travi abete segati a spigolo vivo piallati (Costo materiali fc)	m³	1,000	305,90	305,90	81,16
	Spese generali del 12% su 305,90 Euro				36,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 342,61 Euro				34,26	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**376,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**376,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	305,90	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,97	18,83

D.05.30.0025.030	**TRAVI**					
	travi lamellari abete segati a spigolo vivo	**m³**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0060.030	LEGNAMI - TRAVI travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali fc)	m³	1,000	477,20	477,20	81,17
	Spese generali del 12% su 477,20 Euro				57,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 534,46 Euro				53,45	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**587,90**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**587,90**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	477,20	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,71	18,83

D.05.30.0030.010	**LISTELLI**					
	listelli abete 5x3 cm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0070.010	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,36	81,82
	Spese generali del 12% su 0,36 Euro				0,04	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,40 Euro				0,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,36	81,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,08	18,86

D.05.30.0030.055	**LISTELLI**					
	listelli abete 5x1.5 cm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.28.01.0070.015	LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,29	80,56
	Spese generali del 12% su 0,29 Euro				0,04	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,33 Euro				0,03	9,17
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,29	80,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,07	18,89

D.05.45.0010.010	**CHIODERIA**					
	chiodi comuni edilizia lunghezza 5-8 cm	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0170.010	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	1,18	1,18	81,38
	Spese generali del 12% su 1,18 Euro				0,14	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,32 Euro				0,13	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,18	81,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,27	18,90

D.05.45.0010.015	**CHIODERIA**					
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0170.015	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	kg	1,00	1,45	1,45	81,01
Spese generali del 12% su 1,45 Euro				0,17	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 1,62 Euro				0,16	9,05
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,79**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**1,79**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,45	81,01
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,34	18,77

D.05.45.0010.030	**CHIODERIA** **chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 4x100 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0170.030	CHIODERIA viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	80,00
	Spese generali del 12% su 0,04 Euro				0,01	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,05 Euro				0,01	10,00
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,05**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,04	80,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,01	20,00

D.05.45.0010.035	**CHIODERIA** **chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 6x180 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0170.035	CHIODERIA viti acciaio per legno diametro 4x50 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,05	0,05	83,33
	Spese generali del 12% su 0,05 Euro				0,01	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro				0,01	10,00
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,06**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,05	83,33
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,01	20,00

D.05.45.0110.005	**FILO DI FERRO** **filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0180.005	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc)	m	1,00	0,08	0,08	80,00
	Spese generali del 12% su 0,08 Euro				0,01	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,09 Euro				0,01	9,00
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,10**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,08	80,00

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,02	19,00

D.05.45.0110.110	**FILO DI FERRO**					
	filo di ferro per armatura	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,66	1,66	80,98
	Spese generali del 12% su 1,66 Euro				0,20	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro				0,19	9,07
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,66	80,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,39	18,78

D.05.45.0110.210	**FILO DI FERRO**					
	filo di ferro zincato del diametro di mm 3	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,66	1,66	80,98
	Spese generali del 12% su 1,66 Euro				0,20	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro				0,19	9,07
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,66	80,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,39	18,78

D.05.45.0210.005	**DISTANZIATORI METALLICI**					
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0180.020	FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	16,50	16,50	81,16
	Spese generali del 12% su 16,50 Euro				1,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro				1,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)	**20,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,50	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,83	18,83

D.05.45.3010.005	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI**					
	altezza cm 150	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0190.005	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 150 cm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	81,22
	Spese generali del 12% su 3,46 Euro				0,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,88 Euro				0,39	9,11
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,26**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,26**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	3,46	81,22
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,80	18,85

D.05.45.3010.010	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI altezza cm 175**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0190.010	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 175 cm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,05	81,16
	Spese generali del 12% su 4,05 Euro				0,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,54 Euro				0,45	9,10
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,05	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,94	18,84

D.05.45.3010.015	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI altezza cm 200**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0190.015	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 200 cm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,56	4,56	81,14
	Spese generali del 12% su 4,56 Euro				0,55	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,11 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,56	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,06	18,83

D.05.45.3020.005	**PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI paletti altezza cm 175**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0200.005	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 175 cm per recinzione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,02	4,02	81,21
	Spese generali del 12% su 4,02 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,50 Euro				0,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,02	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,93	18,83

D.05.45.3020.010	**PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI paletti altezza cm 235**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0200.010	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 235 cm per recinzione					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,01	10,01	81,18
Spese generali del 12% su 10,01 Euro				1,20	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,21 Euro				1,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,01	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,32	18,83

D.05.45.3020.015	**PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI** **saetta altezza cm 150**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0200.015	PALETTI DI SOSTEGNO saette metalliche plasticate "T" altezza 150 cm per recinzione					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,46	3,46	81,22
	Spese generali del 12% su 3,46 Euro				0,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,88 Euro				0,39	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,26**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,46	81,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,80	18,85

D.05.45.3030.005	**TENDIFILO PER RECINZIONI** **tendifilo per recinzioni**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0180.015	FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,74	0,74	81,32
	Spese generali del 12% su 0,74 Euro				0,09	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,83 Euro				0,08	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,91**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,74	81,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,17	18,90

D.05.45.5010.030	**LAMIERE** **lamiere in acciaio Fe360/S235**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0150.030	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm					
	(Costo materiali fc)	kg	1,00	0,59	0,59	80,82
	Spese generali del 12% su 0,59 Euro				0,07	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro				0,07	9,04
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,73**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**0,73**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,59	80,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,14	18,77

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.45.5010.035	**LAMIERE**					
	lamiere in acciaio Fe430/S275	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0150.035	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe430 spessore 10 mm (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,59	0,59	80,82
	Spese generali del 12% su 0,59 Euro				0,07	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro				0,07	9,04
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,59	80,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,14	18,77

D.05.45.5030.010	**LAMINATI MERCANTILI**					
	laminati mercantili in acciaio Fe430	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0150.010	PROFILI UNI laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35 (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,54	0,54	80,60
	Spese generali del 12% su 0,54 Euro				0,07	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,61 Euro				0,06	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,54	80,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,13	18,81

D.05.45.5040.020	**TRAVI IN ACCIAIO**					
	travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0150.020	PROFILI UNI travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,59	0,59	80,82
	Spese generali del 12% su 0,59 Euro				0,07	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro				0,07	9,04
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,59	80,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,14	18,77

D.05.45.5040.025	**TRAVI IN ACCIAIO**					
	travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
Z.12.01.0150.025	PROFILI UNI travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc)	kg	1,00	0,62	0,62	81,58
	Spese generali del 12% su 0,62 Euro				0,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,69 Euro				0,07	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,76**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,76**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	0,62	81,58
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,14	18,82

D.05.50.0105.005	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 110 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.005	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 3,5 DE 110 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,16	3,16	81,23
	Spese generali del 12% su 3,16 Euro				0,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,54 Euro				0,35	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,16	81,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,73	18,84

D.05.50.0105.010	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 125 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.010	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 3,9 DE 125 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,97	3,97	81,19
	Spese generali del 12% su 3,97 Euro				0,48	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,45 Euro				0,45	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,97	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,92	18,83

D.05.50.0105.015	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 160 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.015	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 5,0 DE 160 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	6,47	6,47	81,18
	Spese generali del 12% su 6,47 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,25 Euro				0,73	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,47	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,50	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.50.0105.020 TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 200 mm.	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.020 MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 6,2 DE 200 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	9,98	9,98	81,14
Spese generali del 12% su 9,98 Euro				1,20	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,18 Euro				1,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,30**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,30**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				9,98	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,32	18,83

D.05.50.0105.025 TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 250 mm.	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.025 MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 7,8 DE 250 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	15,69	15,69	81,17
Spese generali del 12% su 15,69 Euro				1,88	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 17,57 Euro				1,76	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				15,69	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,64	18,83

D.05.50.0105.030 TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 315 mm.	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.030 MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 9,8 DE 315 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	24,77	24,77	81,16
Spese generali del 12% su 24,77 Euro				2,97	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 27,74 Euro				2,77	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				24,77	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,75	18,83

D.05.50.0105.035 TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 355 mm.	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.035 MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 11,0 DE 355* mm.					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	31,69	31,69	81,17
Spese generali del 12% su 31,69 Euro				3,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 35,49 Euro				3,55	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**39,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				31,69	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,35	18,83

D.05.50.0105.040	**TUBI IN POLIETILENE HDPE** **PN 3.2 DE 400 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.040	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 12,4 DE 400 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	39,80	39,80	81,17
	Spese generali del 12% su 39,80 Euro				4,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,58 Euro				4,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,03**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,03**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				39,80	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,23	18,83

D.05.50.0105.045	**TUBI IN POLIETILENE HDPE** **PN 3.2 DE 500 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.045	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 15,5 DE 500 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	62,04	62,04	81,17
	Spese generali del 12% su 62,04 Euro				7,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,49 Euro				6,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**76,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**76,43**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				62,04	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,39	18,83

D.05.50.0105.050	**TUBI IN POLIETILENE HDPE** **PN 3.2 DE 630 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.050	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 19,6 DE 630 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	98,66	98,66	81,20
	Spese generali del 12% su 98,66 Euro				11,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,50 Euro				11,05	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**121,50**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**121,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	98,66	81,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,89	18,84

D.05.50.0105.055	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 710 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.055	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 22,0 DE 710 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	124,66	124,66	81,16
	Spese generali del 12% su 124,66 Euro				14,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 139,62 Euro				13,96	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**153,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**153,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	124,66	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,92	18,83

D.05.50.0105.060	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 800 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.060	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 24,9 DE 800 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	158,87	158,87	81,18
	Spese generali del 12% su 158,87 Euro				19,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 177,93 Euro				17,79	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**195,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**195,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	158,87	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,86	18,83

D.05.50.0105.065	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 900 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.065	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 28,0 DE 900 mm. (Costo materiali fc)	m	1,00	200,87	200,87	81,16
	Spese generali del 12% su 200,87 Euro				24,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 224,97 Euro				22,50	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**247,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**247,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	200,87	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,60	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.50.0105.070	**TUBI IN POLIETILENE HDPE PN 3.2 DE 1000 mm.**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0240.070	MATERIALI PLASTICI TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di scarico- Spessore 31,0 DE 1000 mm.					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	247,06	247,06	81,16
	Spese generali del 12% su 247,06 Euro				29,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 276,71 Euro				27,67	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**304,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**304,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	247,06	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,32	18,83

D.05.50.0111.005	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 °					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	20,24	20,24	81,15
	Spese generali del 12% su 20,24 Euro				2,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,67 Euro				2,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,24	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,70	18,83

D.05.50.0111.006	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.010	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 LP con fessure 220 °					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	20,15	20,15	81,15
	Spese generali del 12% su 20,15 Euro				2,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,57 Euro				2,26	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,15	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,68	18,83

D.05.50.0111.007	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.015	MATERIALI PLASTICI					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,00	81,17
Spese generali del 12% su 20,00 Euro				2,40	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro				2,24	9,09
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,64**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,64**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	20,00	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,64	18,83

D.05.50.0111.010	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.006	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,88	28,88	81,17
	Spese generali del 12% su 28,88 Euro				3,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,35 Euro				3,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,88	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,70	18,83

D.05.50.0111.011	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.011	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,80	28,80	81,17
	Spese generali del 12% su 28,80 Euro				3,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,26 Euro				3,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,80	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,68	18,83

D.05.50.0111.012	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.016	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,52	28,52	81,16
	Spese generali del 12% su 28,52 Euro				3,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,94 Euro				3,19	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,14**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,14**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	28,52	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,62	18,83

D.05.50.0111.015	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.007	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,44	44,44	81,17
	Spese generali del 12% su 44,44 Euro				5,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,77 Euro				4,98	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	44,44	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,31	18,83

D.05.50.0111.016	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.012	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,35	44,35	81,17
	Spese generali del 12% su 44,35 Euro				5,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,67 Euro				4,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	44,35	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,29	18,83

D.05.50.0111.017	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.017	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,16	44,16	81,16
	Spese generali del 12% su 44,16 Euro				5,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,46 Euro				4,95	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	44,16	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,25	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.50.0111.020	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.008	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,28	69,28	81,17
	Spese generali del 12% su 69,28 Euro				8,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,59 Euro				7,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**85,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,28	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,07	18,83

D.05.50.0111.021	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.013	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,18	69,18	81,17
	Spese generali del 12% su 69,18 Euro				8,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,48 Euro				7,75	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**85,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,18	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,05	18,83

D.05.50.0111.022	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.018	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,00	69,00	81,17
	Spese generali del 12% su 69,00 Euro				8,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,28 Euro				7,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**85,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,01	18,83

D.05.50.0111.025	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.009	MATERIALI PLASTICI					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,25	114,25	81,17
Spese generali del 12% su 114,25 Euro				13,71	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 127,96 Euro				12,80	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**140,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**140,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				114,25	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,51	18,83

D.05.50.0111.026	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.014	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,10	114,10	81,17
	Spese generali del 12% su 114,10 Euro				13,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 127,79 Euro				12,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**140,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**140,57**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				114,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,47	18,83

D.05.50.0111.027	**TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.019	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	113,90	113,90	81,17
	Spese generali del 12% su 113,90 Euro				13,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 127,57 Euro				12,76	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**140,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**140,33**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				113,90	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,43	18,83

D.05.50.0115.005	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 110**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.005	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 110 (Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,50	81,17
	Spese generali del 12% su 2,50 Euro				0,30	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro				0,28	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,08**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,08**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				2,50	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,58	18,83

D.05.50.0115.010	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 125**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.010	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 125 (Costo materiali fc)	m	1,00	3,15	3,15	81,19
	Spese generali del 12% su 3,15 Euro				0,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,53 Euro				0,35	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,88**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,15	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,73	18,84

D.05.50.0115.015	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 160**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.015	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 160 (Costo materiali fc)	m	1,00	4,69	4,69	81,14
	Spese generali del 12% su 4,69 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,25 Euro				0,53	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				4,69	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,09	18,82

D.05.50.0115.020	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 200**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.020	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 200 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,23	6,23	81,12
	Spese generali del 12% su 6,23 Euro				0,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,98 Euro				0,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,68**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,68**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	6,23	81,12
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,45	18,83

D.05.50.0115.025	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 250**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.025	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 250 (Costo materiali fc)	m	1,00	10,40	10,40	81,19
	Spese generali del 12% su 10,40 Euro				1,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,65 Euro				1,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,40	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,41	18,84

D.05.50.0115.030	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 315**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.030	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 315 (Costo materiali fc)	m	1,00	16,27	16,27	81,19
	Spese generali del 12% su 16,27 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,22 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,27	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,77	18,83

D.05.50.0115.035	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 400**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.035	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 400 (Costo materiali fc)	m	1,00	22,45	22,45	81,16
	Spese generali del 12% su 22,45 Euro				2,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,14 Euro				2,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,66**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	22,45	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,21	18,83

D.05.50.0115.040	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 500**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.040	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 500					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	47,46	47,46	81,17
	Spese generali del 12% su 47,46 Euro				5,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,16 Euro				5,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**58,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	47,46	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,01	18,83

D.05.50.0115.045	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 630**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.045	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 630					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	62,54	62,54	81,17
	Spese generali del 12% su 62,54 Euro				7,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,05 Euro				7,01	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**77,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	62,54	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,51	18,83

D.05.50.0115.050	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 800**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.050	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 800					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	120,68	120,68	81,16
	Spese generali del 12% su 120,68 Euro				14,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 135,16 Euro				13,52	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**148,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**148,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	120,68	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,00	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.50.0115.055	**TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 1000**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0110.165	MATERIALI PLASTICI TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERNAMENTE cl 8 kN/mq. DE mm. 1000					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	249,45	249,45	81,17
	Spese generali del 12% su 249,45 Euro				29,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 279,38 Euro				27,94	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**307,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**307,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	249,45	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,87	18,83

D.05.50.0120.005	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 110**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.005	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 110					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	9,91	9,91	81,16
	Spese generali del 12% su 9,91 Euro				1,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,10 Euro				1,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,91	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,30	18,83

D.05.50.0120.010	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 125**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.010	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 125					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	10,57	10,57	81,18
	Spese generali del 12% su 10,57 Euro				1,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,84 Euro				1,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,57	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,45	18,83

D.05.50.0120.015	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE** **cl 4 kN/mq. DE mm. 160**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.015	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 160 (Costo materiali fc)	m	1,00	12,12	12,12	81,18
	Spese generali del 12% su 12,12 Euro				1,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,57 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,12	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,81	18,83

D.05.50.0120.020	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 200**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.020	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 200 (Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,66	81,16
	Spese generali del 12% su 13,66 Euro				1,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,30 Euro				1,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,66	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,17	18,83

D.05.50.0120.025	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 250**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.025	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 250 (Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,81	81,18
	Spese generali del 12% su 17,81 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,95 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,81	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,13	18,83

D.05.50.0120.030	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 315**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.030	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 315 (Costo materiali fc)	m	1,00	23,70	23,70	81,16
Spese generali del 12% su 23,70 Euro				2,84	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,54 Euro				2,65	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**29,20**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				23,70	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,50	18,83

D.05.50.0120.035	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 400**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.035	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 400 (Costo materiali fc)	m	1,00	29,88	29,88	81,17
	Spese generali del 12% su 29,88 Euro				3,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,47 Euro				3,35	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**36,81**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				29,88	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,93	18,83

D.05.50.0120.040	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 500**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.040	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 500 (Costo materiali fc)	m	1,00	54,88	54,88	81,17
	Spese generali del 12% su 54,88 Euro				6,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,47 Euro				6,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**67,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**67,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				54,88	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,73	18,83

D.05.50.0120.045	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 630**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.045	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 630 (Costo materiali fc)	m	1,00	69,97	69,97	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 69,97 Euro				8,40	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 78,37 Euro				7,84	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**86,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**86,20**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				69,97	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,23	18,83

D.05.50.0120.050	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 800**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.050	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 800 (Costo materiali fc)	m	1,00	128,11	128,11	81,19
	Spese generali del 12% su 128,11 Euro				15,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,48 Euro				14,35	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**157,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**157,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				128,11	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,72	18,83

D.05.50.0120.055	**TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE cl 4 kN/mq. DE mm. 1000**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.50.0105.055	MATERIALI PLASTICI TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE INTERN. cl 4 kN/mq. DE mm. 1000 (Costo materiali fc)	m	1,00	186,38	186,38	81,18
	Spese generali del 12% su 186,38 Euro				22,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 208,75 Euro				20,88	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**229,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**229,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				186,38	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,24	18,83

D.05.50.1005.005	**TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.61.05.1005.005	TRITUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,20	65,71
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,012	h	0,01	30,01	0,36	7,39
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,008	h	0,01	25,15	0,20	4,13
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,004	h		14,69	0,06	1,21
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,004	h		33,00	0,13	2,71
	Spese generali del 12% su 3,95 Euro				0,47	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,43 Euro				0,44	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,56	11,52
				Costo materiali fc	3,20	65,71
				Costo noli e trasporti	0,19	3,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,92	18,83

D.05.50.1010.005	**MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.61.05.1010.005	MONOTUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,03	65,61
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,0039	h		30,01	0,12	7,45
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,0026	h		25,15	0,07	4,16
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,0013	h		14,69	0,02	1,22
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,0013	h		33,00	0,04	2,73
	Spese generali del 12% su 1,28 Euro				0,15	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,43 Euro				0,14	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,18	11,59
				Costo materiali fc	1,03	65,61
				Costo noli e trasporti	0,06	3,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,30	18,85

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.55.0490.005	**CATADIOTTRI** **centro onda monofacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.1460.005	COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI centro onda monofacciale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,40	81,15
	Spese generali del 12% su 3,40 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro				0,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,40	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,79	18,83

D.05.55.0490.010	**CATADIOTTRI** **centro onda bifacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.1460.010	COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI centro onda bifacciale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,50	81,21
	Spese generali del 12% su 3,50 Euro				0,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,92 Euro				0,39	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,50	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,81	18,84

D.05.55.0650.020	**CORRIMANO - mista legno acciaio classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**400**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.0610.050	BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare - corrimano (compreso adattamenti) (Costo materiali fc)	m	400,00	27,60	11.040,00	81,18
	Spese generali del 12% su 11.040,00 Euro				1.324,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12.364,80 Euro				1.236,48	9,09
	Per arrotondamento				-1,28	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13.600,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11.040,00	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.561,20	18,83

D.05.55.0660.005	**PROTEZIONE TESTA MONTANTI BARRIERE STRADALI**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.3060.001	FORNITURA - PROTEZIONE TESTA MONTANTI PROTEZIONE TESTA MONTANTI (Costo materiali fc)	m	1,00	25,33	25,33	81,16
	Spese generali del 12% su 25,33 Euro				3,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,37 Euro				2,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,21**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,21**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	25,33	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,88	18,83

D.05.55.2010.005	**PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI** **acciaio tipo S235**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2010.005	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 acciaio tipo Fe 360 B (peso al m kg 13,52) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,03	12,03	81,17
	Spese generali del 12% su 12,03 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,47 Euro				1,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,03	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,79	18,83

D.05.55.2010.010	**PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI** **acciaio tipo S275**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2010.010	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 acciaio tipo Fe 430 B (peso al m kg 13,52) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,24	13,24	81,18
	Spese generali del 12% su 13,24 Euro				1,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,83 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,24	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,07	18,84

D.05.55.2030.005	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235** **pannello per interasse m 1,50**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2030.005	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per interasse m 1,50 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,74	54,74	81,17
	Spese generali del 12% su 54,74 Euro				6,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,31 Euro				6,13	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**67,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**67,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	54,74	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,70	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.55.2030.010	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 2,00**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2030.015	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per interasse m 2,00					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,80	69,80	81,17
	Spese generali del 12% su 69,80 Euro				8,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,18 Euro				7,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,80	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,19	18,83

D.05.55.2040.005	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275 pannello per interasse m 1,50**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2030.010	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per interasse m 1,50					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,90	55,90	81,17
	Spese generali del 12% su 55,90 Euro				6,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 62,61 Euro				6,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**68,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**68,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	55,90	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,97	18,83

D.05.55.2040.010	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275 pannello per interasse m 2,00**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2030.020	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per interasse m 2,00					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,37	71,37	81,17
	Spese generali del 12% su 71,37 Euro				8,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,93 Euro				7,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	71,37	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,56	18,83

D.05.55.2050.005	**TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI acciaio tipo S235**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2040.005	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TERMINALE PER PARAPETTI					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
acciaio tipo Fe 360 B (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,86	32,86	81,18
Spese generali del 12% su 32,86 Euro				3,94	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 36,80 Euro				3,68	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				32,86	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,62	18,83

D.05.55.2050.010	**TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI acciaio tipo S275**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2040.010	COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TERMINALE PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 430 B (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,01	34,01	81,17
	Spese generali del 12% su 34,01 Euro				4,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,09 Euro				3,81	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**41,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**41,90**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				34,01	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,89	18,83

D.05.55.3010.005	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2110.005	COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE D'ACCIAIO acciaio tipo Fe 360 B pannello con sola rete (Costo materiali fc)	m²	2,00	32,90	65,80	81,16
	Spese generali del 12% su 65,80 Euro				7,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,70 Euro				7,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**81,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**81,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				65,80	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,27	18,83

D.05.55.3010.010	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con rete e lamiera**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2110.015	COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE D'ACCIAIO acciaio tipo Fe 360 B pannello con rete e lamiera (Costo materiali fc)	m²	2,00	54,74	109,48	81,17
	Spese generali del 12% su 109,48 Euro				13,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,62 Euro				12,26	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**134,88**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				109,48	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,40	18,83

D.05.55.3020.005	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275** **pannello con sola rete**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2110.010	COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE D'ACCIAIO acciaio tipo Fe 430 B pannello con sola rete (Costo materiali fc)	m²	2,00	34,06	68,12	81,17
	Spese generali del 12% su 68,12 Euro				8,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 76,29 Euro				7,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**83,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**83,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	68,12	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,80	18,83

D.05.55.3020.010	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275** **pannello con rete e lamiera**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.55.2110.020	COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE D'ACCIAIO acciaio tipo Fe 430 B pannello con rete e lamiera (Costo materiali fc)	m²	2,00	56,66	113,32	81,17
	Spese generali del 12% su 113,32 Euro				13,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,92 Euro				12,69	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**139,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	113,32	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,29	18,83

D.05.60.0010.005	**SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO** **del diametro mm 60 e spess. mm 3**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0010.005	SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 60 e spess. mm 3 (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	81,11
	Spese generali del 12% su 3,95 Euro				0,47	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,42 Euro				0,44	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,95	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,92	18,81

D.05.60.0010.010	**SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO** **del diametro mm 48 e spess. mm 2,8**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0010.010	SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 48 e spess. mm 2,8 (Costo materiali fc)	m	1,00	3,48	3,48	81,12
	Spese generali del 12% su 3,48 Euro				0,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,90 Euro				0,39	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,29**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,29**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				3,48	81,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,81	18,83

D.05.60.0010.015	**SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 90 e spess. mm 3,5**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0010.015	SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 90 e spess. mm 3,5 (Costo materiali fc)	m	1,00	7,83	7,83	81,14
	Spese generali del 12% su 7,83 Euro				0,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,77 Euro				0,88	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,65**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,65**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				7,83	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,82	18,83

D.05.60.0020.005	**CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0020.005	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,38	10,38	81,16
	Spese generali del 12% su 10,38 Euro				1,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,63 Euro				1,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,79**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				10,38	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,41	18,84

D.05.60.0020.010	**CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0020.010	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,47	12,47	81,18
	Spese generali del 12% su 12,47 Euro				1,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,97 Euro				1,40	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**15,36**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				12,47	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,89	18,83

D.05.60.0020.015	**CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza**	**cad.**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0020.015	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,96	14,96	81,17
	Spese generali del 12% su 14,96 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,76 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**18,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	14,96	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,47	18,83

D.05.60.0020.020	**CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0020.020	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,65	16,65	81,18
	Spese generali del 12% su 16,65 Euro				2,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,65 Euro				1,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**20,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,65	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,86	18,83

D.05.60.0030.005	**SACCHETTI DI APPESANTIMENTO senza scritte**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0030.005	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO senza scritte (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,24	81,11
	Spese generali del 12% su 5,24 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro				0,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,24	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,22	18,82

D.05.60.0030.010	**SACCHETTI DI APPESANTIMENTO con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0030.010	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,54	6,54	81,14
	Spese generali del 12% su 6,54 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**8,06**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				6,54	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,52	18,83

D.05.60.0510.005	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)**					
	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0510.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,20	21,20	81,16
	Spese generali del 12% su 21,20 Euro				2,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,74 Euro				2,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**26,12**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				21,20	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,92	18,83

D.05.60.0510.010	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)**					
	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0510.010	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,21	10,21	81,16
	Spese generali del 12% su 10,21 Euro				1,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,44 Euro				1,14	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,21	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,37	18,83

D.05.60.0510.015	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)**					
	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0510.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,32	29,32	81,17
	Spese generali del 12% su 29,32 Euro				3,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro				3,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,12**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				29,32	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,80	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.0510.050	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0520.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,18	27,18	81,16
	Spese generali del 12% su 27,18 Euro				3,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,44 Euro				3,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**33,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	27,18	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,31	18,83

D.05.60.0510.055	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0520.010	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,87	12,87	81,15
	Spese generali del 12% su 12,87 Euro				1,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro				1,44	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**15,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,87	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,99	18,82

D.05.60.0510.060	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0520.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,70	37,70	81,16
	Spese generali del 12% su 37,70 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,22 Euro				4,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	37,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,75	18,83

D.05.60.0530.005	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0530.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine) - di formato normale					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,59	7,59	81,18
Spese generali del 12% su 7,59 Euro				0,91	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,50 Euro				0,85	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,35**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**9,35**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				7,59	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,76	18,83

D.05.60.0530.010	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine) Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0530.010	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine) - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,78	5,78	81,18
	Spese generali del 12% su 5,78 Euro				0,69	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,47 Euro				0,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				5,78	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,34	18,83

D.05.60.0530.015	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine) Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0530.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine) - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,90	19,90	81,16
	Spese generali del 12% su 19,90 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,90	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,62	18,83

D.05.60.0530.050	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine) Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0540.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,47	9,47	81,15
	Spese generali del 12% su 9,47 Euro				1,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,61 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**11,67**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,47	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,20	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.0530.055 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0540.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,48	7,48	81,13
Spese generali del 12% su 7,48 Euro				0,90	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,38 Euro				0,84	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,22**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**9,22**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				7,48	81,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,74	18,83

D.05.60.0530.060 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0540.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,82	24,82	81,16
Spese generali del 12% su 24,82 Euro				2,98	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 27,80 Euro				2,78	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,58**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**30,58**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				24,82	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,76	18,83

D.05.60.0550.005 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0550.005 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,56	58,56	81,16
Spese generali del 12% su 58,56 Euro				7,03	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 65,59 Euro				6,56	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**72,15**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**72,15**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				58,56	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,59	18,83

D.05.60.0550.010 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0550.010 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,18	13,18	81,16
Spese generali del 12% su 13,18 Euro				1,58	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro				1,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,24**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,24**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	13,18	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.0550.015	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0550.015	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,91	20,91	81,17
	Spese generali del 12% su 20,91 Euro				2,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro				2,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,91	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,85	18,83

D.05.60.0550.020	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0550.020	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,23	169,23	81,17
	Spese generali del 12% su 169,23 Euro				20,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 189,54 Euro				18,95	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**208,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**208,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	169,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,26	18,83

D.05.60.0550.050	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0560.005	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,26	81,26	81,17
	Spese generali del 12% su 81,26 Euro				9,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 91,01 Euro				9,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**100,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**100,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	81,26	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,85	18,83

D.05.60.0550.055	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0560.010	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato ridotto					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,17	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,14	18,83

D.05.60.0550.060	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0560.015	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,17**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**38,17**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				30,98	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,19	18,83

D.05.60.0550.065	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0560.020	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,55	218,55	81,15
	Spese generali del 12% su 218,55 Euro				26,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 244,78 Euro				24,48	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**269,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**269,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				218,55	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,70	18,83

D.05.60.0570.005	**PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0570.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo) - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,20	21,20	81,16
	Spese generali del 12% su 21,20 Euro				2,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,74 Euro				2,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**26,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				21,20	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,92	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.0570.010 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0570.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo) - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,21	10,21	81,16
Spese generali del 12% su 10,21 Euro				1,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,44 Euro				1,14	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,58**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,58**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,21	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,37	18,83

D.05.60.0570.015 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0570.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo) - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,32	29,32	81,17
Spese generali del 12% su 29,32 Euro				3,52	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro				3,28	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				29,32	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,80	18,83

D.05.60.0570.050 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0580.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,18	27,18	81,16
Spese generali del 12% su 27,18 Euro				3,26	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 30,44 Euro				3,04	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,49**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**33,49**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				27,18	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,31	18,83

D.05.60.0570.055 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0580.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,87	12,87	81,15
Spese generali del 12% su 12,87 Euro				1,54	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro				1,44	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,86**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**15,86**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	12,87	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,99	18,82

D.05.60.0570.060	**PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0580.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,70	37,70	81,16
	Spese generali del 12% su 37,70 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,22 Euro				4,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	37,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,75	18,83

D.05.60.0590.005	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0590.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione) - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,20	13,20	81,18
	Spese generali del 12% su 13,20 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,20	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.0590.010	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0590.010	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione) - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,48	9,48	81,16
	Spese generali del 12% su 9,48 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,62 Euro				1,06	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,48	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,20	18,84

D.05.60.0590.015	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0590.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione) - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,21	27,21	81,18

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 27,21 Euro				3,27	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 30,48 Euro				3,05	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**33,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				27,21	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,31	18,83

D.05.60.0590.050	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0600.005	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione) - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,97	15,97	81,15
	Spese generali del 12% su 15,97 Euro				1,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,89 Euro				1,79	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**19,68**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				15,97	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,71	18,83

D.05.60.0590.055	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0600.010	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione) - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,58	10,58	81,13
	Spese generali del 12% su 10,58 Euro				1,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,85 Euro				1,19	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,04**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,58	81,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,46	18,83

D.05.60.0590.060	**PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0600.015	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione) - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,58	29,58	81,17
	Spese generali del 12% su 29,58 Euro				3,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,13 Euro				3,31	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,44**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				29,58	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,86	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.0610.005 SEGNALE COMPOSITO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0610.005 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
Per arrotondamento				-0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**122,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**122,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				99,04	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,98	18,83

D.05.60.0610.010 SEGNALE COMPOSITO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0610.010 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,55	81,15
Spese generali del 12% su 19,55 Euro				2,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro				2,19	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				19,55	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,54	18,83

D.05.60.0610.015 SEGNALE COMPOSITO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0610.015 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				39,70	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,21	18,83

D.05.60.0610.020 SEGNALE COMPOSITO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0610.020 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,49	250,49	81,17
Spese generali del 12% su 250,49 Euro				30,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 280,55 Euro				28,06	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**308,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**308,60**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				250,49	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,11	18,83

D.05.60.0610.050	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0620.005	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
	Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**154,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**154,80**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				125,64	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,15	18,83

D.05.60.0610.055	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0620.010	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,01**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				29,23	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,78	18,83

D.05.60.0610.060	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0620.015	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**61,81**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				50,17	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,64	18,83

D.05.60.0610.065	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.0620.020	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,88	338,88	81,17
	Spese generali del 12% su 338,88 Euro				40,67	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 379,55 Euro				37,96	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**417,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**417,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				338,88	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,62	18,83

D.05.60.1010.005	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1010.005	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1 di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,97	18,97	81,17
	Spese generali del 12% su 18,97 Euro				2,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro				2,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**23,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				18,97	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,40	18,83

D.05.60.1010.010	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1010.010	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1 di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,00	81,19
	Spese generali del 12% su 12,00 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**14,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				12,00	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,78	18,84

D.05.60.1010.015	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1010.015	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1 di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,63	43,63	81,17
	Spese generali del 12% su 43,63 Euro				5,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro				4,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,75**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**53,75**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				43,63	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,12	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1010.050 SEGNALI DI PERICOLO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1020.005 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,72	32,72	81,17
Spese generali del 12% su 32,72 Euro				3,93	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 36,65 Euro				3,67	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				32,72	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,59	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1010.055 SEGNALI DI PERICOLO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1020.010 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,95	21,95	81,18
Spese generali del 12% su 21,95 Euro				2,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro				2,46	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				21,95	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,09	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1010.060 SEGNALI DI PERICOLO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1020.015 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,29	73,29	81,17
Spese generali del 12% su 73,29 Euro				8,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 82,09 Euro				8,21	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**90,29**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**90,29**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				73,29	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,00	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1030.005 CROCE DI S. ANDREA **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1030.005 CROCE DI S. ANDREA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,15	93,15	81,14
Spese generali del 12% su 93,15 Euro				11,18	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 104,33 Euro				10,43	9,09
Per arrotondamento				0,04	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**114,80**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**114,80**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	93,15	81,14
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,61	18,82

D.05.60.1030.010	**CROCE DI S. ANDREA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1030.010	CROCE DI S. ANDREA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,10	119,10	81,19
	Spese generali del 12% su 119,10 Euro				14,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 133,39 Euro				13,34	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**146,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	119,10	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,63	18,84

D.05.60.1040.005	**DOPPIA CROCE S. ANDREA** **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1040.005	DOPPIA CROCE S. ANDREA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,82	151,82	81,19
	Spese generali del 12% su 151,82 Euro				18,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 170,04 Euro				17,00	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**187,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**187,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	151,82	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,22	18,84

D.05.60.1040.010	**DOPPIA CROCE S. ANDREA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1040.010	DOPPIA CROCE S. ANDREA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,54	184,54	81,15
	Spese generali del 12% su 184,54 Euro				22,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 206,69 Euro				20,67	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**227,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**227,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	184,54	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,81	18,83

D.05.60.1050.005	**PANNELLI DISTANZIOMETRICI** **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1050.005	PANNELLI DISTANZIOMETRICI con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,82	36,82	81,17
Spese generali del 12% su 36,82 Euro				4,42	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro				4,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,36**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**45,36**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				36,82	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,54	18,83

D.05.60.1050.010	**PANNELLI DISTANZIOMETRICI** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1050.010	PANNELLI DISTANZIOMETRICI con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,70	50,70	81,17
	Spese generali del 12% su 50,70 Euro				6,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,78 Euro				5,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**62,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**62,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				50,70	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,76	18,83

D.05.60.1510.005	**SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1510.005	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,97	18,97	81,17
	Spese generali del 12% su 18,97 Euro				2,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro				2,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**23,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				18,97	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,40	18,83

D.05.60.1510.010	**SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1510.010	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,00	81,19
	Spese generali del 12% su 12,00 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**14,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				12,00	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,78	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1510.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1510.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,63	43,63	81,17
Spese generali del 12% su 43,63 Euro				5,24	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro				4,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,75**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**53,75**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				43,63	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,12	18,83

D.05.60.1510.050 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1520.005 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - Di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,72	32,72	81,17
Spese generali del 12% su 32,72 Euro				3,93	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 36,65 Euro				3,67	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				32,72	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,59	18,83

D.05.60.1510.055 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1520.010 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,95	21,95	81,18
Spese generali del 12% su 21,95 Euro				2,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro				2,46	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				21,95	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,09	18,83

D.05.60.1510.060 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1520.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,29	73,29	81,17
Spese generali del 12% su 73,29 Euro				8,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 82,09 Euro				8,21	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**90,29**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**90,29**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	73,29	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,00	18,83

D.05.60.1530.005	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1530.005	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,36	69,36	81,17
	Spese generali del 12% su 69,36 Euro				8,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,68 Euro				7,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,36	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,09	18,83

D.05.60.1530.010	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1530.010	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.1530.015	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1530.015	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,66	123,66	81,20
	Spese generali del 12% su 123,66 Euro				14,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 138,50 Euro				13,85	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**152,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**152,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	123,66	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,69	18,84

D.05.60.1540.005	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1540.005	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1 - di formato normale					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,54	18,54	81,17
Spese generali del 12% su 18,54 Euro				2,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro				2,08	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				18,54	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,30	18,84

D.05.60.1540.010	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1540.010	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,64	11,64	81,17
	Spese generali del 12% su 11,64 Euro				1,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro				1,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,34**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**14,34**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				11,64	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,70	18,84

D.05.60.1540.015	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1540.015	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,76	42,76	81,17
	Spese generali del 12% su 42,76 Euro				5,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro				4,79	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**52,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**52,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				42,76	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,92	18,83

D.05.60.1540.050	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1550.005	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,17**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**38,17**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				30,98	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,19	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.1540.055 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1550.010 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,60	21,60	81,17
Spese generali del 12% su 21,60 Euro				2,59	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro				2,42	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,61**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**26,61**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				21,60	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,01	18,83

D.05.60.1540.060 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1550.015 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,01	65,01	81,17
Spese generali del 12% su 65,01 Euro				7,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro				7,28	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**80,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				65,01	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,08	18,83

D.05.60.1560.005 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1560.005 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,91	20,91	81,17
Spese generali del 12% su 20,91 Euro				2,51	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro				2,34	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**25,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				20,91	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,85	18,83

D.05.60.1560.010 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1560.010 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,18	13,18	81,16
Spese generali del 12% su 13,18 Euro				1,58	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro				1,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,24**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,24**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	13,18	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.1560.015	**SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1560.015	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,57	81,17
	Spese generali del 12% su 58,57 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	58,57	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,59	18,83

D.05.60.1560.050	**SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1570.005	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.1560.055	**SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1570.010	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
	Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

D.05.60.1560.060	**SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.1570.015	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato grande					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,35	74,35	81,17
Spese generali del 12% su 74,35 Euro				8,92	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro				8,33	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**91,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**91,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				74,35	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,25	18,83

D.05.60.2010.005	**SEGNALI DI DIVIETO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2010.005	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,54	18,54	81,17
	Spese generali del 12% su 18,54 Euro				2,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro				2,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				18,54	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,30	18,84

D.05.60.2010.010	**SEGNALI DI DIVIETO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2010.010	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,64	11,64	81,17
	Spese generali del 12% su 11,64 Euro				1,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro				1,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,34**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**14,34**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				11,64	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,70	18,84

D.05.60.2010.015	**SEGNALI DI DIVIETO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2010.015	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,76	42,76	81,17
	Spese generali del 12% su 42,76 Euro				5,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro				4,79	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**52,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**52,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				42,76	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,92	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.2010.050 SEGNALI DI DIVIETO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2020.005 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,17**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**38,17**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				30,98	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,19	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.2010.055 SEGNALI DI DIVIETO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2020.010 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,60	21,60	81,17
Spese generali del 12% su 21,60 Euro				2,59	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro				2,42	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,61**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**26,61**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				21,60	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,01	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.2010.060 SEGNALI DI DIVIETO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2020.015 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,01	65,01	81,17
Spese generali del 12% su 65,01 Euro				7,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro				7,28	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**80,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				65,01	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,08	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.2030.005 SEGNALI DI PARCHEGGIO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2030.005 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,91	20,91	81,17
Spese generali del 12% su 20,91 Euro				2,51	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro				2,34	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,76**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,76**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	20,91	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,85	18,83

D.05.60.2030.010	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2030.010	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,18	13,18	81,16
	Spese generali del 12% su 13,18 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,18	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.2030.015	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2030.015	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,57	81,17
	Spese generali del 12% su 58,57 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	58,57	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,59	18,83

D.05.60.2030.050	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2040.005	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.2030.055	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2040.010	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato piccolo					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,17	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,14	18,83

D.05.60.2030.060	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2040.015	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,35	74,35	81,17
	Spese generali del 12% su 74,35 Euro				8,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro				8,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**91,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**91,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				74,35	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,25	18,83

D.05.60.2050.005	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2050.005	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
	Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**122,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**122,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				99,04	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,98	18,83

D.05.60.2050.010	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2050.010	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato ridotto					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,55	81,15
	Spese generali del 12% su 19,55 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,09**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,09**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,55	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,54	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.2050.015	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2050.015	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

D.05.60.2050.020	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2050.020	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,20	250,20	81,18
	Spese generali del 12% su 250,20 Euro				30,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 280,22 Euro				28,02	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**308,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**308,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	250,20	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,05	18,83

D.05.60.2050.050	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2060.005	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
	Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**154,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	125,64	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,15	18,83

D.05.60.2050.055	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2060.010	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,01**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				29,23	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,78	18,83

D.05.60.2050.060	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2060.015	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**61,81**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				50,17	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,64	18,83

D.05.60.2050.065	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2060.020	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,09	338,09	81,17
	Spese generali del 12% su 338,09 Euro				40,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 378,66 Euro				37,87	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**416,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**416,50**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				338,09	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,44	18,83

D.05.60.2510.005	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2510.005	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,54	18,54	81,17
	Spese generali del 12% su 18,54 Euro				2,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro				2,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,84**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,54	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,30	18,84

D.05.60.2510.010	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2510.010	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,64	11,64	81,17
	Spese generali del 12% su 11,64 Euro				1,40	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro				1,30	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,34**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**14,34**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				11,64	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,70	18,84

D.05.60.2510.015	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2510.015	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,76	42,76	81,17
	Spese generali del 12% su 42,76 Euro				5,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro				4,79	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**52,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**52,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				42,76	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,92	18,83

D.05.60.2510.050	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2520.005	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,17**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**38,17**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				30,98	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,19	18,83

D.05.60.2510.055	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2520.010	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,60	21,60	81,17
	Spese generali del 12% su 21,60 Euro				2,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro				2,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**26,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				21,60	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,01	18,83

D.05.60.2510.060	**SEGNALI DI OBBLIGO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.2520.015 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,01	65,01	81,17
Spese generali del 12% su 65,01 Euro				7,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro				7,28	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**80,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				65,01	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,08	18,83

D.05.60.3010.005	**SIMBOLI** **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3010.005	SIMBOLI - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,04	2,04	81,27
	Spese generali del 12% su 2,04 Euro				0,25	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,29 Euro				0,23	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				2,04	81,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,47	18,88

D.05.60.3010.010	**SIMBOLI** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3010.010	SIMBOLI - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,47	3,47	81,07
	Spese generali del 12% su 3,47 Euro				0,42	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,89 Euro				0,39	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,47	81,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,81	18,81

D.05.60.3020.005	**SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3020.005	SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**168,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**168,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				136,77	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,73	18,83

D.05.60.3030.005	**SEGNALI DI DIREZIONE URBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3030.005	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

D.05.60.3030.010	**SEGNALI DI DIREZIONE URBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3030.010	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,66	29,66	81,17
	Spese generali del 12% su 29,66 Euro				3,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro				3,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,66	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,88	18,83

D.05.60.3030.015	**SEGNALI DI DIREZIONE URBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3030.015	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,96	60,96	81,17
	Spese generali del 12% su 60,96 Euro				7,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,28 Euro				6,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**75,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	60,96	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,14	18,83

D.05.60.3040.005	**SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.005	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,86	72,86	81,17
	Spese generali del 12% su 72,86 Euro				8,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,60 Euro				8,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**89,76**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**89,76**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	72,86	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,90	18,83
D.05.60.3040.010 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.010 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,43	48,43	81,16
Spese generali del 12% su 48,43 Euro				5,81	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 54,24 Euro				5,42	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,67**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**59,67**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	48,43	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,24	18,83
D.05.60.3040.015 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.015 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,18	229,18	81,15
Spese generali del 12% su 229,18 Euro				27,50	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 256,68 Euro				25,67	9,09
Per arrotondamento				0,05	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**282,40**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**282,40**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	229,18	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,17	18,83
D.05.60.3040.020 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.020 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato extra (Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,15	371,15	81,16
Spese generali del 12% su 371,15 Euro				44,54	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 415,69 Euro				41,57	9,09
Per arrotondamento				0,04	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**457,30**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**457,30**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	371,15	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,11	18,83
D.05.60.3050.005 SEGNALI DI DIREZIONE **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3050.005 SEGNALI DI DIREZIONE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	136,77	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.3510.005	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3510.005	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1 di cm 40 x 40					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,00	81,19
	Spese generali del 12% su 12,00 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,00	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,78	18,84

D.05.60.3510.010	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3510.010	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1 di cm 60 x 60					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,97	18,97	81,17
	Spese generali del 12% su 18,97 Euro				2,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro				2,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,97	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,40	18,83

D.05.60.3510.015	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3510.015	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1 di cm 20 x 40					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,25	9,25	81,14
	Spese generali del 12% su 9,25 Euro				1,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,36 Euro				1,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,25	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,15	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3510.020	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 30 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3510.020	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1 di cm 30 x 60 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,50	18,50	81,18
	Spese generali del 12% su 18,50 Euro				2,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro				2,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**22,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,50	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,29	18,83

D.05.60.3510.050	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3520.005	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 40 x 40 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
	Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

D.05.60.3510.055	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3520.010	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 60 x 60 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.3510.060	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3520.015	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 20 x 40 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,78	81,19
	Spese generali del 12% su 11,78 Euro				1,41	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro				1,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,51**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,51**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	11,78	81,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,73	18,84

D.05.60.3510.065	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 30 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3520.020	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 30 x 60					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,56	23,56	81,16
	Spese generali del 12% su 23,56 Euro				2,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,39 Euro				2,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**29,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	23,56	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,47	18,83

D.05.60.3530.005	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3530.005	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 di cm 25 x 25					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,80	4,80	81,22
	Spese generali del 12% su 4,80 Euro				0,58	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,38 Euro				0,54	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,80	81,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,11	18,85

D.05.60.3530.010	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3530.010	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 di cm 40 x 40					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,00	81,19
	Spese generali del 12% su 12,00 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,00	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,78	18,84

D.05.60.3530.015	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 50 x 50**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3530.015	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 di cm 50 x 50					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,79	15,79	81,18
Spese generali del 12% su 15,79 Euro				1,90	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 17,69 Euro				1,77	9,10
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,45**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**19,45**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	15,79	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,66	18,84

D.05.60.3530.020	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 70 x 70**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3530.020	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 di cm 70 x 70					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,08	25,08	81,17
	Spese generali del 12% su 25,08 Euro				3,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,09 Euro				2,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,08	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,82	18,83

D.05.60.3530.050	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3540.005	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2 di cm 25 x 25					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,85	8,85	81,19
	Spese generali del 12% su 8,85 Euro				1,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,91 Euro				0,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,85	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,05	18,83

D.05.60.3530.055	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3540.010	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2 di cm 40 x 40					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
	Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3530.060 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 50 x 50**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3540.015 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2 di cm 50 x 50 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,88	27,88	81,16
Spese generali del 12% su 27,88 Euro				3,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 31,23 Euro				3,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,35**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**34,35**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				27,88	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,47	18,83

D.05.60.3530.065 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 70 x 70**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3540.020 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2 di cm 70 x 70 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,63	43,63	81,17
Spese generali del 12% su 43,63 Euro				5,24	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro				4,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,75**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**53,75**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				43,63	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,12	18,83

D.05.60.3550.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 20**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3550.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 1 di cm 20 x 20 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,31	25,31	81,17
Spese generali del 12% su 25,31 Euro				3,04	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro				2,84	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**31,18**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**31,18**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				25,31	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,87	18,83

D.05.60.3550.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA **Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3550.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 1 di cm 25 x 25 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,05	27,05	81,16
Spese generali del 12% su 27,05 Euro				3,25	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 30,30 Euro				3,03	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,33**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**33,33**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	27,05	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,28	18,83

D.05.60.3550.050	**SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 20**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3560.005	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 di cm 20 x 20 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,49	27,49	81,16
	Spese generali del 12% su 27,49 Euro				3,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,79 Euro				3,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**33,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	27,49	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,38	18,83

D.05.60.3550.055	**SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3560.010	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 di cm 25 x 25 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,36	28,36	81,17
	Spese generali del 12% su 28,36 Euro				3,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,76 Euro				3,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**34,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,36	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,58	18,83

D.05.60.3570.005	**SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA** **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3570.005	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.3570.010	**SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3570.010	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.3580.005	**SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3580.005	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,89	17,89	81,17
	Spese generali del 12% su 17,89 Euro				2,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,04 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**22,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,89	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,15	18,83

D.05.60.3580.010	**SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3580.010	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,78	18,83

D.05.60.3590.005	**SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3590.005	SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE CLASSE 2 monofacciale (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	136,77	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.3600.005	**SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3600.005	SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.3600.010	**SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3600.010	SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.3610.005	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3610.005	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

D.05.60.3610.010	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3610.010	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,55	81,15
	Spese generali del 12% su 19,55 Euro				2,35	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro				2,19	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				19,55	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,54	18,83

D.05.60.3610.015	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3610.015	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
	Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**122,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**122,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				99,04	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,98	18,83

D.05.60.3610.050	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3620.005	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**61,81**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				50,17	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,64	18,83

D.05.60.3610.055	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3620.010	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				29,23	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,78	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3610.060 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3620.015 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**154,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**154,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				125,64	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,15	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3630.005 SEGNALI DI CONFERMA **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3630.005 SEGNALI DI CONFERMA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
Per arrotondamento				-0,04	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**129,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**129,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				105,39	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,45	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3630.010 SEGNALI DI CONFERMA **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3630.010 SEGNALI DI CONFERMA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**168,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**168,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				136,77	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,73	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.3640.005 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3640.005 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,53	30,53	81,18
Spese generali del 12% su 30,53 Euro				3,66	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 34,19 Euro				3,42	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,61**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**37,61**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	30,53	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,08	18,83

D.05.60.3640.010	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3640.010	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,69	22,69	81,18
	Spese generali del 12% su 22,69 Euro				2,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,41 Euro				2,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,69	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,26	18,83

D.05.60.3640.015	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3640.015	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,79	40,79	81,17
	Spese generali del 12% su 40,79 Euro				4,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,69 Euro				4,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**50,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,79	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,46	18,83

D.05.60.3640.050	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3650.005	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

D.05.60.3640.055	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3650.010	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,66	29,66	81,17
	Spese generali del 12% su 29,66 Euro				3,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro				3,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,66	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,88	18,83

D.05.60.3640.060	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3650.015	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,22	53,22	81,17
	Spese generali del 12% su 53,22 Euro				6,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,61 Euro				5,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**65,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	53,22	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,35	18,83

D.05.60.3660.005	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.005	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,86	72,86	81,17
	Spese generali del 12% su 72,86 Euro				8,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,60 Euro				8,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**89,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**89,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	72,86	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,90	18,83

D.05.60.3660.010	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.010	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,43	48,43	81,16
	Spese generali del 12% su 48,43 Euro				5,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,24 Euro				5,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,67**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**59,67**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	48,43	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,24	18,83

D.05.60.3660.015	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.015	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,18	229,18	81,15
	Spese generali del 12% su 229,18 Euro				27,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 256,68 Euro				25,67	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**282,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**282,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	229,18	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,17	18,83

D.05.60.3660.020	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3040.020	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato extra (Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,15	371,15	81,16
	Spese generali del 12% su 371,15 Euro				44,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 415,69 Euro				41,57	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**457,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**457,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	371,15	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,11	18,83

D.05.60.3670.005	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3670.005	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.3670.010	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.3670.010	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.4010.005	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4010.005	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,91	20,91	81,17
	Spese generali del 12% su 20,91 Euro				2,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro				2,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,91	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,85	18,83

D.05.60.4010.010	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4010.010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,18	13,18	81,16
	Spese generali del 12% su 13,18 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,18	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.4010.015	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4010.015	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,57	81,17
	Spese generali del 12% su 58,57 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	58,57	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,59	18,83

D.05.60.4010.050	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4020.005	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.4010.055	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4020.010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
	Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

D.05.60.4010.060	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4020.015	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,35	74,35	81,17
	Spese generali del 12% su 74,35 Euro				8,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro				8,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**91,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**91,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	74,35	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,25	18,83

D.05.60.4030.005	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4030.005	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	105,39	81,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.4030.010	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4030.010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.4040.005	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4040.005	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
	Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	99,04	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,98	18,83

D.05.60.4040.010	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4040.010	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,55	81,15
	Spese generali del 12% su 19,55 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,55	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,54	18,83

D.05.60.4040.015	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4040.015	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1 - di formato piccolo					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				39,70	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,21	18,83

D.05.60.4040.020	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4040.020	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,49	250,49	81,17
	Spese generali del 12% su 250,49 Euro				30,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 280,55 Euro				28,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**308,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**308,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				250,49	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,11	18,83

D.05.60.4040.050	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4050.005	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
	Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**154,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**154,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				125,64	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,15	18,83

D.05.60.4040.055	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4050.010	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato ridotto					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				29,23	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,78	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.4040.060 SEGNALE DI PIAZZOLA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4050.015 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**61,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				50,17	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,64	18,83

D.05.60.4040.065 SEGNALE DI PIAZZOLA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4050.020 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,89	338,89	81,17
Spese generali del 12% su 338,89 Euro				40,67	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 379,56 Euro				37,96	9,09
Per arrotondamento				-0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**417,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**417,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				338,89	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,62	18,83

D.05.60.4060.005 SEGNALE DI TRANSITABILITA' **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4060.005 SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
Per arrotondamento				-0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**122,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**122,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				99,04	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,98	18,83

D.05.60.4060.010 SEGNALE DI TRANSITABILITA' **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4060.010 SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**154,80**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,80**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	125,64	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,15	18,83

D.05.60.4070.005	**PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'** **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4070.005	PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,27	15,27	81,18
	Spese generali del 12% su 15,27 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,10 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**18,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,27	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,54	18,83

D.05.60.4070.010	**PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4070.010	PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,86	19,86	81,16
	Spese generali del 12% su 19,86 Euro				2,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,24 Euro				2,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	19,86	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,61	18,83

D.05.60.4510.005	**SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE** **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4510.005	SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.4510.010	**SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4510.010	SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.4520.005	**SENSO UNICO PARALLELO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 80**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4520.005	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 1 cm 25 x 80 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,45	17,45	81,16
	Spese generali del 12% su 17,45 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,54 Euro				1,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**21,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,45	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,05	18,83

D.05.60.4520.010	**SENSO UNICO PARALLELO** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 100**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4520.010	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 1 cm 25 x 100 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,48	21,48	81,18
	Spese generali del 12% su 21,48 Euro				2,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,06 Euro				2,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**26,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,48	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,98	18,84

D.05.60.4520.050	**SENSO UNICO PARALLELO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 80**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4530.005	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2 cm 25 x 80 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,25	22,25	81,17
	Spese generali del 12% su 22,25 Euro				2,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,92 Euro				2,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,25	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,16	18,83

D.05.60.4520.055	**SENSO UNICO PARALLELO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4530.010	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2 cm 25 x 100 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,66	29,66	81,17
	Spese generali del 12% su 29,66 Euro				3,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro				3,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,66	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,88	18,83

D.05.60.4540.005	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4540.005	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,91	20,91	81,17
	Spese generali del 12% su 20,91 Euro				2,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro				2,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,91	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,85	18,83

D.05.60.4540.010	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4540.010	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,18	13,18	81,16
	Spese generali del 12% su 13,18 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,18	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,06	18,83

D.05.60.4540.015	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4540.015	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,57	81,17
	Spese generali del 12% su 58,57 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,16**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,16**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	58,57	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,59	18,83

D.05.60.4540.050	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4550.005	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,98	81,16
	Spese generali del 12% su 30,98 Euro				3,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,19	18,83

D.05.60.4540.055	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4550.010	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,17	22,17	81,18
	Spese generali del 12% su 22,17 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro				2,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	22,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,14	18,83

D.05.60.4540.060	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4550.015	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,35	74,35	81,17
	Spese generali del 12% su 74,35 Euro				8,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro				8,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**91,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**91,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	74,35	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,25	18,83

D.05.60.4560.005	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4560.005	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
	Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**154,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	125,64	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,15	18,83

D.05.60.4560.010	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4560.010	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,78	18,83

D.05.60.4560.015	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4560.015	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**61,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	50,17	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,64	18,83

D.05.60.4560.020	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.4560.020	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,89	338,89	81,17
	Spese generali del 12% su 338,89 Euro				40,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 379,56 Euro				37,96	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**417,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**417,50**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	338,89	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,62	18,83

D.05.60.5010.005	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5010.005	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

D.05.60.5010.010	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5010.010	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,89	17,89	81,17
	Spese generali del 12% su 17,89 Euro				2,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,04 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**22,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,89	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,15	18,83

D.05.60.5010.015	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5010.015	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,04	99,04	81,18
	Spese generali del 12% su 99,04 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro				11,09	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	99,04	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,98	18,83

D.05.60.5010.050	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5020.005	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,81**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**61,81**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	50,17	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,64	18,83

D.05.60.5010.055	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5020.010	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,23	29,23	81,17
	Spese generali del 12% su 29,23 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,78	18,83

D.05.60.5010.060	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5020.015	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,64	81,16
	Spese generali del 12% su 125,64 Euro				15,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**154,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	125,64	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,15	18,83

D.05.60.5030.005	**SEGNALI INDICAZIONE TAXI** **- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5030.005	SEGNALI INDICAZIONE TAXI - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,67	20,67	81,15
	Spese generali del 12% su 20,67 Euro				2,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,15 Euro				2,32	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,67	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,80	18,83

D.05.60.5030.010	**SEGNALI INDICAZIONE TAXI** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5030.010	SEGNALI INDICAZIONE TAXI - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,44	26,44	81,18
	Spese generali del 12% su 26,44 Euro				3,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,61 Euro				2,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	26,44	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,13	18,83

D.05.60.5040.005	**SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5040.005	SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.5040.010	**SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5040.010	SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.5050.005	**SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5050.005	SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,70	39,70	81,17
	Spese generali del 12% su 39,70 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro				4,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,70	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,21	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.5050.010 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5050.010 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,17	50,17	81,17
Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**61,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				50,17	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,64	18,83

D.05.60.5510.005 TABELLA LAVORI con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)	**m²**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5510.005 TABELLA LAVORI con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
Per arrotondamento				-0,04	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**129,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**129,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				105,39	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,45	18,84

D.05.60.5510.010 TABELLA LAVORI con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**m²**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5510.010 TABELLA LAVORI con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**168,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**168,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				136,77	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,73	18,83

D.05.60.5520.005 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5520.005 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,97	18,97	81,17
Spese generali del 12% su 18,97 Euro				2,28	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro				2,13	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,37**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,37**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	18,97	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,40	18,83

D.05.60.5520.010	**SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5520.010	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,00	81,19
	Spese generali del 12% su 12,00 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,00	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,78	18,84

D.05.60.5520.015	**SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5520.015	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,63	43,63	81,17
	Spese generali del 12% su 43,63 Euro				5,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro				4,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**53,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	43,63	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,12	18,83

D.05.60.5530.005	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5530.005	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,17	40,17	81,17
	Spese generali del 12% su 40,17 Euro				4,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,99 Euro				4,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,17	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,32	18,83

D.05.60.5530.010	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5530.010	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato piccolo					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,21	22,21	81,18
Spese generali del 12% su 22,21 Euro				2,67	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,88 Euro				2,49	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,36**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,36**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,21	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,15	18,83

D.05.60.5530.015	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5530.015	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato grande					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,95	72,95	81,17
	Spese generali del 12% su 72,95 Euro				8,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,70 Euro				8,17	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**89,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**89,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				72,95	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,92	18,83

D.05.60.5540.005	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5540.005	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale) di formato normale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,53	77,53	81,17
	Spese generali del 12% su 77,53 Euro				9,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,83 Euro				8,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**95,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**95,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				77,53	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,99	18,83

D.05.60.5540.010	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5540.010	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale) di formato piccolo					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,91	32,91	81,16
	Spese generali del 12% su 32,91 Euro				3,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,86 Euro				3,69	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				32,91	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,64	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.5540.015	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5540.015	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale) di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	212,86	212,86	81,18
	Spese generali del 12% su 212,86 Euro				25,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 238,40 Euro				23,84	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**262,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**262,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	212,86	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,38	18,83

D.05.60.5550.005	**BARRIERA NORMALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 100 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5550.005	BARRIERA NORMALE CLASSE 1 cm 100 x 25 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,36	20,36	81,18
	Spese generali del 12% su 20,36 Euro				2,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro				2,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,36	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,72	18,83

D.05.60.5550.010	**BARRIERA NORMALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 125 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5550.010	BARRIERA NORMALE CLASSE 1 cm 125 x 25 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,36	20,36	81,18
	Spese generali del 12% su 20,36 Euro				2,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro				2,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**25,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	20,36	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,72	18,83

D.05.60.5550.015	**BARRIERA NORMALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 150 x 25**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5550.015	BARRIERA NORMALE CLASSE 1 cm 150 x 25 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,42	31,42	81,17
	Spese generali del 12% su 31,42 Euro				3,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,19 Euro				3,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,71**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,71**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	31,42	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,29	18,83

D.05.60.5560.005	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5560.005	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1 cm 60 x 60					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,37	30,37	81,16
	Spese generali del 12% su 30,37 Euro				3,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,01 Euro				3,40	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**37,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,37	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,05	18,83

D.05.60.5560.010	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 240**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5560.010	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1 cm 60 x 240					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,45	121,45	81,18
	Spese generali del 12% su 121,45 Euro				14,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 136,02 Euro				13,60	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**149,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**149,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	121,45	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,18	18,83

D.05.60.5560.015	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5560.015	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1 cm 90 x 90					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,69	66,69	81,17
	Spese generali del 12% su 66,69 Euro				8,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,69 Euro				7,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**82,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**82,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	66,69	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,47	18,83

D.05.60.5560.020	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 360**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5560.020	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1 cm 90 x 360					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	266,73	266,73	81,17
Spese generali del 12% su 266,73 Euro				32,01	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 298,74 Euro				29,87	9,09
Per arrotondamento				-0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**328,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**328,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				266,73	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				61,88	18,83

D.05.60.5560.050	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5570.005	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 60 x 60					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,01	39,01	81,17
	Spese generali del 12% su 39,01 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,69 Euro				4,37	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,06**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				39,01	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,05	18,83

D.05.60.5560.055	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 240**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5570.010	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 60 x 240					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,01	156,01	81,17
	Spese generali del 12% su 156,01 Euro				18,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 174,73 Euro				17,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**192,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**192,20**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				156,01	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,19	18,83

D.05.60.5560.060	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5570.015	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 90 x 90					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,12	86,12	81,17
	Spese generali del 12% su 86,12 Euro				10,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,45 Euro				9,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**106,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**106,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				86,12	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,98	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.5560.065	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 360**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5570.020	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 90 x 360 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	344,47	344,47	81,17
	Spese generali del 12% su 344,47 Euro				41,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 385,81 Euro				38,58	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**424,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**424,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	344,47	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,92	18,83

D.05.60.5580.005	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 80**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5580.005	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 20 x 80 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,06	25,06	81,18
	Spese generali del 12% su 25,06 Euro				3,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,07 Euro				2,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,06	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,81	18,83

D.05.60.5580.010	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5580.010	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 25 x 100 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,84	39,84	81,17
	Spese generali del 12% su 39,84 Euro				4,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,62 Euro				4,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,84	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,24	18,83

D.05.60.5580.015	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 40**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5580.015	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 20 x 40 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,46	11,46	81,16
	Spese generali del 12% su 11,46 Euro				1,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,84 Euro				1,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,12**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,12**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	11,46	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,66	18,83

D.05.60.5590.005	**DELINEATORI MODULARI DI CURVA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5590.005	DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2 cm 60 x 60					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,01	39,01	81,17
	Spese generali del 12% su 39,01 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,69 Euro				4,37	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,01	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,05	18,83

D.05.60.5590.010	**DELINEATORI MODULARI DI CURVA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5590.010	DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2 cm 90 x 90					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,12	86,12	81,17
	Spese generali del 12% su 86,12 Euro				10,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,45 Euro				9,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**106,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**106,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	86,12	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,98	18,83

D.05.60.5600.005	**CONO** **cm 30**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5600.005	CONO cm 30					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,24	81,11
	Spese generali del 12% su 5,24 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro				0,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,24	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,22	18,82

D.05.60.5600.010	**CONO** **cm 50**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5600.010	CONO cm 50					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,69	10,69	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 10,69 Euro				1,28	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,97 Euro				1,20	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,17**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,17**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,69	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,48	18,83

D.05.60.5610.005	**DELINEATORE FLESSIBILE**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5610.005	DELINEATORE FLESSIBILE					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,28	8,28	81,18
	Spese generali del 12% su 8,28 Euro				0,99	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro				0,93	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,20**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				8,28	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,92	18,83

D.05.60.5620.005	**BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI** **Classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5620.005	BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI CLASSE 1					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,10	54,10	81,17
	Spese generali del 12% su 54,10 Euro				6,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,59 Euro				6,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**66,65**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**66,65**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				54,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,55	18,83

D.05.60.5630.005	**PALETTA DA MOVIERI** **in PVC**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5630.005	PALETTA DA MOVIERI in PVC					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,60	9,60	81,15
	Spese generali del 12% su 9,60 Euro				1,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro				1,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**11,83**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				9,60	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,23	18,83

D.05.60.5630.010	**PALETTA DA MOVIERI** **in alluminio**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5630.010	PALETTA DA MOVIERI in alluminio (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,21	12,21	81,18
	Spese generali del 12% su 12,21 Euro				1,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,68 Euro				1,37	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**15,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,21	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,83	18,84

D.05.60.5640.005	**TEMPORANEO DI DEVIAZIONE** **con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5640.005	TEMPORANEO DI DEVIAZIONE con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	105,39	105,39	81,19
	Spese generali del 12% su 105,39 Euro				12,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro				11,80	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**129,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	105,39	81,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,45	18,84

D.05.60.5640.010	**TEMPORANEO DI DEVIAZIONE** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5640.010	TEMPORANEO DI DEVIAZIONE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	m²	1,00	136,77	136,77	81,17
	Spese generali del 12% su 136,77 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro				15,32	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**168,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	136,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

D.05.60.5650.005	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5650.005	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,93	76,93	81,17
	Spese generali del 12% su 76,93 Euro				9,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,16 Euro				8,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**94,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**94,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	76,93	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,85	18,83

D.05.60.5650.010	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5650.010	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,37	52,37	81,17
	Spese generali del 12% su 52,37 Euro				6,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,65 Euro				5,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	52,37	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,15	18,83

D.05.60.5650.015	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5650.015	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc)	cad.	1,00	228,39	228,39	81,16
	Spese generali del 12% su 228,39 Euro				27,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 255,80 Euro				25,58	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**281,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**281,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	228,39	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,99	18,83

D.05.60.5650.020	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.5650.020	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato extra (Costo materiali fc)	cad.	1,00	293,17	293,17	81,17
	Spese generali del 12% su 293,17 Euro				35,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 328,35 Euro				32,84	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**361,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**361,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	293,17	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,02	18,83

D.05.60.6010.005	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **sezione triangolare**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6010.005	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione triangolare (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,24	81,11
	Spese generali del 12% su 5,24 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro				0,59	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,46**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,46**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	5,24	81,11
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,22	18,82

D.05.60.6010.010	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **sezione circolare**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6010.010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione circolare (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,24	81,11
	Spese generali del 12% su 5,24 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro				0,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,24	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,22	18,82

D.05.60.6020.005	**DELINEATORI FISSI PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6020.005	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2 monofacciale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,31	24,31	81,17
	Spese generali del 12% su 24,31 Euro				2,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,23 Euro				2,72	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**29,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,31	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,64	18,83

D.05.60.6020.010	**DELINEATORI FISSI PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6020.010	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2 bifacciale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,63	30,63	81,16
	Spese generali del 12% su 30,63 Euro				3,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,31 Euro				3,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**37,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,63	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,11	18,83

D.05.60.6030.005	**DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6030.005	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2 monofacciale					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,93	46,93	81,17
Spese generali del 12% su 46,93 Euro				5,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 52,56 Euro				5,26	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**57,82**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**57,82**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				46,93	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,89	18,83

D.05.60.6030.010	**DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6030.010	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2 bifacciale					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,26	53,26	81,16
	Spese generali del 12% su 53,26 Euro				6,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,65 Euro				5,97	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**65,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				53,26	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,36	18,83

D.05.60.6040.005	**DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6040.005	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,57	90,57	81,16
	Spese generali del 12% su 90,57 Euro				10,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 101,44 Euro				10,14	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**111,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**111,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				90,57	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,01	18,83

D.05.60.6040.010	**DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6040.010	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,70	124,70	81,18
	Spese generali del 12% su 124,70 Euro				14,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 139,66 Euro				13,97	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**153,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**153,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				124,70	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,93	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.60.6050.005 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6050.005 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	200,69	200,69	81,15
Spese generali del 12% su 200,69 Euro				24,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 224,77 Euro				22,48	9,09
Per arrotondamento				0,05	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**247,30**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**247,30**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				200,69	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,56	18,83

D.05.60.6050.010 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6050.010 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,00	243,00	81,16
Spese generali del 12% su 243,00 Euro				29,16	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 272,16 Euro				27,22	9,09
Per arrotondamento				0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**299,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**299,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				243,00	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,38	18,83

D.05.60.6060.005 DELINEATORE MODULARE DI CURVA Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6060.005 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 1 cm 60 x 60 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,30	23,30	81,16
Spese generali del 12% su 23,30 Euro				2,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,10 Euro				2,61	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**28,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				23,30	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,41	18,83

D.05.60.6060.010 DELINEATORE MODULARE DI CURVA Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6060.010 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 1 cm 90 x 90 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,78	50,78	81,17
Spese generali del 12% su 50,78 Euro				6,09	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 56,87 Euro				5,69	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**62,56**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**62,56**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	50,78	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,78	18,83

D.05.60.6060.050	**DELINEATORE MODULARE DI CURVA Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6070.005	DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2 cm 60 x 60 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,00	28,00	81,16
	Spese generali del 12% su 28,00 Euro				3,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,36 Euro				3,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**34,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,00	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,50	18,83

D.05.60.6060.055	**DELINEATORE MODULARE DI CURVA Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.05.6070.010	DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2 cm 90 x 90 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,40	69,40	81,17
	Spese generali del 12% su 69,40 Euro				8,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,73 Euro				7,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,40	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,10	18,83

D.05.65.0010.005	**VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,25	1,25	81,17
	Spese generali del 12% su 1,25 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,40 Euro				0,14	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**1,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,25	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,29	18,83

D.05.65.0010.010	**VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14%**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0010.010	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12%					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
fino al 14% (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,39	1,39	81,29
Spese generali del 12% su 1,39 Euro				0,17	9,77
Utile dell'Impresa del 10% su 1,56 Euro				0,16	9,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**1,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,39	81,29
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,32	18,89

D.05.65.0010.015	**VERNICI RIFRANGENTI colore giallo**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0010.015	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore giallo (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,34	1,34	81,21
	Spese generali del 12% su 1,34 Euro				0,16	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,50 Euro				0,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,65**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**1,65**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,34	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,31	18,85

D.05.65.0020.005	**VERNICI NORMALI colore giallo**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0020.005	COSTO VERNICI NORMALI colore giallo (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,24	1,24	81,05
	Spese generali del 12% su 1,24 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**1,53**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,24	81,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,82

D.05.65.0020.010	**VERNICI NORMALI colore azzurro**	**kg**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0020.010	COSTO VERNICI NORMALI colore azzurro (Costo materiali fc)	kg	1,00	2,78	2,78	81,05
	Spese generali del 12% su 2,78 Euro				0,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,11 Euro				0,31	9,07
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**3,43**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,78	81,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,65	18,80

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.05.65.0020.015 VERNICI NORMALI					
colore nero	**kg**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0020.015 COSTO VERNICI NORMALI colore nero (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,95	1,95	81,25
Spese generali del 12% su 1,95 Euro				0,23	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro				0,22	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/kg)				**2,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,95	81,25
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,45	18,83
D.05.65.0030.005 DILUENTE					
Diluente a rapida essicazione	**l**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
ZD.05.65.0030.005 COSTO DILUENTE Diluente a rapida essicazione (Costo materiali fc)	l	1,00	1,04	1,04	81,25
Spese generali del 12% su 1,04 Euro				0,13	9,77
Utile dell'Impresa del 10% su 1,17 Euro				0,12	9,14
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,28**	
Prezzo di applicazione (Euro/l)				**1,28**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,04	81,25
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,24	18,91
D.05.80.0005.005 MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE - monotubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
Manodopera					
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0013	h		25,15	0,03	2,21
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0013*2	h		30,01	0,08	5,27
Materiale					
ZD.61.05.1010.005 MONOTUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,03	69,59
Noli a caldo senza operatore					
Z.06.05.0060.020 TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0013	h		14,69	0,02	1,29
Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0013	h		33,00	0,04	2,90
Spese generali del 12% su 1,20 Euro				0,14	9,73

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 1,35 Euro				0,14	9,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,11	7,50
Costo materiali fc				1,03	69,59
Costo noli e trasporti				0,06	4,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,28	18,85

D.05.80.0010.005	**TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE - tritubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,004	h		25,15	0,10	2,19
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,0040*2	h	0,01	30,01	0,24	5,22
	Materiale					
ZD.61.05.1005.005	TRITUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,20	69,57
	Noli a caldo senza operatore					
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,0040	h		14,69	0,06	1,28
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,004	h		33,00	0,13	2,87
	Spese generali del 12% su 3,73 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro				0,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,34	7,41
	Costo materiali fc				3,20	69,57
	Costo noli e trasporti				0,19	4,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,87	18,83

D.11.05.0210.005	**RAVVIVATURA CON IDROLANCIA**	**m²**	**100**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc, e autista autocarro (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 8+2	h	10,00	25,15	251,50	29,98
	Nolo di trabatello etensibile					
Z.06.60.0015.005	TRABATELLO ESTENSIBILE al giorno					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti)	d	1,00	114,66	114,66	13,67
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	2,00	34,23	68,46	8,16
	Nolo a caldo idrolancia senza operatore					
Z.06.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) - - idrolancia a pressione 400 atm. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	0,77	6,16	0,73
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	28,62
	Spese generali del 12% su 680,86 Euro				81,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 762,56 Euro				76,26	9,09
	Per arrotondamento				0,18	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**839,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**8,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				491,60	58,59
	Costo noli e trasporti				189,40	22,57
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,00	18,83

D.11.05.0220.005	**RASCHIATURA OPERE D'ARTE** **Lavori compiuti**	**m²**	**150**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5+8	h	11,50	25,15	289,23	11,06
	Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad aria					
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	8,00	1,33	10,64	0,41
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	89,92	719,36	27,51
Z.06.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) - - frese/bocciarde in widia (Costo noli e trasporti)	h	8,00	0,77	6,16	0,24
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	9,18
	Nolo a caldo autobotte senza operatore					
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	8,30	24,90	0,95
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	3,44
	Nolo a caldo spazzatrice senza operatore					
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli e trasporti)	h	8,00	31,99	255,92	9,79
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	9,18
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli e trasporti)	h	8,00	30,68	245,44	9,39
Spese generali del 12% su 2.121,83 Euro				254,62	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 2.376,46 Euro				237,65	9,09
Per arrotondamento				0,40	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.614,50**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**17,43**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	859,50	32,87
			Costo noli e trasporti	1.262,40	48,28
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	492,15	18,82

D.11.05.0230.005	**MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE**	**dm³**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2+3,5	h	5,50	25,15	138,33	8,46
	Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad aria					
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	8,00	1,33	10,64	0,65
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	89,92	719,36	44,00
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	14,68
	Nolo a caldo senza operatore autobotte					
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,30	8,30	0,51
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	1,84
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice					
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli e trasporti)	h	1,00	31,99	31,99	1,96
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	1,84
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3,5	h	3,50	34,23	119,81	7,33
	Spese generali del 12% su 1.328,52 Euro				159,42	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,94 Euro				148,79	9,10
	Per arrotondamento				-1,74	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.635,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/dm³)	**3,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	438,50	26,82
				Costo noli e trasporti	890,50	54,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	308,50	18,87

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.11.05.0240.005	**BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA**	**m²**	**150**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5+4	h	5,50	25,15	138,33	8,31
	Nolo a caldo senza operatore di motocompressore e martello ad aria					
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	8,00	1,33	10,64	0,64
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	89,92	719,36	43,20
Z.06.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) -- frese/bocciadre in widia (Costo noli e trasporti)	h	8,00	0,77	6,16	0,37
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	14,42
	Nolo a caldo senza operatore autobotte					
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,30	8,30	0,50
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	1,80
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice					
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli e trasporti)	h	1,00	31,99	31,99	1,92
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	1,80
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	4,00	34,23	136,92	8,22
	Spese generali del 12% su 1.351,79 Euro				162,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.514,01 Euro				151,40	9,09
	Per arrotondamento				-0,41	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.665,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**11,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	438,45	26,33
				Costo noli e trasporti	913,35	54,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	313,50	18,83

D.11.10.0330.005	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 10 metri**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
D.11.10.0310.005	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` fino a m.10,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	31,02	2,48	100,06
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,48**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**2,48**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,96	38,71
			Costo noli e trasporti	1,05	42,46
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,47	18,87

D.11.10.0330.010	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 15 metri** **Lavori compiuti**	**m³**	**1**			
D.11.10.0310.010	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 10,01 a m 15,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,1 Per arrotondamento	m³	0,100	38,78	3,88	99,95
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**3,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,50	38,69
				Costo noli e trasporti	1,65	42,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,73	18,84

D.11.10.0330.015	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 20 metri** **Lavori compiuti**	**m³**	**1**			
D.11.10.0310.015	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 15,01 a m 20,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,12 Per arrotondamento	m³	0,120	51,70	6,20	100,06
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**6,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,40	38,73
				Costo noli e trasporti	2,64	42,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,17	18,84

D.11.10.0330.020	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 25 metri** **Lavori compiuti**	**m³**	**1**			
D.11.10.0310.020	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 20,01 a m 25,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,13 Per arrotondamento	m³	0,130	62,04	8,07	99,94
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**8,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,12	38,67
				Costo noli e trasporti	3,43	42,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,52	18,82

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.11.10.0330.025	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per ogni metro cubo di profondità oltre i 25 metri**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
D.11.10.0310.025	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per ogni metro oltre i 25,00 m (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	15,51	2,79	100,06
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**2,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,08	38,71
				Costo noli e trasporti	1,19	42,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,53	18,85

D.11.10.0410.005	**LAVORAZIONE DEL LEGNAME** **- per piante alto fusto**	**m³**	**185**			
	Lavori compiuti					
	Si ipotizza che una squadra tipo composta da 5 operai spec possa lavorare 185m3 (37 piante - 10m di altezza - 0.5m di diametro)					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2*8+8+8	h	32,00	30,01	960,32	28,37
	Mezzi senza operatore					
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 2*8	h	16,00	4,38	70,08	2,07
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2*8	h	16,00	25,15	402,40	11,89
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	59,43	475,44	14,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	7,09
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,26	298,08	8,80
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,63	301,04	8,89
	Spese generali del 12% su 2.747,44 Euro				329,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.077,13 Euro				307,71	9,09
	Per arrotondamento				0,65	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.385,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**18,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.602,84	47,34
				Costo noli e trasporti	1.144,60	33,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	637,33	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.11.10.0410.010	**LAVORAZIONE DEL LEGNAME** **- per ceduo e paleria minuta**	**m³**	**260**			
	Lavori compiuti					
	Si ipotizza che una squadra composta da 4 operai spec possa lavorare 260 m3 (52 piante - 10m di altezza - 0.5m diametro)					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+8+8	h	24,00	30,01	720,24	23,32
	Mezzi senza operatore					
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2*8	h	16,00	4,38	70,08	2,27
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	25,15	402,40	13,03
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	59,43	475,44	15,39
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	7,77
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,26	298,08	9,65
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,63	301,04	9,75
	Spese generali del 12% su 2.507,36 Euro				300,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.808,24 Euro				280,82	9,09
	Per arrotondamento				-0,27	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.088,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**11,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.362,66	44,12
				Costo noli e trasporti	1.144,78	37,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	581,62	18,83

D.21.05.0010.005	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO** **- dosaggio a 200 kg/m³**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto per la posa del cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	30,01	1,00	0,84
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa delle casserature (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	30,01	10,00	8,36
Z.12.02.0070.020	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,02	m³	1,020	84,07	85,75	71,68

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,72	0,34	0,29
	Spese generali del 12% su 97,10 Euro				11,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 108,75 Euro				10,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**119,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,00	9,20
				Costo materiali fc	85,75	71,68
				Costo noli e trasporti	0,34	0,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,53	18,83

D.21.05.0010.010	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO** **- dosaggio a 250 kg/m³**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	30,01	1,00	0,79
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa delle casserature (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	30,01	10,00	7,94
Z.12.02.0070.030	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,02	m³	1,020	89,17	90,95	72,17
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,72	0,34	0,27
	Spese generali del 12% su 102,30 Euro				12,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 114,58 Euro				11,46	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**126,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**126,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,00	8,73
				Costo materiali fc	90,95	72,17
				Costo noli e trasporti	0,34	0,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,73	18,83

D.21.05.0010.015	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO** **- classe 250 con Rck non inf.25N/mm²**	**m³**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	30,01	1,00	0,78
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa delle casserature					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	30,01	10,00	7,80
Z.12.02.0070.030	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,04	m³	1,040	89,17	92,74	72,32
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,72	0,34	0,27
	Spese generali del 12% su 104,08 Euro				12,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,57 Euro				11,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**128,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,00	8,58
				Costo materiali fc	92,74	72,32
				Costo noli e trasporti	0,34	0,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,15	18,83

D.21.05.0020.005	**MURATURA IN PIETRAME E MALTA - pietrame proveniente da scavi o demolizioni Lavori compiuti**	**m³**	**60**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+8	h	12,00	25,15	301,80	1,59
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - addetto alla pala e all'escavatore (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*2	h	16,00	30,01	480,16	2,53
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto al gruppo elettrogeno (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	1,06
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	1,06
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - formazione di fori, stuccatura, sigillatura, oneri ponteggi e autista autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8+8	h	40,00	25,15	1.006,00	5,30
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	38,51	308,08	1,62
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti)	h	8,00	29,50	236,00	1,24
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	22,14	177,12	0,93
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	70,000	94,27	6.598,90	34,78

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli e trasporti)	h	8,00	7,12	56,96	0,30
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	8,00	1,92	15,36	0,08
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,32	298,56	1,57
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc)	t	365,00	4,54	1.657,10	8,73
	Spese generali del 12% su 11.538,41 Euro				1.384,61	7,30
	Utile dell'Impresa del 10% su 12.923,02 Euro				1.292,30	6,81
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*50*2+10	m²	210,00	22,65	4.756,50	25,07
	Per arrotondamento				0,15	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18.972,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**316,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5.536,86	29,18
				Costo materiali fc	8.409,90	44,33
				Costo noli e trasporti	1.453,20	7,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.572,88	18,83

D.21.05.0020.010	**MURATURA IN PIETRAME E MALTA** **- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave** **Lavori compiuti**	**m³**	**60**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+8	h	12,00	25,15	301,80	1,43
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - addetti alla pala e all'escavatore (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	30,01	480,16	2,28
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto al gruppo elettrogeno e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+8	h	16,00	25,15	402,40	1,91
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	0,96
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - formazione di fori, stuccatura e sigillatura giunti, montaggio ponteggi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*4	h	32,00	25,15	804,80	3,82
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	38,51	308,08	1,46
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti)	h	8,00	29,50	236,00	1,12
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	22,14	177,12	0,84
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	70,000	94,27	6.598,90	31,36
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,32	298,56	1,42
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli e trasporti)	h	8,00	7,12	56,96	0,27
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	8,00	1,92	15,36	0,07
ZD.05.10.0120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	1.315,00	2,68	3.524,20	16,75
	Spese generali del 12% su 13.405,51 Euro				1.608,66	7,64
	Utile dell'Impresa del 10% su 15.014,17 Euro				1.501,42	7,13
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*50*2	m²	200,00	22,65	4.530,00	21,52
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21.045,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**350,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5.377,50	25,55
				Costo materiali fc	10.269,66	48,80
				Costo noli e trasporti	1.435,98	6,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.963,30	18,83

D.21.05.0030.005	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni** **Lavori compiuti**	**m²**	**40**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	25,15	125,75	6,44
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore					
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti)	h	2,00	29,50	59,00	3,02
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla pala e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2+1,5	h	3,50	30,01	105,04	5,38
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,23	51,35	2,63
ZD.05.10.0120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	15,00	2,68	40,20	2,06
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 40*0,3	m³	12,000	97,67	1.172,04	60,01
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,92	1,92	0,10
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	1,54
	Spese generali del 12% su 1.585,30 Euro				190,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.775,54 Euro				177,55	9,09
	Per arrotondamento				0,11	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.953,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**48,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	260,80	13,35
				Costo materiali fc	1.212,24	62,06
				Costo noli e trasporti	112,28	5,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	367,80	18,83

D.21.05.0030.010	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- in pietra porfirica**	**m²**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro e addetto autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+1,5	h	5,50	25,15	138,33	3,13
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore					
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti)	h	2,00	29,50	59,00	1,34
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla pala (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	1,36
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,23	51,35	1,16
ZD.05.10.0120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	400,00	2,68	1.072,00	24,27
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune sistemazione sassi, rabboccatura e sigilatura fughe (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	32,00	25,15	804,80	18,22
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 40*0,35	m³	14,000	97,67	1.367,38	30,96
	nolo a caldo vibratore senza operatore					
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,92	1,92	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	0,68

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 3.584,80 Euro				430,18	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 4.014,98 Euro				401,50	9,09
Per arrotondamento				-0,07	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.416,40**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**110,41**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1.033,16	23,39
			Costo materiali fc	2.439,40	55,24
			Costo noli e trasporti	112,28	2,54
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	831,64	18,83

D.21.05.0030.015	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- in pietra granitica**	**m²**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area di lavoro e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+1,5	h	5,50	30,01	165,06	3,68
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore					
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti)	h	2,00	29,50	59,00	1,31
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	1,34
	nolo a caldo autocarro senza operatore					
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,23	51,35	1,14
ZD.05.12.0005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO (Costo materiali fc) Formula quantità: 48,5	t	48,50	22,73	1.102,41	24,57
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 40*0,35	m³	14,000	97,67	1.367,38	30,48
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune sistemazione sassi, rabboccatura e sigillatura fughe (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	32,00	25,15	804,80	17,94
	nolo a caldo vibratore senza operatore					
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,92	1,92	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	0,67
	Spese generali del 12% su 3.641,93 Euro				437,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.078,97 Euro				407,90	9,09
	Per arrotondamento				-0,06	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.486,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**112,17**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	1.059,88	23,62
			Costo materiali fc	2.469,80	55,05
			Costo noli e trasporti	112,28	2,50
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	844,92	18,83

D.21.05.0030.020	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- in pietra calcarea**	**m²**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area di lavoro e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+2,5	h	6,50	30,01	195,07	4,35
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore					
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti)	h	2,00	29,50	59,00	1,31
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla pala (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	1,34
	nolo a caldo autocarro senza operatore					
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,23	85,58	1,91
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc)	t	104,00	4,54	472,16	10,52
ZD.05.13.0100.010	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc)	t	100,00	5,68	568,00	12,65
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 40*0,35	m³	14,000	97,67	1.367,38	30,46
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune sistemazione sassi, rabboccature e sigillature fughe (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	32,00	25,15	804,80	17,93
	nolo a caldo vibratore senza operatore					
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,92	1,92	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	0,67
	Spese generali del 12% su 3.643,93 Euro				437,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.081,20 Euro				408,12	9,09
	Per arrotondamento				-0,12	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.489,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**112,23**	

Riepilogo per categoria		
Costo manodopera in cantiere	1.089,92	24,28
Costo materiali fc	2.407,56	53,63
Costo noli e trasporti	146,48	3,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	845,40	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.21.05.0040.005	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI** **- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni**	**m²**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	0,49
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - manodopera (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*3	h	24,00	30,01	720,24	7,05
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	0,98
ZD.05.13.0100.010	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,21*2,5	t	262,50	5,68	1.491,00	14,59
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1+0,5	m³	50,500	94,27	4.760,64	46,58
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1+0,5	m³	50,500	23,05	1.164,03	11,39
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	1,92	7,68	0,08
	Spese generali del 12% su 8.294,48 Euro				995,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9.289,82 Euro				928,98	9,09
	Per arrotondamento				1,20	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10.220,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**20,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	871,00	8,52
				Costo materiali fc	7.415,50	72,56
				Costo noli e trasporti	7,50	0,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.924,50	18,83

D.21.05.0040.010	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI** **- in pietra porfirica**	**m²**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	0,27
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - manodopera (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8	h	24,00	30,01	720,24	3,80
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	0,53
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1	m³	50,000	94,27	4.713,50	24,90
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1	m³	50,000	23,05	1.152,50	6,09
ZD.05.10.0120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	3.217,00	2,68	8.621,56	45,54
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	1,92	7,68	0,04
	Spese generali del 12% su 15.366,38 Euro				1.843,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17.210,35 Euro				1.721,04	9,09
	Per arrotondamento				-1,38	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18.930,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**37,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	871,00	4,60
				Costo materiali fc	14.487,50	76,53
				Costo noli e trasporti	7,50	0,04
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.565,00	18,83

D.21.05.0040.015	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI** **- in pietra granitica**	**m²**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	0,25
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - manodopera (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8	h	24,00	30,01	720,24	3,60
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	0,50
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1	m³	50,000	23,05	1.152,50	5,76
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,1	m³	50,000	94,27	4.713,50	23,57
ZD.05.12.0005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO (Costo materiali fc) Formula quantità: 417,5	t	417,50	22,73	9.489,78	47,45
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	1,92	7,68	0,04
	Spese generali del 12% su 16.234,59 Euro				1.948,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18.182,75 Euro				1.818,28	9,09
	Per arrotondamento				-1,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20.000,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**40,00**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	871,00	4,36
			Costo materiali fc	15.356,00	76,78
			Costo noli e trasporti	7,50	0,04
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.766,50	18,83

D.21.05.0040.020	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI** **- in pietra calcarea**	**m²**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	0,24
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - manodopera (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8	h	24,00	30,01	720,24	3,45
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetto vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	0,48
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,2	m³	100,000	94,27	9.427,00	45,20
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 500*0,2	m³	100,000	23,05	2.305,00	11,05
ZD.05.13.0100.010	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc)	t	760,00	5,68	4.316,80	20,70
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	1,92	7,68	0,04
	Spese generali del 12% su 16.927,62 Euro				2.031,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18.958,93 Euro				1.895,89	9,09
	Per arrotondamento				0,17	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20.855,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**41,71**	

Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	871,00	4,18
			Costo materiali fc	16.049,00	76,96
			Costo noli e trasporti	7,50	0,04
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.927,50	18,83

D.21.05.0050.005	**RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO**	**m²**	**45**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - 3 operai per 8 ore = pulizia muro da erbacce, pulizia con acqua e allargamento fughe (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8	h	24,00	25,15	603,60	26,60
	Materiali					
Z.12.02.0070.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m³	8,000	94,27	754,16	33,23
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc)	t	27,00	4,54	122,58	5,40
	Macchinari senza operatore					
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW - - per spostamento materiale (Costo noli e trasporti)	h	8,00	15,20	121,60	5,36
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - operatore pala (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	10,58
	Spese generali del 12% su 1.842,02 Euro				221,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.063,06 Euro				206,31	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2.269,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**50,43**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				843,66	37,18
	Costo materiali fc				876,74	38,63
	Costo noli e trasporti				121,59	5,36
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				427,37	18,83

D.21.05.0060.005	**RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI su murature in pietrame**	**m**	**30**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - - escavatore (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	1,80
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - disco asfalto (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	1,01
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - posa ferro, formazione fori e ripristino e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8+8	h	24,00	25,15	603,60	12,07
	Macchinari senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	38,51	115,53	2,31
Z.06.40.0120.010	SEGA DA PAVIMENTO Ad avanzamento manuale (Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,82	9,64	0,19
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli e trasporti)	h	4,00	89,92	359,68	7,19
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	4,00	1,33	5,32	0,11
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	8,00	34,23	273,84	5,48
	Materiali					
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*50	kg	1.500,00	0,76	1.140,00	22,80
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc)	kg	5,00	1,66	8,30	0,17
Z.12.02.0070.030	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,8*0,35*30	m³	8,400	89,17	749,03	14,98
	Spese generali del 12% su 3.405,26 Euro				408,63	8,17
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.813,89 Euro				381,39	7,63
D.21.05.0515.005	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 30*0,5*2	m²	30,00	26,85	805,50	16,11
	Per arrotondamento				-0,09	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.000,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**166,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.120,74	22,41
				Costo materiali fc	1.897,35	37,94
				Costo noli e trasporti	1.040,91	20,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	941,70	18,83

D.21.05.0060.010	**RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI** **su murature in cls o in cls armato**	**m**	**32**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - escavatore e autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+7	h	10,00	30,01	300,10	5,93
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - disco asfalto (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	25,15	50,30	0,99
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - posa ferro, formazione fori e ripristino (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	25,15	402,40	7,95
	Macchinari senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	38,51	115,53	2,28
Z.06.40.0120.010	SEGA DA PAVIMENTO Ad avanzamento manuale (Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,82	9,64	0,19
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	89,92	269,76	5,33
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli e trasporti)	h	3,00	1,33	3,99	0,08
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	7,00	34,23	239,61	4,73

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali					
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 32*50	kg	1.600,00	0,76	1.216,00	24,01
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura					
	(Costo materiali fc)	kg	4,00	1,66	6,64	0,13
Z.12.02.0070.030	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,8*0,35*32	m³	8,960	89,17	798,96	15,78
	Spese generali del 12% su 3.412,93 Euro				409,55	8,09
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.822,47 Euro				382,25	7,55
D.21.05.0515.005	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 32*0,5*2	m²	32,00	26,85	859,20	16,97
	Per arrotondamento				0,07	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.064,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**158,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.154,72	22,80
				Costo materiali fc	2.021,63	39,92
				Costo noli e trasporti	933,92	18,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	953,57	18,83

D.21.10.0110.005	**APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO**	**dm³**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0110.001	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO					
	(Costo materiali fc)	dm³	1,000	25,00	25,00	63,79
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,01	5,00	12,76
Z.16.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	18,05	1,81	4,61
	Spese generali del 12% su 31,81 Euro				3,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,62 Euro				3,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/dm³)	**39,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,00	12,76
				Costo materiali fc	26,81	68,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,38	18,83

D.21.10.0120.005	**APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO**	**dm³**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0120.001	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO					
	(Costo materiali fc)	dm³	1,000	35,00	35,00	67,95

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,01	5,00	9,71
Z.16.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	18,05	1,81	3,50
	Spese generali del 12% su 41,81 Euro				5,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,82 Euro				4,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**51,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/dm³)	**51,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,00	9,71
				Costo materiali fc	36,81	71,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,70	18,83

D.21.10.0210.005	**GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0210.001	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO Costo FC giunto di dilatazione fisso (Costo materiali fc)	m	1,00	130,00	130,00	75,37
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*10/60	h	0,33	30,01	10,00	5,80
	Spese generali del 12% su 140,00 Euro				16,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,80 Euro				15,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**172,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**172,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,00	5,80
				Costo materiali fc	130,00	75,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,48	18,83

D.21.10.0220.005	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0220.005	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 50 (Costo materiali fc)	m	1,00	600,00	600,00	78,67
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	30,01	10,00	1,31
Z.16.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	18,05	9,03	1,18
	Spese generali del 12% su 619,03 Euro				74,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 693,31 Euro				69,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**762,64**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**762,64**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,00	1,31
			Costo materiali fc	609,03	79,86
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,61	18,83

D.21.10.0220.010	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 80**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0220.010	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 80 (Costo materiali fc)	m	1,00	720,00	720,00	78,87
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60*2	h	0,40	30,01	12,00	1,31
Z.16.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	18,05	9,03	0,99
	Spese generali del 12% su 741,03 Euro				88,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 829,95 Euro				83,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**912,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**912,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,00	1,31
				Costo materiali fc	729,03	79,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,92	18,83

D.21.10.0220.015	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 120**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.10.0220.015	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 120 (Costo materiali fc)	m	1,00	1.100,00	1.100,00	79,43
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	30,01	15,01	1,08
Z.16.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	18,05	9,03	0,65
	Spese generali del 12% su 1.124,03 Euro				134,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.258,91 Euro				125,89	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.384,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1.384,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,01	1,08
				Costo materiali fc	1.109,03	80,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	260,78	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.21.15.0010.005	**CORDOLO PERIMETRALE**					
	- cordolo perimetrale di cm 25/30 H=30	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: (5*2)/60	h	0,17	59,54	9,92	5,86
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,3*0,3	m³	0,090	97,67	8,79	5,19
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 30 + 5 % sfrido	kg	31,50	0,76	23,94	14,14
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60	h	0,33	30,01	10,00	5,91
	Spese generali del 12% su 52,66 Euro				6,32	3,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,98 Euro				5,90	3,48
ZD.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (Costo lavori compiuti)	m³	1,000	104,45	104,45	61,69
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**169,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**169,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	45,09	26,63
				Costo materiali fc	32,73	19,33
				Costo noli e trasporti	59,62	35,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,89	18,83

D.21.15.0010.010	**CORDOLO PERIMETRALE**					
	- cordolo perimetrale di cm 22/25 H=25	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: (5*2)/60	h	0,17	59,54	9,92	5,98
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,25*0,25	m³	0,063	97,67	6,10	3,68
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 30 + 5 % sfrido	kg	31,50	0,76	23,94	14,42
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60	h	0,33	30,01	10,00	6,03
	Spese generali del 12% su 49,97 Euro				6,00	3,61
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,97 Euro				5,60	3,37
ZD.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (Costo lavori compiuti)	m³	1,000	104,45	104,45	62,92
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**166,01**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**166,01**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	45,09	27,16
			Costo materiali fc	30,04	18,10
			Costo noli e trasporti	59,62	35,91
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,26	18,83

D.21.15.0310.005	**PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE**	**m**	**20**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	25,25
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	59,54	476,32	50,09
ZD.41.10.0010.010	COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - pali trivellati di piccoli diametro (Indennità) Formula quantità: 10/60/8	cad.	0,02	2.664,40	55,51	5,84
	Spese generali del 12% su 771,91 Euro				92,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 864,54 Euro				86,45	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**951,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	240,08	25,25
				Costo noli e trasporti	476,32	50,09
				Indennità	55,50	5,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,08	18,83

D.21.15.0410.005	**SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI**	**t**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.06.15.0040.120	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 400 fino a t. 500. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	602,75	50,23	77,32
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,01	2,50	3,85
	Spese generali del 12% su 52,73 Euro				6,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,06 Euro				5,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/t)	**64,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,50	3,85
				Costo noli e trasporti	50,23	77,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,23	18,83

D.31.05.0110.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.37.01.0010.015	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPE armata spessore 4 mm (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m²	1,10	9,34	10,27	65,27
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,01	2,50	15,89
	Spese generali del 12% su 12,78 Euro				1,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,31 Euro				1,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**15,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,50	15,89
				Costo materiali fc	10,27	65,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,96	18,83

D.31.05.0410.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.37.01.0010.012	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPP armata leggera spessore 4 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m²	1,10	7,13	7,84	41,96
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area di lavoro e posa (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,01	5,00	26,76
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato posa (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	27,88	2,32	12,43
	Spese generali del 12% su 15,17 Euro				1,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,99 Euro				1,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**18,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,33	39,19
				Costo materiali fc	7,84	41,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,52	18,83

D.31.05.0420.300	**GIUNTI WATERSTOP - a sezione circolare diametro 300 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,01	6,00	25,87
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	25,15	5,03	21,68
Z.12.10.0060.300	GIUNTI WATERSTOP dn 300 (Costo materiali fc)	m	1,00	7,80	7,80	33,62
	Spese generali del 12% su 18,83 Euro				2,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,09 Euro				2,11	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,20**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				11,03	47,55
Costo materiali fc				7,80	33,62
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,37	18,83

D.31.10.0010.005	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	25,15	201,20	23,84
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,44	243,52	28,85
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	28,45
	Spese generali del 12% su 684,80 Euro				82,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 766,98 Euro				76,70	9,09
	Per arrotondamento				0,33	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**844,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m³)				**4,22**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				441,20	52,27
	Costo noli e trasporti				243,60	28,86
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,80	18,82

D.31.10.0010.010	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- con pietrame proveniente da cave di prestito**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (8/60/90)	h		25,15	0,04	
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti)	h	2,00	30,44	60,88	1,92
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	1,89
Z.10.01.0012.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc)	m³	200,000	12,25	2.450,00	77,34
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (8/60/90)	h		37,26	0,06	
Spese generali del 12% su 2.570,99 Euro				308,52	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 2.879,51 Euro				287,95	9,09
Per arrotondamento				0,54	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.168,00**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**15,84**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	60,00	1,89
			Costo materiali fc	2.450,00	77,34
			Costo noli e trasporti	60,80	1,92
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	596,60	18,83

D.31.10.0010.015	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- con misto di fiume lavato**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (8/60/90)	h		25,15	0,04	
Z.06.05.0030.020	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	30,44	91,32	1,77
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato adetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	1,74
Z.10.01.0010.050	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ciottoli di fiume misti granulometria 60-80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: (1,8*200*1,20)*0,80	100kg	345,60	11,60	4.008,96	77,66
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 fermo macchina x carico e scarico quantità media m3 9, si considerano 8' (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (8/60/90)	h		37,26	0,06	
	Spese generali del 12% su 4.190,40 Euro				502,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.693,25 Euro				469,33	9,09
	Per arrotondamento				-0,58	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.162,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**25,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	90,00	1,74
				Costo materiali fc	4.009,00	77,66
				Costo noli e trasporti	91,40	1,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	972,20	18,83

D.31.10.0020.005	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00** **- con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	27,22
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	59,43	475,44	53,90
	Spese generali del 12% su 715,52 Euro				85,86	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 801,38 Euro				80,14	9,09
	Per arrotondamento				0,48	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**882,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**4,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	240,00	27,21
				Costo noli e trasporti	475,40	53,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,00	18,82

D.31.10.0020.010	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente da cave di prestito**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	3,33
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	59,43	475,44	6,60
Z.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 200*1,20	m³	240,000	21,37	5.128,80	71,23
	Spese generali del 12% su 5.844,32 Euro				701,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6.545,64 Euro				654,56	9,09
	Per arrotondamento				-0,20	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7.200,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**36,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	240,00	3,33
				Costo materiali fc	5.128,80	71,23
				Costo noli e trasporti	475,40	6,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.356,00	18,83

D.31.10.0020.015	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con misto di fiume lavato**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato per assistenza; (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	2,73
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	59,43	475,44	5,40

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.10.01.0010.040	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ciottoli di fiume misti granulometria 30-50 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: (1,8*200*1,20)*0,80	100kg	345,60	18,60	6.428,16	73,03
	Spese generali del 12% su 7.143,68 Euro				857,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8.000,92 Euro				800,09	9,09
	Per arrotondamento				0,99	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8.802,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**44,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	240,00	2,73
				Costo materiali fc	6.428,20	73,03
				Costo noli e trasporti	475,40	5,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.657,20	18,83

D.31.10.0040.005	**DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,5+1*4	h	7,50	25,15	188,63	18,68
	nolo a caldo escavatore senza operatore					
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,44	243,52	24,11
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	23,77
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 per spostamento materiale all'interno del cantiere (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1*4	h	4,00	37,26	149,04	14,76
	Spese generali del 12% su 821,27 Euro				98,55	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 919,82 Euro				91,98	9,11
	Per arrotondamento				-1,80	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.010,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**2,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	428,50	42,43
				Costo noli e trasporti	392,50	38,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,50	18,86

D.31.10.0040.010	**DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente da cave di prestito**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1*8+1*8	h	16,00	25,15	402,40	11,16
	nolo a caldo escavatore senza operatore					
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,44	243,52	6,75
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	6,66
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1*8	h	8,00	37,26	298,08	8,27
ZD.05.13.0100.005	MASSI DA SCOGLIERA con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,6*200*1,2	t	384,00	4,54	1.743,36	48,35
	Spese generali del 12% su 2.927,44 Euro				351,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.278,73 Euro				327,87	9,09
	Per arrotondamento				-0,61	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.606,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**18,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	642,40	17,81
				Costo materiali fc	1.743,40	48,35
				Costo noli e trasporti	541,60	15,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	679,00	18,83

D.31.10.0040.015	**DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con misto di fiume lavato da cave di prestito**	**m³**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1+3,5	h	4,50	30,01	135,05	2,70
	nolo a caldo escavatore senza operatore					
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	30,44	243,52	4,87
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	4,80
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	37,26	130,41	2,61
D.05.05.0020.005	PIETRAME PER DRENAGGI ciottoli misti per drenaggi (Materiali a pie' d'opera)	m³	200,000	16,55	3.310,00	66,20
	Spese generali del 12% su 4.059,06 Euro				487,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.546,14 Euro				454,61	9,09
	Per arrotondamento				-0,76	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.000,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**25,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	375,00	7,50
				Costo materiali fc	2.686,40	53,73
				Costo noli e trasporti	374,00	7,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.564,80	31,30

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0050.005	**DRENAGGI CORTICALI**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,01	1,00	9,89
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	m	0,33	20,24	6,75	66,73
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/60	h	0,02	2,40	0,04	0,40
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	25,15	0,42	4,15
	Spese generali del 12% su 8,21 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,19 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,42	14,04
				Costo materiali fc	6,75	66,74
				Costo noli e trasporti	0,04	0,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,90	18,83

D.31.10.0110.005	**PLATEA SOTTO I DRENI** **- per scavi di profondità fino a m. 2,00**	**m²**	**200**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls e spolvero cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8+8	h	24,00	30,01	720,24	10,94
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune addetto alla posa del cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	25,15	201,20	3,05
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune addetto alla posa dei casseri (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	25,15	201,20	3,05
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	1,53
	Materiali					
Z.12.02.0070.010	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	41,000	78,97	3.237,77	49,16
	Casseri in legno					
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 1*0,5*4	m²	2,00	22,65	45,30	0,69
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	2,08	8,32	0,13
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,32	298,56	4,53
Z.06.05.0100.060	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli e trasporti)	h	4,00	57,46	229,84	3,49
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli e trasporti)	h	4,00	7,12	28,48	0,43
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti)	h	8,00	35,32	282,56	4,29
	Spese generali del 12% su 5.308,77 Euro				637,05	9,67
	Utile dell'Impresa del 10% su 5.945,82 Euro				594,58	9,03
	Per arrotondamento				0,30	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6.586,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**32,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.255,00	19,06
				Costo materiali fc	3.239,20	49,18
				Costo noli e trasporti	851,20	12,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.240,00	18,83

D.31.10.0110.010	**PLATEA SOTTO I DRENI** **- per scavi di profondità oltre i m. 2,00** **Lavori compiuti**	**m²**	**200**			
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls, spolvero di cemento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+8	h	11,00	30,01	330,11	4,54
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del cls (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	3,30
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa dei casseri (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	3,30
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	1,38
	Materiali					
Z.12.02.0070.010	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc)	m³	41,000	78,97	3.237,77	44,50
	Casseri in legno					
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti)	m²	2,00	22,65	45,30	0,62
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	4,00	2,08	8,32	0,11
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,32	298,56	4,10
Z.06.05.0100.060	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli e trasporti)	h	4,00	57,46	229,84	3,16
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli e trasporti)	h	4,00	7,12	28,48	0,39
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti)	h	8,00	35,32	282,56	3,88
	armatura scavo					
D.11.10.0200.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti)	m²	100,00	10,76	1.076,00	14,79
	Spese generali del 12% su 4.996,40 Euro				599,57	8,24
	Utile dell'Impresa del 10% su 5.595,97 Euro				559,60	7,69
	Per arrotondamento				-0,87	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7.276,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**36,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.675,20	23,02
				Costo materiali fc	3.380,20	46,46
				Costo noli e trasporti	851,20	11,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.370,20	18,83

D.31.10.0120.005	**RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI**	**m³**	**350**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1+2	h	3,00	25,15	75,45	8,83
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto all'escavatore (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	28,11
	Nolo di escavatore senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	38,51	308,08	36,07
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	2,00	34,23	68,46	8,02
	Spese generali del 12% su 692,04 Euro				83,05	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 775,08 Euro				77,51	9,08
	Per arrotondamento				1,38	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**854,00**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**2,44**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	315,70	36,97
			Costo noli e trasporti	376,60	44,10
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,30	18,77

D.31.10.0130.005	**RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI** **- con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm**	**m²**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	25,15	62,88	9,38
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato posa tessuto non tessuto (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	30,01	480,16	71,67
Z.37.01.0110.010	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m²	1,10	1,11	1,22	0,18
	Spese generali del 12% su 544,26 Euro				65,31	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 609,57 Euro				60,96	9,10
	Per arrotondamento				-0,52	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**670,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**3,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	543,00	81,04
				Costo materiali fc	1,20	0,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,40	18,87

D.31.10.0130.010	**RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI** **- con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm**	**m²**	**200**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	25,15	150,90	19,35
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato posa del tessuto non tessuto (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	30,01	480,16	61,56
Z.37.01.0110.030	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m²	1,50	1,90	2,85	0,37
	Spese generali del 12% su 633,91 Euro				76,07	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 709,98 Euro				71,00	9,10
	Per arrotondamento				-0,98	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**780,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**3,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	631,20	80,92
				Costo materiali fc	2,80	0,36

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				147,00	18,85

D.31.10.0210.005	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 30**	**m**	**100**			
	Lavori compiuti					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	2,00	38,51	77,02	3,95
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	3,08
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	m³	3,500	97,67	341,85	17,52
Z.61.40.0255.005	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 30 (Costo materiali fc)	m	100,00	11,05	1.105,00	56,64
	Spese generali del 12% su 1.583,88 Euro				190,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.773,94 Euro				177,39	9,09
	Per arrotondamento				-0,34	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.951,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	60,00	3,08
				Costo materiali fc	1.446,80	74,16
				Costo noli e trasporti	77,00	3,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	367,50	18,84

D.31.10.0210.010	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 40**	**m**	**100**			
	Lavori compiuti					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	5,00	38,51	192,55	7,81
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,01	150,05	6,08
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	m³	3,500	97,67	341,85	13,86
Z.61.40.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 40 (Costo materiali fc)	m	100,00	13,33	1.333,00	54,06
	Spese generali del 12% su 1.867,38 Euro				224,09	9,09
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.241,51 Euro				224,15	9,09
	Per arrotondamento				0,32	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.466,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	150,10	6,09
				Costo materiali fc	1.674,80	67,92
				Costo noli e trasporti	192,50	7,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	448,30	18,18

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0210.015	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 50**	**m**	**100**			
	Lavori compiuti					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4,5	h	4,50	38,51	173,30	5,58
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5	h	4,50	30,01	135,05	4,35
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)	m³	4,000	97,67	390,68	12,59
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 50 (Costo materiali fc)	m	100,00	18,20	1.820,00	58,65
	Spese generali del 12% su 2.519,00 Euro				302,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.821,28 Euro				282,13	9,09
	Per arrotondamento				-0,43	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.103,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	135,00	4,35
				Costo materiali fc	2.210,70	71,24
				Costo noli e trasporti	173,30	5,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	584,40	18,83

D.31.10.0210.020	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 60**	**m**	**100**			
	Lavori compiuti					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	5,00	38,51	192,55	5,17
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,01	150,05	4,03
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 4,5	m³	4,500	97,67	439,52	11,79
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 60 (Costo materiali fc)	m	100,00	22,43	2.243,00	60,18
	Spese generali del 12% su 3.025,09 Euro				363,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.388,11 Euro				338,81	9,09
	Per arrotondamento				0,06	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.727,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	150,10	4,03
				Costo materiali fc	2.682,50	71,97
				Costo noli e trasporti	192,50	5,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	701,80	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0220.005	**CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA**	**m**	**100**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al vibratore (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,01	60,02	1,33
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del cls (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	2,00
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa dei casseri (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8+8	h	24,00	30,01	720,24	15,99
	Nolo macchinari senza operatore					
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli e trasporti)	h	2,00	2,08	4,16	0,09
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	35,32	282,56	6,27
	Spese generali del 12% su 1.157,01 Euro				138,84	3,08
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.295,85 Euro				129,59	2,88
	Casseri in legno					
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti) Formula quantità: 100*0,5*2	m²	100,00	22,65	2.265,00	50,30
ZD.21.05.0025.010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: (0,5*0,2-0,4*0,1)*100	m³	6,000	135,40	812,40	18,04
	Per arrotondamento				0,16	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.503,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2.510,10	55,74
				Costo materiali fc	659,20	14,64
				Costo noli e trasporti	485,70	10,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	847,70	18,83

D.31.10.0320.005	**MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - ad elementi incastrati**	**kg**	**900**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	25,15	62,88	2,63
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato n. 4 operai specializzati addetti alla posa (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8+6	h	38,00	30,01	1.140,38	47,63

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali					
Z.12.01.0150.030	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm - - - - - - - - - 30kg/ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*30	kg	900,00	0,59	531,00	22,18
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	6,00	34,23	205,38	8,58
	Spese generali del 12% su 1.939,63 Euro				232,76	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.172,39 Euro				217,24	9,07
	Per arrotondamento				4,37	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.394,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.203,30	50,26
				Costo materiali fc	531,00	22,18
				Costo noli e trasporti	205,20	8,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	450,00	18,80

D.31.10.0320.010	**MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO** **- a piastre multiple bullonate**	**kg**	**1200**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	25,15	201,20	6,58
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato n. 4 operai specializzati addetti alla posa (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8+8	h	40,00	30,01	1.200,40	39,23
	Materiali					
Z.12.01.0150.030	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm - - - - - - 40 kg/ml (Costo materiali fc) Formula quantità: 40*30	kg	1.200,00	0,59	708,00	23,14
Z.12.01.0150.010	PROFILI UNI laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35 (Costo materiali fc)	kg	180,00	0,54	97,20	3,18
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	34,23	273,84	8,95
	Spese generali del 12% su 2.480,64 Euro				297,68	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.778,32 Euro				277,83	9,08
	Per arrotondamento				3,85	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.060,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**2,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1.401,60	45,80
				Costo materiali fc	805,20	26,31
				Costo noli e trasporti	273,60	8,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	576,00	18,82

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0400.005	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	30,01	10,00	26,46
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,17
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,24	20,24	53,53
	Spese generali del 12% su 30,68 Euro				3,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro				3,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,00	26,46
				Costo materiali fc	20,24	53,53
				Costo noli e trasporti	0,44	1,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,12	18,83

D.31.10.0400.006	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	30,01	10,00	26,53
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,17
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.010	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,15	20,15	53,45
	Spese generali del 12% su 30,60 Euro				3,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,27 Euro				3,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,00	26,53

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	20,15	53,45
			Costo noli e trasporti	0,44	1,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,10	18,83

D.31.10.0400.007	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	30,01	10,00	26,67
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,18
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.015	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,00	53,32
	Spese generali del 12% su 30,45 Euro				3,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,10 Euro				3,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,51**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,00	26,67
Costo materiali fc	20,00	53,32
Costo noli e trasporti	0,44	1,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,06	18,83

D.31.10.0400.010	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	30,01	11,00	22,15
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,89
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.006	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,88	28,88	58,13
	Spese generali del 12% su 40,33 Euro				4,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,17 Euro				4,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,68**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,68**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	11,00	22,15
			Costo materiali fc	28,88	58,13
			Costo noli e trasporti	0,44	0,89
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,36	18,83

D.31.10.0400.011	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	30,01	11,00	22,19
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,89
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.011	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,80	28,80	58,08
	Spese generali del 12% su 40,25 Euro				4,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,08 Euro				4,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,00	22,19
				Costo materiali fc	28,80	58,08
				Costo noli e trasporti	0,44	0,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,34	18,83

D.31.10.0400.012	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	30,01	11,00	22,35
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,90
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.016	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,52	28,52	57,92

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 39,97 Euro				4,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 44,76 Euro				4,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,24**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,24**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				11,00	22,35
Costo materiali fc				28,52	57,92
Costo noli e trasporti				0,44	0,90
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,27	18,83

D.31.10.0400.015	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	30,01	12,00	17,13
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,63
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.007	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,44	44,44	63,41
	Spese generali del 12% su 56,88 Euro				6,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,71 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**70,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**70,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				12,00	17,13
	Costo materiali fc				44,44	63,41
	Costo noli e trasporti				0,44	0,63
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,20	18,83

D.31.10.0400.016	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	30,01	12,00	17,16
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,02	h	0,02	22,14	0,44	0,63
	Materiali a pie d'opera					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
ZD.05.50.0400.012	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,35	44,35	63,38
	Spese generali del 12% su 56,80 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,61 Euro				6,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**69,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,00	17,16
				Costo materiali fc	44,35	63,38
				Costo noli e trasporti	0,44	0,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,18	18,83

D.31.10.0400.017	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	30,01	12,00	17,21
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,63
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.017	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,16	44,16	63,32
	Spese generali del 12% su 56,61 Euro				6,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,40 Euro				6,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**69,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,00	17,21
				Costo materiali fc	44,16	63,32
				Costo noli e trasporti	0,44	0,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,13	18,83

D.31.10.0400.020	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	30,01	13,00	12,76
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,43
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.008	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,28	69,28	67,97
	Spese generali del 12% su 82,73 Euro				9,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,65 Euro				9,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**101,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**101,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,00	12,76
				Costo materiali fc	69,28	67,97
				Costo noli e trasporti	0,44	0,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,19	18,83

D.31.10.0400.021	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	30,01	13,00	12,77
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,43
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.013	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,18	69,18	67,96
	Spese generali del 12% su 82,63 Euro				9,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,54 Euro				9,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**101,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**101,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,00	12,77
				Costo materiali fc	69,18	67,96
				Costo noli e trasporti	0,44	0,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,17	18,83

D.31.10.0400.022	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	30,01	13,00	12,80
Nolo a caldo senza operatore Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,44
Materiali a pie d'opera ZD.05.50.0400.018 MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,00	69,00	67,93
Spese generali del 12% su 82,45 Euro				9,89	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 92,34 Euro				9,23	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**101,58**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**101,58**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				13,00	12,80
Costo materiali fc				69,00	67,93
Costo noli e trasporti				0,44	0,44
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,13	18,83

D.31.10.0400.025	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	30,01	14,00	8,83
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,28
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.009	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,25	114,25	72,05
	Spese generali del 12% su 128,70 Euro				15,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 144,14 Euro				14,41	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**158,56**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**158,56**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				14,01	8,83
	Costo materiali fc				114,25	72,05
	Costo noli e trasporti				0,44	0,28
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,86	18,83

D.31.10.0400.026	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	30,01	14,00	8,84
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,28
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.014	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,10	114,10	72,05
	Spese generali del 12% su 128,55 Euro				15,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,97 Euro				14,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**158,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,01	8,84
				Costo materiali fc	114,10	72,05
				Costo noli e trasporti	0,44	0,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,82	18,83

D.31.10.0400.027	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	30,01	14,00	8,86
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,28
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.019	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	113,90	113,90	72,03
	Spese generali del 12% su 128,35 Euro				15,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,75 Euro				14,38	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**158,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,01	8,86
				Costo materiali fc	113,90	72,03
				Costo noli e trasporti	0,44	0,28

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,78	18,83

D.31.10.0520.005	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*0,80*1,00*0,20	m³	0,640	141,40	90,50	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,64*40	kg	25,60	1,46	37,38	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,00+0,60)*1,00	m²	6,40	22,65	144,96	53,14
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**272,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**272,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	116,81	42,82
				Costo materiali fc	90,75	33,27
				Costo noli e trasporti	13,87	5,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,37	18,83

D.31.10.0520.010	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,00*1,00*0,20	m³	0,800	141,40	113,12	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,80*40	kg	32,00	1,46	46,72	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,20+0,80)*1,00	m²	8,00	22,65	181,20	53,14
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**341,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**341,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	146,01	42,82
				Costo materiali fc	113,44	33,27
				Costo noli e trasporti	17,34	5,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,21	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0520.015	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,20*1,00*0,20	m³	0,960	141,40	135,74	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,96*40	kg	38,40	1,46	56,06	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,40+1,00)*1,00	m²	9,60	22,65	217,44	53,14
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**409,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**409,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	175,21	42,82
				Costo materiali fc	136,13	33,27
				Costo noli e trasporti	20,81	5,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,06	18,83

D.31.10.0520.020	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,40*1,00*0,20	m³	1,120	141,40	158,37	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 1,12*40	kg	44,80	1,46	65,41	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,60+1,20)*1,00	m²	11,20	22,65	253,68	53,13
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**477,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**477,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	204,42	42,81
				Costo materiali fc	158,82	33,26
				Costo noli e trasporti	24,28	5,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,90	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0520.025	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,80*1,00*0,30	m³	2,160	141,40	305,42	41,16
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 2,16*35	kg	75,60	1,46	110,38	14,88
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,10+1,50)*1,00	m²	14,40	22,65	326,16	43,96
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**742,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**742,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	275,33	37,11
				Costo materiali fc	292,39	39,41
				Costo noli e trasporti	34,44	4,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,70	18,83

D.31.10.0520.030	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*2,30*1,00*0,30	m³	2,760	141,40	390,26	41,16
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 2,76*35	kg	96,60	1,46	141,04	14,88
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,60+2,00)*1,00	m²	18,40	22,65	416,76	43,96
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**948,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**948,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	351,81	37,11
				Costo materiali fc	373,61	39,41
				Costo noli e trasporti	44,00	4,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,50	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0520.035	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(0,70+0,90)*1,00*0,20	m³	0,640	141,40	90,50	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 0,64*40	kg	25,60	1,46	37,38	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(0,90+1,10+0,50+0,70)*1,00	m²	6,40	22,65	144,96	53,14
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**272,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**272,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	116,81	42,82
				Costo materiali fc	90,75	33,27
				Costo noli e trasporti	13,87	5,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,37	18,83

D.31.10.0520.040	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,40)*1,00*0,20	m³	1,040	141,40	147,06	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 1,04*40	kg	41,60	1,46	60,74	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,40+1,60+1,00+1,20)*1,00	m²	10,40	22,65	235,56	53,13
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**443,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**443,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,81	42,81
				Costo materiali fc	147,47	33,26
				Costo noli e trasporti	22,54	5,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,48	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0520.045	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,70)*1,00*0,20	m³	1,160	141,40	164,02	33,17
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 1,16*40	kg	46,40	1,46	67,74	13,70
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,40+1,90+1,00+1,50)*1,00	m²	11,60	22,65	262,74	53,13
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**494,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**494,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	211,72	42,81
				Costo materiali fc	164,49	33,26
				Costo noli e trasporti	25,14	5,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,11	18,83

D.31.10.0520.050	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,80+2,30)*1,00*0,30	m³	2,460	141,40	347,84	41,16
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 2,46*35	kg	86,10	1,46	125,71	14,88
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(2,10+2,60+1,50+2,00)*1,00	m²	16,40	22,65	371,46	43,96
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**845,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**845,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	313,56	37,11
				Costo materiali fc	333,00	39,41
				Costo noli e trasporti	39,22	4,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,10	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.31.10.0520.055	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(2,30+2,80)*1,00*0,30	m³	3,060	141,40	432,68	41,16
D.21.05.0710.005	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A - si considerano kg 40 per m³ (Lavori compiuti) Formula quantità: 3,06*35	kg	107,10	1,46	156,37	14,88
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 - valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo; (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(2,60+3,10+2,00+2,50)*1,00	m²	20,40	22,65	462,06	43,96
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.051,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1.051,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	390,04	37,11
				Costo materiali fc	414,22	39,41
				Costo noli e trasporti	48,78	4,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,90	18,83

D.32.05.0035.005	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)** **- DN 160 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	27,98	11,19	28,50
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,13
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,24	20,24	51,54
	Spese generali del 12% su 31,88 Euro				3,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,70 Euro				3,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**39,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,19	28,50
				Costo materiali fc	20,24	51,54
				Costo noli e trasporti	0,44	1,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,40	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.32.05.0035.006	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	27,98	11,19	28,58
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,13
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.010	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,15	20,15	51,46
	Spese generali del 12% su 31,78 Euro				3,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,60 Euro				3,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**39,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,19	28,58
				Costo materiali fc	20,15	51,46
				Costo noli e trasporti	0,44	1,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,37	18,83

D.32.05.0035.007	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	27,98	11,19	28,72
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	1,14
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.015	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,00	51,32
	Spese generali del 12% su 31,63 Euro				3,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,43 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,97**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	11,19	28,72
			Costo materiali fc	20,00	51,32
			Costo noli e trasporti	0,44	1,14
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,34	18,83

D.32.05.0035.010	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	27,98	13,99	26,22
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,83
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.006	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,88	28,88	54,12
	Spese generali del 12% su 43,32 Euro				5,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,51 Euro				4,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**53,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,99	26,22
				Costo materiali fc	28,88	54,12
				Costo noli e trasporti	0,44	0,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,05	18,83

D.32.05.0035.011	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	27,98	13,99	26,27
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,83
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.011	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,80	28,80	54,07
	Spese generali del 12% su 43,23 Euro				5,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,42 Euro				4,84	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,26**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**53,26**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	13,99	26,27
			Costo materiali fc	28,80	54,07
			Costo noli e trasporti	0,44	0,83
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,03	18,83

D.32.05.0035.012	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	27,98	13,99	26,44
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,84
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.016	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	28,52	28,52	53,89
	Spese generali del 12% su 42,95 Euro				5,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,11 Euro				4,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,99	26,44
				Costo materiali fc	28,52	53,89
				Costo noli e trasporti	0,44	0,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,97	18,83

D.32.05.0035.015	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	27,98	16,79	22,10
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,58
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.007	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 TP con fessure 360 °					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	44,44	44,44	58,49
Spese generali del 12% su 61,68 Euro				7,40	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 69,07 Euro				6,91	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**75,98**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**75,98**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				16,79	22,10
Costo materiali fc				44,44	58,49
Costo noli e trasporti				0,44	0,58
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,31	18,83

D.32.05.0035.016	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	27,98	16,79	22,13
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,02	h	0,02	22,14	0,44	0,58
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.012	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,35	44,35	58,46
	Spese generali del 12% su 61,58 Euro				7,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,97 Euro				6,90	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**75,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**75,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				16,79	22,13
	Costo materiali fc				44,35	58,46
	Costo noli e trasporti				0,44	0,58
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,29	18,83

D.32.05.0035.017	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	27,98	16,79	22,20
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,59

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.017	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	44,16	44,16	58,39
	Spese generali del 12% su 61,39 Euro				7,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,76 Euro				6,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**75,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	16,79	22,20
				Costo materiali fc	44,16	58,39
				Costo noli e trasporti	0,44	0,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,24	18,83

D.32.05.0035.020	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	27,98	18,65	17,13
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,41
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.008	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,28	69,28	63,63
	Spese generali del 12% su 88,38 Euro				10,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,98 Euro				9,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**108,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,65	17,13
				Costo materiali fc	69,28	63,63
				Costo noli e trasporti	0,44	0,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,50	18,83

D.32.05.0035.021	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	27,98	18,65	17,15
	Nolo a caldo senza operatore					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,41
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.013	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,18	69,18	63,61
	Spese generali del 12% su 88,28 Euro				10,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,87 Euro				9,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**108,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,65	17,15
				Costo materiali fc	69,18	63,61
				Costo noli e trasporti	0,44	0,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,48	18,83

D.32.05.0035.022	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	27,98	18,65	17,19
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,41
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.018	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	69,00	69,00	63,57
	Spese generali del 12% su 88,10 Euro				10,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,67 Euro				9,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**108,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	18,65	17,19
				Costo materiali fc	69,00	63,57
				Costo noli e trasporti	0,44	0,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,44	18,83

D.32.05.0035.025	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	27,98	23,32	13,71
Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,26
Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.009 MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,25	114,25	67,19
Spese generali del 12% su 138,01 Euro				16,56	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 154,57 Euro				15,46	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**170,03**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**170,03**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				23,32	13,71
Costo materiali fc				114,25	67,19
Costo noli e trasporti				0,44	0,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,02	18,83

D.32.05.0035.026	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	27,98	23,32	13,73
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,26
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.014	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	114,10	114,10	67,18
	Spese generali del 12% su 137,86 Euro				16,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 154,40 Euro				15,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**169,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**169,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				23,32	13,73
	Costo materiali fc				114,10	67,18
	Costo noli e trasporti				0,44	0,26
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,98	18,83

D.32.05.0035.027	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0045.023	SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	27,98	23,32	13,75
	Nolo a caldo senza operatore					
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	22,14	0,44	0,26
	Materiali a pie d'opera					
ZD.05.50.0400.019	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc)	m	1,00	113,90	113,90	67,16
	Spese generali del 12% su 137,66 Euro				16,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 154,18 Euro				15,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**169,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**169,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	23,32	13,75
				Costo materiali fc	113,90	67,16
				Costo noli e trasporti	0,44	0,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,94	18,83

D.32.05.0110.005	**IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.37.01.0050.040	TELI VINILICI telo PVC omogeneo spessore 3 mm (Costo materiali fc)	m²	1,00	12,54	12,54	58,27
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/60	d	0,03	27,86	0,93	4,32
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60+3/60*2	h	0,13	30,01	4,00	18,59
	Spese generali del 12% su 17,47 Euro				2,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,57 Euro				1,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**21,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,00	18,59
				Costo materiali fc	12,54	58,27
				Costo noli e trasporti	0,93	4,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,05	18,83

D.32.05.0120.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.37.01.0050.040	TELI VINILICI telo PVC omogeneo spessore 3 mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m²	1,00	12,54	12,54	67,67
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,01	2,50	13,50
	Spese generali del 12% su 15,04 Euro				1,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,85 Euro				1,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**18,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,50	13,50
				Costo materiali fc	12,54	67,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,49	18,83

D.41.05.0020.005	**PALANCOLE METALLICHE - del peso 70-140 kg/m²**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.12.01.0150.030	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: ((70+140)/2)/10	kg	10,50	0,59	6,20	9,11
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: (5/60)*2*3+0,05	h	0,55	30,01	16,51	24,27
Z.06.15.0040.040	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	62,72	10,45	15,37
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	22,14	1,11	1,63
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	48,64	8,11	11,92
Z.06.40.0060.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE Attrezzatura per infissione palancole. infissione ed estrazione (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	76,98	12,83	18,87
	Spese generali del 12% su 55,20 Euro				6,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,82 Euro				6,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**68,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**68,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	16,51	24,27
				Costo materiali fc	6,20	9,11
				Costo noli e trasporti	32,50	47,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,81	18,83

D.41.05.0020.010	**PALANCOLE METALLICHE - del peso 141-215 kg/m²**	**m²**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.12.01.0150.030	PROFILI UNI lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola (Costo materiali fc) Formula quantità: ((141+215)/2)/10	kg	17,80	0,59	10,50	13,71
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5/60)*2*2+(6/60)+0,05	h	0,48	30,01	14,50	18,94
Z.06.15.0040.040	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (6/60)*2	h	0,20	62,72	12,54	16,38
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	22,14	1,11	1,45
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	48,64	8,11	10,59
Z.06.40.0060.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE Attrezzatura per infissione palancole. infissione ed estrazione (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (6/60)*2	h	0,20	76,98	15,40	20,10
	Spese generali del 12% su 62,16 Euro				7,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,62 Euro				6,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**76,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**76,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,51	18,94
				Costo materiali fc	10,50	13,71
				Costo noli e trasporti	37,15	48,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,42	18,83

D.41.05.0110.005	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 500 mm**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05	h	0,38	30,01	11,40	14,64
Z.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	m³	0,500	21,37	10,69	13,71
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	23,05	5,76	7,40
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15*10	100kg	1,50	10,34	15,51	19,91
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	28,00	1,68	2,16
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12	h	0,12	112,39	13,49	17,31
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,50	2,95	3,79
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	35,32	1,77	2,27
	Spese generali del 12% su 63,24 Euro				7,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,83 Euro				7,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**77,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,40	14,64
				Costo materiali fc	31,96	41,01
				Costo noli e trasporti	19,88	25,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,67	18,83

D.41.05.0110.010	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 600 mm**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05	h	0,38	30,01	11,40	13,53
Z.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	m³	0,500	21,37	10,69	12,68
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	23,05	5,76	6,84
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20*10	100kg	2,00	10,34	20,68	24,53
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	28,00	1,68	1,99
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12	h	0,12	112,39	13,49	16,00
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,50	2,95	3,50
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	35,32	1,77	2,10
Spese generali del 12% su 68,42 Euro				8,21	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 76,63 Euro				7,66	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**84,29**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**84,29**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				11,40	13,53
Costo materiali fc				37,13	44,05
Costo noli e trasporti				19,88	23,59
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,87	18,83

D.41.05.0110.015	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO** **- spessore 800 mm**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05	h	0,71	30,01	21,31	16,33
Z.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,7	m³	0,700	21,37	14,96	11,46
Z.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	m³	0,400	23,05	9,22	7,06
Z.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20*10	100kg	2,00	10,34	20,68	15,85
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06*2	h	0,12	28,00	3,36	2,57
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12*2	h	0,24	112,39	26,97	20,67
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1*2	h	0,20	29,50	5,90	4,52
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05*2	h	0,10	35,32	3,53	2,71
	Spese generali del 12% su 105,93 Euro				12,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,64 Euro				11,86	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**130,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**130,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				21,31	16,33

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	44,86	34,37
			Costo noli e trasporti	39,77	30,47
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,58	18,83
D.41.05.0110.020 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO **- spessore 1000 mm**	**m²**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05	h	0,71	30,01	21,31	14,43
Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc)	m³	1,000	21,37	21,37	14,48
Z.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	23,05	11,53	7,81
Z.12.01.0010.012 CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25*10	100kg	2,50	10,34	25,85	17,51
Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06*2	h	0,12	28,00	3,36	2,28
Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12*2	h	0,24	112,39	26,97	18,27
Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1*2	h	0,20	29,50	5,90	4,00
Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05*2	h	0,10	35,32	3,53	2,39
Spese generali del 12% su 119,82 Euro				14,38	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 134,20 Euro				13,42	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**147,62**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**147,62**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	21,31	14,43
			Costo materiali fc	58,75	39,79
			Costo noli e trasporti	39,77	26,94
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,80	18,83
D.41.05.0120.005 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. **- spessore mm 500**	**m²**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5/60)*5	h	0,42	30,01	12,50	41,50

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	28,00	2,33	7,74
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	48,64	4,05	13,45
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,50	2,46	8,16
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	37,26	3,10	10,31
	Spese generali del 12% su 24,45 Euro				2,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,39 Euro				2,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**30,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,50	41,50
				Costo noli e trasporti	11,95	39,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,67	18,83

D.41.05.0120.010	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.** **- spessore mm 600** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (8/60)*5	h	0,67	30,01	20,01	41,51
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/60	h	0,13	28,00	3,73	7,75
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/60	h	0,13	48,64	6,49	13,46
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,50	3,93	8,16
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/60	h	0,13	37,26	4,97	10,31
	Spese generali del 12% su 39,13 Euro				4,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,82 Euro				4,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**48,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	20,01	41,51
				Costo noli e trasporti	19,12	39,67

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,08	18,83

D.41.05.0120.015	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. - spessore mm 800**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60*5	h	0,83	30,01	25,01	41,50
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	28,00	4,67	7,74
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	48,64	8,11	13,45
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,50	4,92	8,16
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	37,26	6,21	10,31
	Spese generali del 12% su 48,91 Euro				5,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,78 Euro				5,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**60,26**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	25,01	41,50
Costo noli e trasporti	23,90	39,66
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,35	18,83

D.41.05.0120.020	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. - spessore mm 1000**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetti mezzi ed assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60*5	h	1,00	30,01	30,01	41,50
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 12/60	h	0,20	28,00	5,60	7,74
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 12/60	h	0,20	48,64	9,73	13,45
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,50	5,90	8,16
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 12/60	h	0,20	37,26	7,45	10,31

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 58,69 Euro				7,04	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 65,73 Euro				6,57	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**72,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**72,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				30,01	41,50
Costo noli e trasporti				28,68	39,66
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,62	18,83

D.41.15.0020.010	**COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING) - del ø reso 600 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - per iniezione 2 operai (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	30,01	10,00	9,75
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto attrezzatura pali (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	30,01	10,00	9,75
	Materiali					
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 - per iniezione (considerando un 40 % di sfrido e rimepimenti vuoti) (Costo materiali fc) Formula quantità: (0,3*0,3*3,14*1)*1,40	m³	0,396	97,67	38,64	37,67
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ - per iniezione (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	35,32	5,89	5,74
	Noli a caldo senza operatore					
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. - per movimentare terreno (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	112,39	18,73	18,26
	Spese generali del 12% su 83,27 Euro				9,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,26 Euro				9,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**102,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**102,59**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				20,01	19,50
	Costo materiali fc				38,64	37,67
	Costo noli e trasporti				24,62	24,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,32	18,83

D.41.15.0020.015	**COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING) - del ø reso 700 mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - per iniezione 2 operai (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	30,01	15,01	10,35
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto attrezzatura pali (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	30,01	15,01	10,35
	Materiali					
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 - per iniezione (considerando un 35 % di sfrido e rimepimenti vuoti) (Costo materiali fc) Formula quantità: (0,35*0,35*3,14*1)*1,35	m³	0,519	97,67	50,72	34,99
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ - per iniezione (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	35,32	8,83	6,09
	Noli a caldo senza opertatore					
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. - per movimentare terreno (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	112,39	28,10	19,38
	Spese generali del 12% su 117,66 Euro				14,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 131,78 Euro				13,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**144,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**144,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	30,01	20,70
				Costo materiali fc	50,72	34,99
				Costo noli e trasporti	36,93	25,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,30	18,83

D.41.15.0030.010	**SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto attrezzatura pali (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,01	5,00	17,11
	Noli a caldo senza operatore					
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. - per movimentare terreno (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	112,39	18,73	64,06
	Spese generali del 12% su 23,73 Euro				2,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,58 Euro				2,66	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,24**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,24**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,00	17,11
			Costo noli e trasporti	18,73	64,06
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,51	18,83

D.41.15.0040.005	**CONSUMO DI CEMENTO R 325** **- per peso di cemento iniettato**	**kg**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60/100	h	0,00083333	30,01	0,03	11,91
Z.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100kg	0,01	14,08	0,14	67,05
	Spese generali del 12% su 0,17 Euro				0,02	9,52
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,19 Euro				0,02	9,05
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,03	11,90
				Costo materiali fc	0,14	67,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,04	18,57

D.41.15.0050.005	**PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto attrezzatura pali (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	30,01	3,00	17,11
	Noli a caldo senza operatore					
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. - per movimentare terreno (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6/60	h	0,10	112,39	11,24	64,08
	Spese generali del 12% su 14,24 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,95 Euro				1,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,00	17,11
				Costo noli e trasporti	11,24	64,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,30	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.41.15.0110.005	**COLONNE DI GHIAIA** **- per profindità fino a 10 m** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto attrezzatura pali (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60+2/60	h	0,20	30,01	6,00	16,30
Z.10.01.0010.020	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 20 % sfrido	m³	0,226	24,85	5,62	15,25
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/60	h	0,03	22,14	0,74	2,00
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. - per movimentare terreno (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	112,39	18,73	50,86
	Spese generali del 12% su 24,73 Euro				2,97	8,06
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro				2,77	7,52
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,00	16,30
				Costo materiali fc	5,62	15,25
				Costo noli e trasporti	19,47	52,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,74	15,58

D.41.15.0110.010	**COLONNE DI GHIAIA** **- per profondità da 10 a 16 m** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60+5/60	h	0,33	30,01	10,00	17,64
Z.10.01.0010.020	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 30 % sfrido	m³	0,245	24,85	6,09	10,73
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	22,14	1,84	3,25
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	112,39	28,10	49,55
	Spese generali del 12% su 46,03 Euro				5,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,56 Euro				5,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,71**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,00	17,64
			Costo materiali fc	6,09	10,73
			Costo noli e trasporti	29,94	52,80
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,68	18,83

D.41.15.0220.005	**RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO** **- per lunghezza fino a m 25,00**	**kg**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/60	h		25,15	0,10	19,77
	Spese generali del 12% su 0,11 Euro				0,01	2,45
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,12 Euro				0,01	2,26
D.41.10.0240.005	ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S235 non valvolato si prevedono mediamente 3 riutilizzi; (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	kg	0,33	1,19	0,40	74,84
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,11	20,94
				Costo materiali fc	0,32	59,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,10	18,87

D.41.15.0220.010	**RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO** **- per lunghezza oltre m 25,00**	**kg**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune aumento 10 % per maggiori oneri e rallentamenti (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/60*1,10	h		25,15	0,12	20,96
	Spese generali del 12% su 0,12 Euro				0,01	2,55
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,13 Euro				0,01	2,36
D.41.10.0240.005	ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S235 non valvolato si prevedono mediamente 3 riutilizzi; (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	kg	0,33	1,19	0,40	72,12
	Incidenza prove del 3% su 0,40 Euro				0,01	2,18
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,12	22,00
				Costo materiali fc	0,32	57,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,11	20,73

D.51.05.0005.010	**CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione)** **per lavori di disgaggio**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,01	180,06	38,08
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	25,15	100,60	21,28
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	25,15	75,45	15,96
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	9,23	27,69	5,86
	Spese generali del 12% su 383,80 Euro				46,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 429,86 Euro				42,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**472,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**472,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	356,11	75,31
				Costo noli e trasporti	27,69	5,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,04	18,83

D.51.05.0610.005	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione triangolare**	**cad.**	**96**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	15,10
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	25,15	402,40	25,31
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	9,55	76,40	4,81
Z.12.40.0010.040	CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc) Formula quantità: 96*0,25*0,25*0,15	m³	0,900	76,12	68,51	4,31
	Spese generali del 12% su 787,39 Euro				94,49	5,94
	Utile dell'Impresa del 10% su 881,88 Euro				88,19	5,55
D.05.60.6010.005	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione triangolare (Materiali a pie' d'opera)	cad.	96,00	6,46	620,16	39,01
	Per arrotondamento				-0,46	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.589,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	642,53	40,42
				Costo materiali fc	571,58	35,95
				Costo noli e trasporti	76,42	4,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,42	18,83

D.51.05.0610.010	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione circolare**	**cad.**	**95**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	8,00	30,01	240,08	15,17
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8	h	16,00	25,15	402,40	25,42
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	8,00	9,55	76,40	4,83
Z.12.40.0010.040	CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc) Formula quantità: 95*0,25*0,25*0,15	m³	0,891	76,12	67,79	4,28
	Spese generali del 12% su 786,68 Euro				94,40	5,96
	Utile dell'Impresa del 10% su 881,08 Euro				88,11	5,57
D.05.60.6010.010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione circolare (Materiali a pie' d'opera)	cad.	95,00	6,46	613,70	38,78
	Per arrotondamento				-0,18	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.582,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	642,49	40,59
				Costo materiali fc	565,63	35,74
				Costo noli e trasporti	76,38	4,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,02	18,83

D.51.10.0020.005	**POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per griglie o manufatti leggeri**	**kg**	**50**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	61,88
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,23	9,23	19,03
	Spese generali del 12% su 39,24 Euro				4,71	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro				4,40	9,06
	Per arrotondamento				0,16	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	30,00	61,86
				Costo noli e trasporti	9,25	19,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,10	18,76

D.51.10.0020.010	**POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti**	**kg**	**68**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,01	30,01	62,16
Z.06.10.0050.010	FURGONE					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,23	9,23	19,12
Spese generali del 12% su 39,24 Euro				4,71	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro				4,40	9,10
Per arrotondamento				-0,06	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,28**	
			Prezzo di applicazione (Euro/kg)	**0,71**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	29,99	62,11
			Costo noli e trasporti	9,25	19,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,11	18,87

D.51.20.0210.005	**RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA**	**m²**	**10000**			
	Lavori compiuti					
Z.73.05.0040.060	MISCUGLI Scarpate su terreno calcareo (Costo materiali fc)	kg	300,00	14,58	4.374,00	70,55
Z.73.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc)	kg	300,00	0,15	45,00	0,73
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	24,00	25,15	603,60	9,74
	Spese generali del 12% su 5.022,60 Euro				602,71	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 5.625,31 Euro				562,53	9,07
	Per arrotondamento				12,16	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6.200,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**0,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	600,00	9,68
				Costo materiali fc	4.420,00	71,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.160,00	18,71

D.51.20.0220.005	**SEMINA DI MISCUGLIO**	**m²**	**10000**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*6	h	48,00	25,15	1.207,20	21,18
Z.73.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc)	kg	430,00	6,54	2.812,20	49,34
Z.73.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc)	kg	400,00	0,15	60,00	1,05
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	8,00	37,26	298,08	5,23
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	27,88	223,04	3,91
	Spese generali del 12% su 4.600,52 Euro				552,06	9,69
	Utile dell'Impresa del 10% su 5.152,58 Euro				515,26	9,04
	Per arrotondamento				32,16	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.700,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**0,57**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1.430,00	25,09
Costo materiali fc				2.870,00	50,35
Costo noli e trasporti				300,00	5,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.070,00	18,77

D.51.20.0230.005	**SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE**	**m²**	**10000**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*6	h	48,00	25,15	1.207,20	15,28
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - - addetti alla seminatrice meccanica (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*2	h	16,00	25,15	402,40	5,09
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - addetti all'innaffiamento e allo sfalcio ed ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*4+16+2	h	50,00	25,15	1.257,50	15,92
Z.73.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc)	kg	440,00	6,54	2.877,60	36,43
Z.73.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc)	kg	400,00	0,15	60,00	0,76
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8*2	h	16,00	37,26	596,16	7,55
Z.06.40.0230.005	SEMINATRICE MECCANICA (Costo macchine)	cad.	2,00	2,81	5,62	0,07
	Spese generali del 12% su 6.406,48 Euro				768,78	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7.175,26 Euro				717,53	9,08
	Per arrotondamento				7,22	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7.900,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**0,79**	

Riepilogo per categoria					
Costo macchine				10,00	0,13
Costo manodopera in cantiere				2.870,00	36,33
Costo materiali fc				2.940,00	37,22
Costo noli e trasporti				600,00	7,59
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.490,00	18,86

D.51.20.0240.005	**SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.73.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	kg	0,02	4,20	0,06	5,29
Z.73.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	kg	0,04	6,54	0,26	21,98

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.73.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,03	kg	0,03	0,15		0,38
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60+0,12/60	h	0,02	30,01	0,56	47,07
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/60	h		37,26	0,07	6,26
	Spese generali del 12% su 0,97 Euro				0,12	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro				0,11	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**1,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,56	47,06
				Costo materiali fc	0,33	27,73
				Costo noli e trasporti	0,08	6,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,22	18,82

D.51.20.0250.005	**RIVESTIMENTO NERO VERDE** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	25,15	0,42	17,32
ZD.05.20.0030.020	COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI emulsione bituminosa con bitume normale al 55% 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,35	0,05	2,17
	Pacciamatura				1,29	53,31
Z.73.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,031	kg	0,03	6,54	0,20	8,38
	Spese generali del 12% su 1,97 Euro				0,24	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,20 Euro				0,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**2,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,42	17,31
				Costo materiali fc	0,26	10,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,75	72,15

D.51.35.0010.005	**FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,003	h		25,15	0,08	0,62
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	m³	0,100	97,67	9,77	80,52
Spese generali del 12% su 9,84 Euro				1,18	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,02 Euro				1,10	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,13**	
Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**12,13**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,08	0,62
Costo materiali fc				9,77	80,52
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,28	18,82

D.51.35.0121.005	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 4-6**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.005	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 4/6 (resa 100 kg/m²) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	100kg	1,05	17,83	18,72	31,76
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	16,57
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	8,29
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,08
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,19
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	12,73

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	11,83
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,97
	Spese generali del 12% su 41,48 Euro				4,98	8,45
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,54 Euro				5,35	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**58,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,57	0,97
				Costo manodopera in cantiere	14,61	24,78
				Costo materiali fc	33,38	56,63
				Costo noli e trasporti	0,05	0,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,33	17,53

D.51.35.0121.010	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 6-8** **Lavori compiuti**	**m²**	**1**			
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.010	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 6/8 (resa 135 kg/m²) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,35	100kg	1,35	17,23	23,26	36,45
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	15,30
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	7,66
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,07
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,17
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	11,76
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	10,92
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,90
	Spese generali del 12% su 46,02 Euro				5,52	8,65
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,54 Euro				5,15	8,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**63,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,57	0,90
				Costo manodopera in cantiere	14,61	22,89
				Costo materiali fc	37,91	59,41
				Costo noli e trasporti	0,05	0,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,68	16,73

D.51.35.0121.015	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 8-10**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.015	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 8/10 (resa 190 kg/m²) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,9	100kg	1,90	15,77	29,96	41,57
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	13,55
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	6,78
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,06
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,15
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	10,41
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	9,67
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,79
	Spese generali del 12% su 52,73 Euro				6,33	8,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,05 Euro				5,91	8,19
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**72,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,57	0,79
				Costo manodopera in cantiere	14,61	20,26
				Costo materiali fc	44,62	61,90
				Costo noli e trasporti	0,05	0,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,23	16,97

D.51.35.0121.020	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 10-12**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.020	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 10/12 (resa 250 kg/m²) (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	100kg	2,50	15,05	37,63	46,15
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	11,98
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	5,99
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,05
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,13
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	9,20
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	8,55
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,70
	Spese generali del 12% su 60,38 Euro				7,25	8,89
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,63 Euro				6,76	8,30
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**81,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**81,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,57	0,70
				Costo manodopera in cantiere	14,61	17,92
				Costo materiali fc	52,28	64,13
				Costo noli e trasporti	0,05	0,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,01	17,18

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.51.35.0121.025	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 12-15**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.025	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 12/15 (resa 300 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	3,00	14,31	42,93	48,76
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	11,09
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	5,55
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,05
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,12
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	8,52
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	7,92
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,65
	Spese generali del 12% su 65,69 Euro				7,88	8,95
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,57 Euro				7,36	8,36
	Per arrotondamento					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,05**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**88,05**	
Riepilogo per categoria					
			Costo indennità	0,57	0,65
			Costo manodopera in cantiere	14,61	16,59
			Costo materiali fc	57,58	65,40
			Costo noli e trasporti	0,05	0,06
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,24	17,31

D.51.35.0121.030	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO** **- della pezzatura di cm 14-18**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0010.030	CUBETTI IN PORFIDO delle dimensioni di circa cm 14/18 (resa 350 kg/m²) (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	100kg	3,50	13,86	48,51	51,10
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	10,29
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	5,15
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,05
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,02
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,12
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	7,90
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	7,34
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,60
	Spese generali del 12% su 71,27 Euro				8,55	9,01
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,82 Euro				7,98	8,41
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**94,93**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m²)				**94,93**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo indennità				0,57	0,60
	Costo manodopera in cantiere				14,61	15,39
	Costo materiali fc				63,16	66,54
	Costo noli e trasporti				0,05	0,06
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,53	17,42

D.51.35.0211.005	**F/P PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0080.005	SMOLLERI IN PORFIDO per pavimentazioni (resa 200 kg/m²) (Costo materiali fc)	100kg	2,00	11,41	22,82	35,15
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 MASSETTO (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	97,67	9,77	15,04
Z.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ consumo 0,20 kg/m² (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m³	0,200	24,43	4,89	7,53
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,07
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,17
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m² (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,01	7,50	11,55
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,88	6,97	10,73
	ONERI					
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 materiale di risulta (Costo indennità) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	190,70	0,57	0,88
	Spese generali del 12% su 52,70 Euro				6,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,03 Euro				5,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**64,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo indennità	0,57	0,88
				Costo manodopera in cantiere	14,61	22,49
				Costo materiali fc	37,47	57,71
				Costo noli e trasporti	0,05	0,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,23	18,83

D.51.35.0221.005	**FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO - larghezza cm 10 e spessore cm 8-10** **Lavori compiuti** Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una rotatoria r 16 ml al giorno circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml	**m**	**180**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8*2	h	16,00	30,01	480,16	17,56
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti)	h	6,00	9,55	57,30	2,10
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autista terna (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,01	180,06	6,59
Z.22.01.0090.060	PORFIDI - PAVIMENTI binderi normali (Costo materiali fc)	m	180,00	4,68	842,40	30,81
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 180*0,25*0,15	m³	6,750	97,67	659,27	24,11
	Spese generali del 12% su 2.219,19 Euro				266,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.485,50 Euro				248,55	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento				0,15	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.734,20**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,19**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	660,24	24,15
			Costo materiali fc	1.501,74	54,92
			Costo noli e trasporti	57,24	2,09
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	514,80	18,83

D.51.35.0221.010	**FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO - larghezza cm 12 e spessore cm 10-15**	**m**	**180**			
	Lavori compiuti Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una rotatoria r 16 ml al giorno circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8*2	h	16,00	30,01	480,16	16,96
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti)	h	8,00	9,55	76,40	2,70
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autista terna (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	8,48
Z.22.01.0090.060	PORFIDI - PAVIMENTI binderi normali (Costo materiali fc)	m	180,00	4,68	842,40	29,75
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 180*0,25*0,15	m³	6,750	97,67	659,27	23,28
	Spese generali del 12% su 2.298,32 Euro				275,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.574,11 Euro				257,41	9,09
	Per arrotondamento				-0,12	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.831,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	720,36	25,44
				Costo materiali fc	1.501,74	53,04
				Costo noli e trasporti	76,32	2,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	533,16	18,83

D.51.35.0221.015	**FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO - larghezza cm 12 e spessore cm 15-20**	**m**	**180**			
	Lavori compiuti Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una rotatoria r 16 ml al giorno circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8*2	h	16,00	30,01	480,16	12,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti)	h	5,00	9,55	47,75	1,22
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autista terna (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,01	150,05	3,83
Z.22.01.0090.065	PORFIDI - PAVIMENTI binderi giganti (Costo materiali fc)	m	180,00	10,22	1.839,60	47,01
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 180*0,25*0,15	m³	6,750	97,67	659,27	16,85
	Spese generali del 12% su 3.176,83 Euro				381,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.558,05 Euro				355,81	9,09
	Per arrotondamento				-0,66	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.913,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	630,36	16,11
				Costo materiali fc	2.498,94	63,86
				Costo noli e trasporti	47,70	1,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	737,10	18,84

D.51.35.0221.020	**FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO - larghezza cm 14 e spessore cm 15-20** **Lavori compiuti** Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una rotatoria r 16 ml al giorno circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml	**m**	**180**			
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8*2	h	16,00	30,01	480,16	11,82
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli e trasporti)	h	8,00	9,55	76,40	1,88
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato autista terna (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	5,91
Z.22.01.0090.065	PORFIDI - PAVIMENTI binderi giganti (Costo materiali fc)	m	180,00	10,22	1.839,60	45,30
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 180*0,25*0,15	m³	6,750	97,67	659,27	16,24
	Spese generali del 12% su 3.295,52 Euro				395,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.690,98 Euro				369,10	9,09
	Per arrotondamento				0,73	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.060,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	720,36	17,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	2.498,94	61,54
			Costo noli e trasporti	76,32	1,88
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	764,64	18,83

D.51.35.0311.005	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10** **- testa a spacco**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0190.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa a spacco (resa 65 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,65	m	0,65	23,49	15,27	37,55
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	36,03
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,11
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,06
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,27
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,69
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	3,43
	Spese generali del 12% su 33,00 Euro				3,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,96 Euro				3,70	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,66**	

Riepilogo per categoria		
Costo manodopera in cantiere	3,03	7,45
Costo materiali fc	29,92	73,59
Costo noli e trasporti	0,05	0,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,66	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.51.35.0311.010	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10**					
	- testa segata	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0190.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa segata (resa 65 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,65	m	0,65	28,01	18,21	41,12
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	33,09
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,10
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,25
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,39
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	3,15
	Spese generali del 12% su 35,94 Euro				4,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,25 Euro				4,03	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**44,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**44,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	6,84
				Costo materiali fc	32,86	74,21
				Costo noli e trasporti	0,05	0,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,34	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.51.35.0311.015	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10**					
	- testa fiammata	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0190.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa fiammata (resa 65 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,65	m	0,65	32,57	21,17	44,17
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	30,57
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,09
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,23
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,13
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,91
	Spese generali del 12% su 38,90 Euro				4,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,57 Euro				4,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	6,32
				Costo materiali fc	35,82	74,74
				Costo noli e trasporti	0,05	0,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,03	18,83

D.51.35.0311.020	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10**					
	- testa segata e bocciardata	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0190.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10 testa segata e bocciardata (resa 65 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,65	m	0,65	34,67	22,54	45,43
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	29,53
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,09
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,22
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,02
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,81
	Spese generali del 12% su 40,27 Euro				4,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,10 Euro				4,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	6,10
				Costo materiali fc	37,19	74,96
				Costo noli e trasporti	0,05	0,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,34	18,83

D.51.35.0311.025	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10** **- testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0190.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 65 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,65	m	0,65	25,59	16,63	39,29
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	34,60
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,11
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,26
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,54
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	3,29
	Spese generali del 12% su 34,37 Euro				4,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,49 Euro				3,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	7,15
				Costo materiali fc	31,29	73,89
				Costo noli e trasporti	0,05	0,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,97	18,83

D.51.35.0321.005	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12** **- testa a spacco** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0200.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa a spacco (resa 85 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,85	m	0,85	26,66	22,66	45,54

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	29,44
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,09
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,22
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,02
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,80
	Spese generali del 12% su 40,39 Euro				4,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,24 Euro				4,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	6,09
				Costo materiali fc	37,31	74,98
				Costo noli e trasporti	0,05	0,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,37	18,83

D.51.35.0321.010	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12** **- testa segata** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0200.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa segata (resa 85 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,85	m	0,85	29,98	25,48	47,86
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	27,52
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,08
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,21
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,82
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,62
	Spese generali del 12% su 43,22 Euro				5,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,40 Euro				4,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**53,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	5,69
				Costo materiali fc	40,13	75,38
				Costo noli e trasporti	0,05	0,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,03	18,83

D.51.35.0321.015	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12**					
	- testa fiammata	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0200.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa fiammata (resa 85 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,85	m	0,85	35,61	30,27	51,18
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	24,77
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,08
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,19
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,54
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,36
	Spese generali del 12% su 48,00 Euro				5,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,76 Euro				5,38	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**59,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	5,12
				Costo materiali fc	44,92	75,96
				Costo noli e trasporti	0,05	0,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,14	18,83

D.51.35.0321.020	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12** **- testa segata e bocciardata**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0200.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa segata e bocciardata (resa 85 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,85	m	0,85	37,72	32,06	52,26
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	23,88
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,07
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,18
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,45
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,27
	Spese generali del 12% su 49,79 Euro				5,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,77 Euro				5,58	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**61,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	4,94
				Costo materiali fc	46,71	76,14
				Costo noli e trasporti	0,05	0,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,55	18,83

D.51.35.0321.025	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12** **- testa piano cava e lati segati per cm 15**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0200.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 85 kg/m) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,85	m	0,85	28,01	23,81	46,52
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	28,63
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti)					
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,09
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,21
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,93
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,72
	Spese generali del 12% su 41,54 Euro				4,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,53 Euro				4,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**51,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**51,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	5,92
				Costo materiali fc	38,46	75,15
				Costo noli e trasporti	0,05	0,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,64	18,83

D.51.35.0331.005	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15** **- testa a spacco**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0210.005	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa a spacco (resa 120 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	m	1,20	29,26	35,11	53,94
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	22,50
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,07

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,17
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,30
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,14
	Spese generali del 12% su 52,84 Euro				6,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,19 Euro				5,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**65,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	4,65
				Costo materiali fc	49,76	76,44
				Costo noli e trasporti	0,05	0,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,26	18,83

D.51.35.0331.010	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15** **- testa segata**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0210.010	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa segata (resa 120 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	m	1,20	30,96	37,15	54,94
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	21,67
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,07
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,16
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	2,22
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	2,06
	Spese generali del 12% su 54,88 Euro				6,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,47 Euro				6,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**67,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**67,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	4,48
				Costo materiali fc	51,80	76,61
				Costo noli e trasporti	0,05	0,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,73	18,83

D.51.35.0331.015	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15** **- testa fiammata**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0210.015	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa fiammata (resa 120 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	m	1,20	36,51	43,81	57,78
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	19,32
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,06
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,15
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	1,98
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	1,84
	Spese generali del 12% su 61,54 Euro				7,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,93 Euro				6,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**75,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**75,82**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,03	3,99
	Costo materiali fc				58,46	77,11
	Costo noli e trasporti				0,05	0,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,28	18,83

D.51.35.0331.020	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15** **- testa segata e bocciardata** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0210.020	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa segata e bocciardata (resa 120 kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	m	1,20	38,65	46,38	58,72
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	18,55
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,01
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,06
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,03
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,14
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	1,90
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	1,76
	Spese generali del 12% su 64,11 Euro				7,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,81 Euro				7,18	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**78,99**	
	Riepilogo per categoria					
				Costo manodopera in cantiere	3,03	3,83
				Costo materiali fc	61,03	77,26
				Costo noli e trasporti	0,05	0,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,87	18,83

D.51.35.0331.025	**F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15** **- testa piano cava e lati segati per cm 15** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
	FORNITURA MATERIALI					
ZD.05.10.0210.025	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15 testa piano cava e lati segati per cm 15 (resa 120kg/m) (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,65	m	0,65	30,60	19,89	42,91
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5*0,3	m³	0,150	97,67	14,65	31,61
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE					
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. movimentazione materiali - 3' ogni bancale (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	10,32	0,01	0,02
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³ (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		12,14	0,04	0,10
	MANODOPERA					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/65,16	h	0,00076734	30,01	0,02	0,05
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato operatore addetto ai mezzi (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		30,01	0,11	0,24

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato produzione 20 m / 1 h (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,01	1,50	3,24
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato operatore addetto all'assistenza (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,88	1,39	3,01
	Spese generali del 12% su 37,63 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,14 Euro				4,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,03	6,53
				Costo materiali fc	34,54	74,52
				Costo noli e trasporti	0,05	0,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,73	18,83

D.51.50.0001.005	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su terra**	**m**	**370**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*3+3	h	27,00	25,15	679,05	55,28
	Mezzi senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	38,51	115,53	9,40
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	7,33
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	3,00	37,26	111,78	9,10
	Spese generali del 12% su 996,38 Euro				119,57	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.115,94 Euro				111,59	9,08
	Per arrotondamento				0,85	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.228,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	768,86	62,59
				Costo noli e trasporti	227,18	18,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,25	18,83

D.51.50.0001.010	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su terra con corrimano**	**m**	**360**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8+3	h	27,00	25,15	679,05	55,32
	Mezzi senza operatore					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	38,51	115,53	9,41
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	7,33
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	3,00	37,26	111,78	9,11
	Spese generali del 12% su 996,38 Euro				119,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.115,94 Euro				111,59	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.227,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	768,96	62,64
				Costo noli e trasporti	227,52	18,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,12	18,83

D.51.50.0001.015	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o su muratura**	**m**	**350**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8+3	h	27,00	25,15	679,05	51,74
	Mezzi senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli e trasporti)	h	4,00	38,51	154,04	11,74
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	9,15
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	3,00	37,26	111,78	8,52
	Spese generali del 12% su 1.064,89 Euro				127,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.192,68 Euro				119,27	9,09
	Per arrotondamento				0,54	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.312,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	799,05	60,88
				Costo noli e trasporti	265,65	20,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,10	18,83

D.51.50.0001.020	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o su muratura con corrimano**	**m**	**340**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3*8+3	h	27,00	25,15	679,05	51,74
	Mezzi senza operatore					
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo noli e trasporti)	h	4,00	38,51	154,04	11,74
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	9,15
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli e trasporti)	h	3,00	37,26	111,78	8,52
	Spese generali del 12% su 1.064,89 Euro				127,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.192,68 Euro				119,27	9,09
	Per arrotondamento				0,44	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.312,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	799,00	60,88
				Costo noli e trasporti	265,88	20,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,18	18,83

D.51.50.0003.005	**SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - incremento per tratte brevi e con spostamento cantiere**	**m**	**300**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - moviere (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (8+0,06)*0,10	h	0,81	25,15	20,27	17,78
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune - addetti alla segnaletica temporanea (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16*0,10	h	1,60	25,15	40,24	35,30
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato - operatore del furgone (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*0,10	h	0,80	30,01	24,01	21,06
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8*0,10	h	0,80	9,23	7,38	6,48
	Spese generali del 12% su 91,90 Euro				11,03	9,67
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,93 Euro				10,29	9,03
	Per arrotondamento				0,78	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	84,60	74,21
				Costo noli e trasporti	7,50	6,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,30	18,68

D.51.80.0010.005	**STRISCE di cm 12 per ogni iscrizione**	**m**	**1200**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	47,90
	Materiali					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	110,00	1,25	137,50	32,74
	Spese generali del 12% su 338,70 Euro				40,64	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 379,34 Euro				37,93	9,03
	Per arrotondamento				2,72	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**420,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	201,60	48,00
				Costo materiali fc	138,00	32,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,20	18,86

D.51.80.0020.005	**STRISCE di cm 15 per ogni iscrizione**	**m**	**1100**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	46,90
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	120,00	1,25	150,00	34,97
	Spese generali del 12% su 351,20 Euro				42,14	9,82
	Utile dell'Impresa del 10% su 393,34 Euro				39,33	9,17
	Per arrotondamento				-3,68	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**429,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	201,30	46,92
				Costo materiali fc	149,60	34,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,40	18,97

D.51.80.0030.005	**ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE per ogni inscrizione**	**m²**	**500**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	25,15	402,40	16,91
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato automezzo (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	10,09
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	972,00	1,25	1.215,00	51,05
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	9,23	73,84	3,10
	Spese generali del 12% su 1.931,32 Euro				231,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.163,08 Euro				216,31	9,09
	Per arrotondamento				0,61	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.380,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m²)	**4,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	642,50	27,00

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	1.215,00	51,05
			Costo noli e trasporti	74,00	3,11
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	448,50	18,84

D.51.80.0040.005	**STOP di m 2,12 x 4,00** **per ogni iscrizione**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	25,15	402,40	38,31
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	182,00	1,25	227,50	21,66
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	6,00	9,23	55,38	5,27
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,88	167,28	15,93
	Spese generali del 12% su 852,56 Euro				102,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 954,87 Euro				95,49	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.050,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**26,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	569,68	54,23
				Costo materiali fc	227,52	21,66
				Costo noli e trasporti	55,40	5,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,80	18,83

D.51.80.0050.005	**STOP di m 1,60 x 2,09** **per ogni iscrizione**	**cad.**	**50**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	25,15	402,40	58,53
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	80,00	1,25	100,00	14,55
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	9,23	13,85	2,01
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,88	41,82	6,08
	Spese generali del 12% su 558,07 Euro				66,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 625,03 Euro				62,50	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**687,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	444,20	64,61
				Costo materiali fc	100,00	14,55
				Costo noli e trasporti	13,85	2,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,45	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.51.80.0060.005	**LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 50 e h cm 70** **per ogni triangolo**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	25,15	0,84	45,81
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,52	kg	0,52	1,25	0,65	35,52
	Spese generali del 12% su 1,49 Euro				0,18	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro				0,17	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,84	45,79
				Costo materiali fc	0,65	35,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,35	18,91

D.51.80.0070.005	**LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 60** **per ogni triangolo**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	25,15	0,84	49,31
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,43	kg	0,43	1,25	0,54	31,62
	Spese generali del 12% su 1,38 Euro				0,17	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,54 Euro				0,15	9,06
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,84	49,29
				Costo materiali fc	0,54	31,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,32	18,76

D.51.80.0080.005	**TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00** **per ogni triangolo**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	25,15	402,40	54,91
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	9,23	13,85	1,89
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,88	41,82	5,71
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 109,5	kg	109,50	1,25	136,88	18,68
	Spese generali del 12% su 594,94 Euro				71,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 666,33 Euro				66,63	9,09
	Per arrotondamento				-0,17	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**732,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**18,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	444,24	60,62
				Costo materiali fc	136,88	18,68
				Costo noli e trasporti	13,84	1,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,04	18,84

D.51.80.0090.005	**TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00 per ogni triangolo**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	25,15	0,84	14,55
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3,07	kg	3,07	1,25	3,84	66,62
	Spese generali del 12% su 4,68 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,24 Euro				0,52	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,84	14,55
				Costo materiali fc	3,84	66,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,09	18,84

D.51.80.0100.005	**FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50 per ogni freccia**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	38,72
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	2,00	9,23	18,46	3,55
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,88	55,76	10,73
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	117,00	1,25	146,25	28,15
	Spese generali del 12% su 421,67 Euro				50,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 472,27 Euro				47,23	9,09
	Per arrotondamento				0,10	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**519,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**12,99**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				256,96	49,45
Costo materiali fc				146,24	28,14
Costo noli e trasporti				18,48	3,56
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				97,84	18,83

D.51.80.0110.005	**FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00 per ogni freccia**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	25,15	201,20	42,63
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	9,23	13,85	2,93
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,88	41,82	8,86
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	101,00	1,25	126,25	26,75
	Spese generali del 12% su 383,12 Euro				45,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 429,09 Euro				42,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**472,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,80**	

Riepilogo per categoria			
Costo manodopera in cantiere	243,04	51,49
Costo materiali fc	126,24	26,75
Costo noli e trasporti	13,84	2,93
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,88	18,83

D.51.80.0120.005	**FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50 per ogni freccia**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	25,15	402,40	51,33
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5	h	2,50	9,23	23,08	2,94
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,88	69,70	8,89
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	113,00	1,25	141,25	18,02
	Spese generali del 12% su 636,43 Euro				76,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 712,80 Euro				71,28	9,09
	Per arrotondamento				-0,08	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**784,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**19,60**	

Riepilogo per categoria

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	472,12	60,22
			Costo materiali fc	141,24	18,02
			Costo noli e trasporti	23,08	2,94
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,64	18,83

D.51.80.0130.005	**FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 per ogni freccia**	**cad.**	**40**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	33,97
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	6,00	9,23	55,38	7,84
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,88	167,28	23,67
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc) Formula quantità: 88,8	kg	88,80	1,25	111,00	15,70
	Spese generali del 12% su 573,74 Euro				68,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 642,59 Euro				64,26	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**706,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	407,36	57,63
				Costo materiali fc	111,00	15,70
				Costo noli e trasporti	55,40	7,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,08	18,83

D.51.80.0140.005	**LETTERE ALFABETICHE per ogni lettera**	**cad.**	**170**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	33,15
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	6,00	9,23	55,38	7,65
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,88	167,28	23,10
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	100,00	1,25	125,00	17,26
	Spese generali del 12% su 587,74 Euro				70,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 658,27 Euro				65,83	9,09
	Per arrotondamento				0,10	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**724,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	407,32	56,24
				Costo materiali fc	124,95	17,25
				Costo noli e trasporti	55,42	7,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,34	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
D.51.80.0150.005	**STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI singolo, secondo schema fig. II 445/a**	**cad.**	**20**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	29,72
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	9,23	73,84	9,14
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	27,88	223,04	27,61
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	95,00	1,25	118,75	14,70
	Spese generali del 12% su 655,71 Euro				78,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 734,40 Euro				73,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**807,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	463,12	57,33
				Costo materiali fc	118,76	14,70
				Costo noli e trasporti	73,84	9,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,12	18,83

D.51.80.0150.010	**STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI doppio, secondo schema fig. II 445/b**	**cad.**	**15**			
	Lavori compiuti					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,01	240,08	29,72
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli e trasporti)	h	8,00	9,23	73,84	9,14
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	27,88	223,04	27,61
ZD.05.65.0010.005	COSTO VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc)	kg	95,00	1,25	118,75	14,70
	Spese generali del 12% su 655,71 Euro				78,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 734,40 Euro				73,44	9,09
	Per arrotondamento				0,07	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**807,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**53,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	463,11	57,32
				Costo materiali fc	118,76	14,70
				Costo noli e trasporti	73,85	9,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,13	18,83

D.51.85.0010.005	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40**	**cad.**	**30**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'area di lavoro (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	25,15	25,15	1,47
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al miniescavatore e addetto autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+6	h	9,00	30,01	270,09	15,79
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del ferro (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	7,02
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al montaggio del palo e 1 segnale (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	7,02
	Nolo di macchinari senza operatore					
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	7,41	22,23	1,30
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	5,00	34,23	171,15	10,01
	Materiali					
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*20	kg	600,00	0,76	456,00	26,66
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,66	1,66	0,10
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*(0,4*0,4*0,4)+0,15	m³	2,070	97,67	202,18	11,82
	Spese generali del 12% su 1.388,53 Euro				166,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.555,16 Euro				155,52	9,09
	Per arrotondamento				-0,08	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.710,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**57,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	535,29	31,29
				Costo materiali fc	659,82	38,57
				Costo noli e trasporti	193,38	11,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	322,14	18,83

D.51.85.0010.010	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50**	**cad.**	**30**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato preparazione dell'area (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,01	90,03	4,56
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operaio specializzato addetto al miniescavatore e addetto autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+5	h	8,00	30,01	240,08	12,16
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al montaggio del palo e 1 segnale (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	6,08
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto alla posa del ferro (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	6,08
	Nolo di macchinari senza operatore					
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	7,41	22,23	1,13
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	5,00	34,23	171,15	8,67
	Materiali					
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*20	kg	600,00	0,76	456,00	23,10
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc)	kg	1,00	1,66	1,66	0,08
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 30*(0,5*0,5*0,5)+0,15	m³	3,900	97,67	380,91	19,30
	Spese generali del 12% su 1.602,14 Euro				192,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.794,40 Euro				179,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,14	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.973,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**65,79**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	570,18	28,89
Costo materiali fc	838,56	42,49
Costo noli e trasporti	193,38	9,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	371,70	18,83

D.51.85.0010.015	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni maggiori**	**m³**	**5**			
	Lavori compiuti					
	Manodopera					
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune preparazione dell'arera (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	25,15	37,73	2,84
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al miniescavatore e addetto autocarro (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+5	h	8,00	30,01	240,08	18,08
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	operaio specializzato addetto allla posa del ferro (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	9,04
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato addetto al montaggio del palo e 1 segnale (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,01	120,04	9,04
	Nolo di macchiinari senza operatore					
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli e trasporti)	h	3,00	7,41	22,23	1,67
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli e trasporti)	h	5,00	34,23	171,15	12,89
	Materiali					
Z.12.01.0120.015	TONDINI SEMILAVORATI ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato (Costo materiali fc) Formula quantità: 32*5	kg	160,00	0,76	121,60	9,16
Z.12.01.0180.010	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc) Formula quantità: 4,5	kg	4,50	1,66	7,47	0,56
Z.12.02.0070.050	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,434	m³	2,434	97,67	237,73	17,90
	Spese generali del 12% su 1.078,07 Euro				129,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,43 Euro				120,74	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.328,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m³)	**265,64**	

Riepilogo per categoria		
Costo manodopera in cantiere	517,89	38,99
Costo materiali fc	366,80	27,62
Costo noli e trasporti	193,38	14,56
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	250,12	18,83